

Szkoła Podstawowa w Daszewie (SALA KOMPUTEROWA)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01w 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,75*5,4	m2	36,45
			razem	m2
2	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 6,75*5,4	m2	36,45
			razem	m2
3	KNR 4-01w 1206/05	Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,75+5,4)*2*1,5	m2	36,45
			razem	m2
4	KNR 4-01w 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm (6,75+5,4)*2	m	24,30
			razem	m
5	KNR 4-01w 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 6,75*5,4	m2	36,45
			razem	m2
6	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (6,75+5,4)*2*1,25	m2	30,38
			razem	m2
7	KNR 4-01w 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku (6,75*5,4) (6,75+5,4)*2*2,75	m2	36,45
			m2	66,83
			razem	m2
8	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów, oraz posadzek (6,75*5,4)*2	m2	72,90

Szkoła Podstawowa w Daszewie (SALA KOMPUTEROWA)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	72,90
9	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian (6,75+5,4)*2*2,75		m2	66,83
			razem	m2	66,83
10	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (6,75+5,4)*2*2,75		m2	66,83
			razem	m2	66,83
11	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (6,75*5,4)		m2	36,45
			razem	m2	36,45
12	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 na ościeżach okiennych aluminiowych 2,4+1,3+2,4+1,3+0,3+2,8 (2,1+1+2,1)		m	10,50
				m	5,20
			razem	m	15,70
13	KNR 2-02w 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną z wywiniciem na ścianie 10 cm (6,95*5,6)		m2	38,92
			razem	m2	38,92
14	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach (6,95*5,6)		m2	38,92
			razem	m2	38,92
15	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru parapetów drewnianych 1,2*2 0,3		m	2,40
				m	0,30
			razem	m	2,70
16	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m 3		szt	3,00
			razem	szt	3,00
17	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt twardych GR 22mm ze szpachlowaniem (6,95*5,6)		m2	38,92
			razem	m2	38,92
18	KNR 2-02w 2601/05	Docieplenie ścian budynków*2 - dodatkowa warstwa siatki na płycie twardej posadzkowej			

Szkoła Podstawowa w Daszewie (SALA KOMPUTEROWA)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		(6,95*5,6)	m2	38,92	
			razem	m2	38,92
19	KNR 2-02s 1115/04	Warstwa wygładzająca z masy kazeinowo-cementowej o gr. 1-3mm (6,95*5,6)	m2	38,92	
			razem	m2	38,92