

Szkoła Podstawowa w Daszewie (SALA LEKCYJNA NR 3)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01w 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,07*6,75	m2	34,22
			razem	m2
2	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,07*6,75	m2	34,22
			razem	m2
3	KNR 4-01w 1206/05	Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,07+6,75)*2*1,5	m2	35,46
			razem	m2
4	KNR 4-01w 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm (5,07+6,75)*2	m	23,64
			razem	m
5	KNR 4-01w 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 5,07*6,75	m2	34,22
			razem	m2
6	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (4,88+9,26)*2*1,25	m2	35,35
			razem	m2
7	KNR 4-01w 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku 5,07*6,75 (5,07+6,75)*2*2,75	m2	34,22
			m2	65,01
			razem	m2

Szkoła Podstawowa w Daszewie (SALA LEKCYJNA NR 3)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów, oraz posadzek (5,07*6,75)*2	m2	68,45
			razem	m2
9	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian (5,07+6,75)*2*2,75	m2	65,01
			razem	m2
10	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (5,07+6,75)*2*2,75	m2	65,01
			razem	m2
11	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 5,07*6,75	m2	34,22
			razem	m2
12	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 na ościeżach okiennych aluminiowych (1,6+1+1,6)*3 3,6	m	12,60
			m	3,60
			razem	m
13	KNR 2-02w 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną z wywinieciem na ścianie 10 cm 5,27*6,95	m2	36,63
			razem	m2
14	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach 5,27*6,95	m2	36,63
			razem	m2
15	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru parapetów drewnianych 1*3 1,2	m	3,00
			m	1,20
			razem	m

Szkoła Podstawowa w Daszewie (SALA LEKCYJNA NR 3)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m 4	szt	4,00
			razem	4,00
17	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt twardych GR 22mm ze szpachlowaniem 5,07*6,75	m2	34,22
			razem	34,22
18	KNR 2-02w 2601/05	Docieplenie ścian budynków*2 - dodatkowa warstwa siatki na płycie twardej posadzkowej 5,07*6,75	m2	34,22
			razem	34,22
19	KNR 2-02s 1115/04	Warstwa wygładzająca z masy kazeinowo-cementowej o gr.1-3mm 5,07*6,75	m2	34,22
			razem	34,22