

Remont świetlicy wiejskiej w Lubiechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacje elektryczne				
1	KNNR 5 1209/08	Przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w ścianach lub stropach ceglanych	otwór	13,000
2	KNR 5-08 0207/02	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) w powłoce polwinitowej	m	32,000
3	KNR 5-08 0107/01	Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	32,000
4	KNR 4-03w 1001/11	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS-P16, RS22 w podłożu betonowym	m	32,000
5	KNR 4-03 1010/11	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm ³ w podłożu ceglany	szt	1,000
6	KNR 4-03 1010/12	Mechaniczne wykucie wnęki - za każdy następny dm ³ do 5dm ³ objętości wykutej wnęki w podłożu ceglany	szt	10,000
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany	m	240,000
8	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	272,000
9	KNR 4-03 1013/03	Tynkowanie wnęk o powierzchni do 1,0m ²	m ²	0,100
10	KNR 5-08 0404/01	Montaż obudów tablic rozdzielczych	szt	1,000
11	KNR 5-08w 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach	szt	4,000
12	KNR 5-08w 0407/02	Montaż wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego w rozdzielnicach	szt	1,000
13	KNR 5-08w 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego z modulem różnicowoprądowym 1-fazowym w rozdzielnicy	szt	6,000
14	KNR 5-08w 0407/01	Montaż wyłącznika głównego	szt	1,000
15	KNR 5-08 0813/01	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	58,000
16	KNR 5-08 0813/02	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	8,000
17	KNR 5-08 0813/04	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	2,000
18	KNR 5-08 0502/10	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl	9,000
19	KNR 5-08 0511/08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzywa sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzywa sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 4x20W przelotowych	szt	9,000
20	KNR 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	12,000
21	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych	szt	12,000
22	KNR 5-08 0210/06	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm ² (40mm ² dla Al), układane pod tynkiem w podłożu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	74,350

URZĄD MIEJSCOWY W KARLINIE
 dnia 2019-02-19

Burmistrz

podpis osoby odpowiedzialnej

Waldemar Wisko

Remont świetlicy wiejskiej w Lubiechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-08 0210/06	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm ² (40mm ² dla Al), układane pod tynkiem w podłożu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	129,190
24	KNR 5-08 0210/06	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm ² (40mm ² dla Al), układane pod tynkiem w podłożu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	12,600
25	KNR 5-08 0210/06	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm ² (40mm ² dla Al), układane pod tynkiem w podłożu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	87,560
26	KNR 5-08 0805/01	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm	szt	38,000
27	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	38,000
28	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	6,000
29	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	6,000
30	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	25,000
31	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych trójfazowych	szt	1,000
32	KNR 5-08 0309/03	Montaż przepływowych podgrzewaczy wody	szt	1,000
33	KNR 4-03w 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
34	KNR 4-03w 1205/05	Badania i pomiary skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	pomiar	1,000
35	KNR 4-03w 1205/06	Badania i pomiary skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie i pomiar	pomiar	48,000
36	Kalkulacja indywidualna	Naprawa instalacji odgromowej (połączenie i uzupełnienie uszkodzonych uzimów, wykonanie pomiarów sprawności uziemienia)	kpl	1,000
2. Posadzki				
37	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek z gresu	m ²	161,100
38	KNNR 3 0801/03	Zerwanie posadzek lastrykowych	m ²	8,400
39	KNKRB 3 0801/06	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	9,800
40	KNKRB 2 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej o gr.20mm zatarte na gładko	m ²	179,300
41	KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m ²	179,300
3. Tynki i okładziny				
42	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	545,420
43	KNNR 2 0802/06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²	344,220
44	KNR 2-02 0803/02	Analogia - Tynk mozaikowy na ścianach wykonany ręcznie	m ²	153,920

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
ZA ZGODNOŚCIĄ Z

dnia 2018-02-19

Burmistrz

podpis osoby upoważnionej
Baldemar Miśko

Remont świetlicy wiejskiej w Lubiechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNNR 3 0606/04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m2	62,640
46	KNR 2-02w97 2007/02	Wykonanie okładzin ściany działowej z płyty gipsowo - kartonowej obustronie	m2	27,180
4. Roboty malarskie				
47	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	356,040
5. Stolarka drzwiowa				
48	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic	szt	10,000
49	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice PORTA SYSTEM	szt	8,000
50	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne PORTA SYSTEM	m2	14,400
51	KNR 2-02w 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne	m2	3,000
52	KNR 2-02w 1018/05	Drzwi wewnętrzne z kształowników z wysokoudarowego PCW	m2	3,000
6. Instalacje sanitarne				
53	KNR 2-15 0208/01	Analogia - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową	podejście	3,000
54	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
55	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt	1,000
56	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
57	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2,000
58	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	szt	2,000
59	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej kuchni	kpl	1,000
7. Roboty różne				
60	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kratak wentylacyjnych	szt	5,000
61	Kalkulacja indywidualna	Wycięcie i utylizacja elementów metalowych w sali świetlicowej	kpl	1,000
62	Kalkulacja indywidualna	Zamurowanie okna podawczego	kpl	1,000
8. Zagospodarowanie terenu				
63	Kalkulacja indywidualna	Malowanie balustrady	szt	1,000
64	KNNR 2w 1202/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20mm	m2	19,750
65	KNR 2-02 1121/04	Okładziny schodów z płytek 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	19,750

URZĄD MIEJSKI W KARBONIE
ZATWIERDZIŁAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia 2019-02-19

Burmistrz

podpis osoby upoważnionej

Waldemar Miśko

Remont świetlicy wiejskiej w Lubiechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	24,250
66	Kalkulacja indywidualna	Malowanie krat i rur i elementów stalowych	kpl	1,000
67	Kalkulacja indywidualna	Kosze na śmieci	szt	4,000
68	Kalkulacja indywidualna	Ławki parkowe	szt	6,000
69	Kalkulacja indywidualna	Ławki z bali drewnianych	szt	4,000
70	Kalkulacja indywidualna	Ławka piknikowa	szt	3,000
71	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie miejsca pod ognisko	szt	1,000
72	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia placu zabaw - zestaw zabawowy	szt	1,000
73	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia placu zabaw - huśtawka podwójna	szt	1,000
74	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia placu zabaw - huśtawka pojedyncza	szt	1,000
75	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia placu zabaw - huśtawka wagowga	szt	2,000
76	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia placu zabaw - sprężynowiec	szt	2,000
77	Kalkulacja indywidualna	Urządzenia placu zabaw - piaskownica	szt	1,000
78	KNKRB 1 0313/01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat.: I-III	m2	500,000
79	KNCK 1 1403/03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni betonowych jednowarstwowych grubości 15cm	m2	108,000
80	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 30 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	108,000
81	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	108,000
82	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	108,000
83	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm, układane na podspocy cementowo-piaskowej	m2	108,000
84	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i utylizacja starego ogrodzenia	kpl	1,000
85	KNR 2-25w 0307/01	Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m2	220,500
9. Wyposażenie				
86	Kalkulacja indywidualna	Szafa szkolna	szt	2,000
87	Kalkulacja indywidualna	Tablica szkolna	szt	1,000

URZĄD MIASTKI W KARLINIE
ZA ZŁOŻENIEM Z ORYGINAŁEM

dnia 2019-02-19

Burmistrz
podpis osoby upoważnionej

Waldemar Miłko

Remont świetlicy wiejskiej w Lubiechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
88	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna	szt	1,000
89	Kalkulacja indywidualna	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem	kpl	2,000
90	Kalkulacja indywidualna	Biurko pod komputer	szt	1,000
91	Kalkulacja indywidualna	Regal meblowy	szt	4,000
92	Kalkulacja indywidualna	Kuchnia elektryczna	szt	1,000
93	Kalkulacja indywidualna	Lodówka	szt	1,000
94	Kalkulacja indywidualna	Kuchnia mikrofalowa	szt	1,000
95	Kalkulacja indywidualna	Okap kuchenny	szt	1,000
96	Kalkulacja indywidualna	Komplet mebli kuchennych	kpl	1,000
97	Kalkulacja indywidualna	Komplet oświetlenia dyskotekowego	kpl	1,000
98	Kalkulacja indywidualna	Zestaw wyposażenia kuchennego	kpl	1,000
99	Kalkulacja indywidualna	Czajnik elektryczny	szt	2,000
100	Kalkulacja indywidualna	Wieszaki	kpl	1,000
101	Kalkulacja indywidualna	Rolety	kpl	1,000
102	Kalkulacja indywidualna	Zestaw gier planszowych i edukacyjnych	kpl	10,000
103	Kalkulacja indywidualna	Drabina aluminiowa	szt	1,000
104	Kalkulacja indywidualna	Gaśnica p.poż.	szt	1,000
105	Kalkulacja indywidualna	Termos	szt	6,000
106	Kalkulacja indywidualna	Stół	szt	4,000
107	Kalkulacja indywidualna	Krzesła szkolne	szt	20,000
108	Kalkulacja indywidualna	Zestaw czyszczący	kpl	1,000
109	Kalkulacja indywidualna	Odkurzacz	kpl	1,000

URZĄD MIEJSCOWY W KARLINIE
ZA ZGODNOŚĆ OBYWATEL

dnia 2019-02-19

Burmistrz

podpis osoby upoważnionej
Waldemar Misko