

SYSTEM KOSZTORYS  
EXTEND GDYNIA  
ul. Senatorska 10  
t. (0-58) 622-43-41  
www.extend.com.pl

KOSZTORYS WŁEPY  
Szkoła Daszewo

NR ZLECENIA : SZKOŁA PODST.

OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

ADRES : DASZEWO 78-230 KARLINO OBRĘB DASZEWO

RODZAJ ROBÓT: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR : GMINA MIASTA I GMINY KARLINO UL. ALEJA JANA PAWŁA II 6

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:

KOSZTORYS SPRAWDZIŁ:

PODSTAWA NORMY : KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH : 02-01w 02-18 02-18w  
I KALKULACJE INDYWIDUALNE

_Nr.		Podst.wyc	OPIS	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ	STRONA
ELEMENT nr: 1 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SZKŁOŁA PODSTAWOWA DASZEWO								
1.	02-01w	0113 01	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ	km	1.0			1
2.	02-01w	0310 02	WYKOPY LIN.O ŚCIAN.PION.POD FUND.,RUR.I KOLEK.,WYDOB.UR OBKU ŁOPAT LUB WYC.RĘCZ. WYKOPY O SZER. 0.8-1.5 M I GŁĘB. DO 1.5 M W GRUNT. SUCH YCH KAT. III-IV	m3	30.60			
3.	02-18	0501 01	PODŁOŻA Z MATERIAŁOW SYPKICH GRUBOSC = 10 CM	m2	24.480			
4.	02-18W	0408 02	KANAŁY Z RUR TYPU PVC ŁĄCZONE NA WCISK RURY O ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ W MM 160	m	27.20			
5.	02-18W	0706 01	PRÓBA WODNA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW RUROWYCH O ŚREDN. NOMIN. DO 150 MM, INNYCH NIŻ BET. LUB B/B, ODC INEK DŁ. 50 M	próba	1.0			
6.	02-18	0501 04	PODŁOŻA Z MATERIAŁOW SYPKICH GRUBOSC = 25 CM	m2	24.480			
7.	02-01w	0312 02	ZASYPYWANIE WYKOPÓW LINIOWYCH O ŚCIANACH PIONOWYCH WYKOPY O SZER. 0.8-1.5 M I GŁĘB. DO 1.5 M W GRUNT. SUCH YCH KAT. III-IV	m3	30.60			
8.	02-01w	0228 03	ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW UBIJAKAMI I ZAGĘSZCZARKAMI ZAGĘSZCZANIE ZAGĘSZCZARKAMI GRUNTÓW SYPKICH KAT. I-II	m3	30.60			