

wg rozdzielnika

dotyczy sprawy: GP 7041-II/05/10

nazwa zadania: „ Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karliniu - etap II. ”

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655) Urząd Miejski w Karliniu przesyła odpowiedzi na n/w pytania wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karliniu - etap II . ”

Pytanie 1

Którą stroną drogi ma przebiegać kanalizacja teletechniczna?

Odpowiedź:

Kanalizacja teletechniczna powinna przebiegać jedną stroną drogi, tam gdzie najlepiej ją zlokalizować z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu, jak również należy uwzględnić możliwość lepszego podejścia do obiektów takich jak: szkoła podstawowa, cmentarz, park, liceum, przedszkole, amfiteatr, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz uwzględnić podejście do działek o numerach tj. 33/25, 33/3, 33/1 zlokalizowanych przy sklepie „Biedronka”, gdzie planowana jest budowa gminnych bloków KTBS.

Pytanie 2

Jaki jest rodzaj gruntu?

Odpowiedź:

Grunt III kat.

Pytanie 3

Czy odcjęcia mają być zakończone studniami?

Odpowiedź:

Tak, odcjęcia należy zakończyć studniami.

Pytanie 4

Jakie należy zastosować studnie SKR-1, SKR-2, SKR-6, SKR-12?

Odpowiedź:

Należy zastosować większe studnie przy skrzyżowaniach SKR - 2, natomiast przy podejściu do budynków studnie mniejsze SKR-1.

Pytanie 5

W kanalizacji ma być linka do przeciągania ale czy rolkowa czy luzem?

Odpowiedź:

Należy zastosować linkę do przeciągania luzem.

Pytanie 6

Jakie należy zastosować rury HDPE 100/3,2, 100/5,0, 100/6,3?

Odpowiedź:

W pasie drogowym należy zastosować rurę HDPE 100/5,0, a w chodnikach – rurę HDPE 100/3,2.

Pytanie 7

Prosimy o podanie obmiarów niezbędnych do wyceny kanalizacji teletechnicznej?

Odpowiedź:

Koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem kanalizacji teletechnicznej należy ująć w osobnej pozycji kosztorysowej jako kalkulacja indywidualna.

Pytanie 8

Niezbędne do wykonania projektu i kosztorysu jest schemat elektryczny i mapa, czy Zamawiający przekaże takie dokumenty?

Odpowiedź:

Wykonawca we własnym zakresie uzyska i przygotowuje niezbędną dokumentację w celu sporządzenia projektu budowlanego i kosztorysu.

Pytanie 9

Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania ofert? Gdyż bez powyższych informacji wycena prac jest niemożliwa.

Odpowiedź:

Zamawiający już przedłużył termin składania ofert do dn.16.02.2010r. i termin ten jest ostateczny.

Informujemy że, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania lub pozostawić wniosek bez rozpoznania w przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu złożenia wniosku o udzieleniu wyjaśnień.

Pytanie 10

Wg. odpowiedzi „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” należy zastosować stylizowane słupki do znaków drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu, w którym występują 134 szt. słupków do znaków drogowych. Ile należy uwzględnić w przedmiarach robót drogowych słupków drogowych wraz z tablicami?

Odpowiedź:

W przypadku znaków drogowych należy zastosować:

- słupki stylizowane w ilości 46 szt.
- słupki z rur stalowych w ilości 19 szt.

Natomiast słupki do oznaczeń nazw ulic należy zastosować stylizowane w ilości 24 szt. w tym:

- 14 szt. białych prostych
- 10 szt. czarnych

Powyższe informacje zawarte są w „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” z dnia 25.01.2010 r. w zapisach dotyczących UWAG ZAMAWIAJĄCEGO.

Pytanie 11

W projekcie organizacji ruchu występuje 11 progów zwalniających, oraz oznakowanie poziome w postaci „zebry”, czy należy uzupełnić przedmiary robót drogowych o progi zwalniające i malowanie pasów?

Odpowiedź:

Progi zwalniające oraz oznakowanie poziome w postaci „zebry” wykonać należy z kostki polbruk lub starobruk, z uwagi na to nie należy uwzględniać ich w przedmiarach.

Pytanie 12

Czy kanalizacja teletechniczna jest na trasie przebudowanych dróg?

Jeśli tak, to prosimy o podanie konkretnych ulic na których ma być realizowana.

Odpowiedź:

Tak. Wykonawca w ramach zamówienia wykona roboty związane z ułożeniem kanalizacji teletechnicznej wzdłuż wszystkich ulic w zakresie zadania, z wyłączeniem dróg: Przyjaźni, Wolności, Niepodległości, Walki Młodych, 4 Marca (ulica wewnętrzna, odcinek C-D) oraz dróg przy garażach przy ulicy 4 Marca i Słonecznej.

Z związku z powyższym kanalizacja teletechniczna będzie przebiegać wzdłuż ulic:

Parkowa, Szymanowskiego, Traugutta, Ks. Brzóska, Słoneczna, Bolesława Chrobrego, Ogrodowa, Moniuszki, Stroma.

Informacje ta zawarta jest w „Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia” z dnia 25.01.2010 r. w zapisach dotyczących UWAG ZAMAWIAJĄCEGO.


Zastępca Burmistrza
Marek Lewandowski