

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY ZIEMNE				
1	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm 35,6*82,95	m3	2 953.020
		razem	m3	2 953.020
2	KNNR 1 0202/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km skarpy (35,50+82,85)*2*0,75*0,5*0,75 2941,175*(0,9-0,15)	m3	66.572
		razem	m3	2 205.881
			m3	2 272.453
3	KNNR 1 0307/01	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku 732,803*0,1	m3	73.280
		razem	m3	73.280
4	KNNR 1 0214/01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 2272,452+73,180-73,18-271,719-97,271-7,213-58,85-113,605*0,06	m3	1 830.583
		razem	m3	1 830.583
5	KNNR 1 0221/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00m3 2272,462+73,18-1830,583 1	m3	515.059
		razem	m3	1.000
			m3	516.059
6	KNNR 1 0208/02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej 2272,462+73,18-1830,583	m3	515.059
		razem	m3	515.059
2 FUNDAMENTY				
7	KNR. 2-22 0201/01	Podłoże pod stropy i ławy fundamentowe grub. 5cm	m2	731.803
8	KNR. 2-22 0201/03	Podłoże pod stropy i ławy fundamentowe dalsze 5cm grub.	m2	731.803
9	KNNR 2 0601/04	Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni poziomych 731,803	m2	731.803
		razem	m2	731.803
10	KNNR 2 0102/01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych ław fundamentowych Ł1 125,33 Ł2 31,956 Ł3 98,230 Ł4 27,942 Ł5 30,410 Ł3s 153,188 Ł4s 4,058	m2	125.330
			m2	31.956
			m2	98.230
			m2	27.942
			m2	30.410
			m2	153.188
			m2	4.058
		razem	m2	471.114
11	KNNR 2 0109/03	Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Ł1 50,132 Ł2 15,978 Ł3 29,469 Ł4 15,368 Ł5 15,705 Ł3s 89,87 Ł4s 1,197	m3	50.132
			m3	15.978
			m3	29.469
			m3	15.368
			m3	15.705
			m3	89.870
			m3	1.197
		razem	m3	217.719
12	KNNR 2 0102/02	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych ST1,1a 43,2 St1b 8,136 ST1c 4,2 ST2 40,8	m2	43.200
			m2	8.136
			m2	4.200
			m2	40.800

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ST2a 9,12	m2	9.120
		ST3 12,96	m2	12.960
		ST4 16,2	m2	16.200
		ST5 20,16	m2	20.160
		ST6 21,6	m2	21.600
		ST7 5,28	m2	5.280
		ST8 34,56	m2	34.560
		ST8a 8,64	m2	8.640
		ST9 17,28	m2	17.280
		ST10 14,4	m2	14.400
		razem	m2	256.536
13	KNNR 2 0109/03	Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą		
		ST1,1a 16,128	m3	16.128
		St1b 3,437	m3	3.437
		ST1c 1,8	m3	1.800
		ST2 16,8	m3	16.800
		St2a 4,32	m3	4.320
		ST3 5,67	m3	5.670
		ST4 5,46	m3	5.460
		ST5 7,056	m3	7.056
		ST6 5,4	m3	5.400
		ST7 1,44	m3	1.440
		ST8 13,824	m3	13.824
		ST8a 3,84	m3	3.840
		ST9 7,776	m3	7.776
		ST10 4,32	m3	4.320
		razem	m3	97.271
14	KNNR 2 0102/02	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych (3,85+6,245)*2*0,3		
			m2	6.057
		razem	m2	6.057
15	KNNR 2 0109/04	Betonowanie zbrojonych płyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą 3,85*6,245*0,3		
			m3	7.213
		razem	m3	7.213
16	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm		
		Ł1-Ł5 0,592	t	0.592
		Ł3s,Ł4s 0,151	t	0.151
		razem	t	0.743
17	KNNR 2 0104/04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zebrowanymi o średnicy do 14mm		
		Ł2 0,17	t	0.170
		Ł4 0,165	t	0.165
		Ł5 0,162	t	0.162
		Ł4s 0,01	t	0.010
		razem	t	0.507
18	KNNR 2 0104/05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zebrowanymi o średnicy powyżej 14-20mm		
		Ł1-Ł5 5,168	t	5.168
		Ł3s,Ł4s 2,071	t	2.071
		stopy fundamentowe 6,906	t	6.906
		plyta fundamentowa 0,512	t	0.512
		razem	t	14.657
19	KNNR 2 0102/03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych ścian prostych 313,868/0,3*(0,75-0,3)		
			m2	470.802
		razem	m2	470.802
20	KNNR 2 0109/05	Betonowanie zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą 470,802/2*0,25		
			m3	58.850
		razem	m3	58.850
21	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		304,473	m2	304.473
		35,744	m2	35.744
		2,029	m2	2.029
		razem	m2	342.246
22	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 342,246	m2	342.246
		razem	m2	342.246
23	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 342,246	m2	342.246
		razem	m2	342.246
24	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 471,114+256,536+6,057+470,802	m2	1 204.509
		razem	m2	1 204.509
25	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 1204,509	m2	1 204.509
		razem	m2	1 204.509
26	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 1204,509	m2	1 204.509
		razem	m2	1 204.509
27	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków systemowe przez przyklejenie płyt styropianowych 113,604	m2	113.604
		razem	m2	113.604
3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE				
28	KNNR 2 0102/04	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych słupów prostokątnych PARTER SŻ1 113,52 SŻ1b,3a 161,25 SŻ3b 9,03 SŻ2a 48,272 SŻ2b 11,958 SŻ4 6,02 SŻ5 8,6 SŻ6 6,536 SŻ7 10,836 SŻ8 151,36 SŻ9a 10,32 SŻ11 12,04 SŻ12 27,09 SŻ13 5,418 SŻ14 12,9 SŻ15 8,6 SŻ16 4,73 SŻ17 16,77 SŻ18 7,396 SŻ20 8,6 SŻ21 12,04 SŻ22 5,934 SŻ23 8,6 SŻ24 14,018	m2	113.520
			m2	161.250
			m2	9.030
			m2	48.272
			m2	11.958
			m2	6.020
			m2	8.600
			m2	6.536
			m2	10.836
			m2	151.360
			m2	10.320
			m2	12.040
			m2	27.090
			m2	5.418
			m2	12.900
			m2	8.600
			m2	4.730
			m2	16.770
			m2	7.396
			m2	8.600
			m2	12.040
			m2	5.934
			m2	8.600
			m2	14.018
		razem	m2	681.838
29	KNNR 2 0109/06	Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą PARTER SŻ1 13,599 SŻ1b,3a 17,738 SŻ3b 0,968 SŻ2a 12,526 SŻ2b 0,797	m3	13.599
			m3	17.738
			m3	0.968
			m3	12.526
			m3	0.797

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		SZ4 0,484	m3	0.484
		SZ5 0,538	m3	0.538
		SZ6 0,621	m3	0.621
		SZ7 0,817	m3	0.817
		SZ8 18,06	m3	18.060
		SZ9a 0,774	m3	0.774
		SZ11 1,054	m3	1.054
		SZ12 2,043	m3	2.043
		SZ13 0,409	m3	0.409
		SZ14 0,806	m3	0.806
		SZ15 0,538	m3	0.538
		SZ16 0,323	m3	0.323
		SZ17 1,29	m3	1.290
		SZ18 0,656	m3	0.656
		SZ20 0,538	m3	0.538
		SZ21 0,968	m3	0.968
		SZ22 0,473	m3	0.473
		SZ23 0,538	m3	0.538
		SZ24 1,215	m3	1.215
		razem	m3	77.773
30	KNR 2-02w 0209/05	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokości ponad 4,0m o obwodzie do 1,5m		
		SZ9 0,304	m3	0.304
		SZ10 0,827	m3	0.827
		SZ19 0,413	m3	0.413
		razem	m3	1.544
31	KNNR 2 0102/04	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych słupów prostokątnych		
		321,048	m2	321.048
		96,824	m2	96.824
		razem	m2	417.872
32	KNNR 2 0108/06	Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku		
		47,258	m3	47.258
		razem	m3	47.258
33	KNR 2-02w 0209/05	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokości ponad 4,0m o obwodzie do 1,5m		
		9,173	m3	9.173
		razem	m3	9.173
34	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm		
		0,491	t	0.491
		razem	t	0.491
35	KNNR 2 0104/05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zebrowanymi o średnicy powyżej 14-20mm		
			t	12.009
36	KNNR 2 0102/06	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych płyt stropowych		
			m2	2 867.396
37	KNNR 2 0109/08	Betonowanie zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą		
			m3	516.131
38	KNNR 2 0104/04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zebrowanymi o średnicy do 14mm		
			t	63.083
39	KNNR 2 0102/05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych belek, podciągów i wieńców		
			m2	767.539
40	KNNR 2 0109/07	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą		
			m3	82.867
41	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm		
			t	0.582
42	KNNR 2 0104/05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zebrowanymi o średnicy powyżej 14-20mm		

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			t	7.872
43	KNNR 2 0102/05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych belek, podciągów i wieńców	m2	215.198
44	KNNR 2 0109/07	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3	126.035
45	KNNR 2 0102/03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych ścian prostych	m2	299.661
46	KNNR 2 0108/05	Betonowanie zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku	m3	15.110
47	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	75.838
48	KNR 2-02 0218/06	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m2	75.838
49	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm	t	2.123
		4 ROBOTY MUROWANE		
50	KNNR 2 0305/02	Ściany murowane grubości 25,0cm z cegiel	m3	264.615
51	KNNR 2 0305/02	Ściany murowane grubości 25,0cm z cegiel	m3	345.401
52	KNNR 2 0305/04	Ściany murowane grubości 38,0cm z cegiel	m3	959.542
53	KNR 2-02 0109/07	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m z pustaków ceramicznych grubości 19cm	m2	14.200
54	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegiel pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	22.000
55	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegiel pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	6.000
56	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	56.400
		5 ŚCIANKI DZIAŁOWE		
57	KNNR 2 0701/02	Ścianki działowe z cegiel budowlanych pełnych lub dziurawek grubości 1/2 cegły	m2	1 228.281
58	KNNR 2 0701/01	Ścianki działowe z cegiel budowlanych pełnych lub dziurawek grubości 1/4 cegły	m2	96.620
59	KNNR 2 0701/08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2	96.200
60	KNNR 2 0701/02 analogia	Ścianki działowe z cegiel budowlanych pełnych lub dziurawek grubości 1/2 cegły	m2	86.496
61	KNNR 2 0701/01	Ścianki działowe z cegiel budowlanych pełnych lub dziurawek grubości 1/4 cegły	m2	454.028
62	KNNR 7 0507/02 analogia	Ścianki z płyt HPL w ramach aluminiowych	m2	90.612
		6 KONSTRUKCJA TRYBUN		

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNNR 2 0101/09	Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych schodów prostych na belkach policzkowych	m2	435.950
64	KNNR 2 0102/06	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych płyt stropowych	m2	82.530
65	KNNR 2 0102/05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych belek, podciągów i wieńców	m2	356.125
66	KNNR 2 0107/09	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym schodów prostych	m3	67.926
67	KNNR 2 0108/08	Betonowanie zbrojonych płyty stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku	m3	9.904
68	KNNR 2 0109/07	Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m3	38.750
69	KNNR 2 0104/04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zębowanymi o średnicy do 14mm	t	11.075
7 KONSTRUKCJA DACHU				
70	KNNR 2 0402/01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty i podwaliny (nakłady R i S na 1m elementu konstrukcyjnego, M na 1m3 drewna konstrukcyjnego)	m/m3	348.800
71	KNNR 2 0402/01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty i podwaliny (nakłady R i S na 1m elementu konstrukcyjnego, M na 1m3 drewna konstrukcyjnego)	m/m3	5.023
72	KNNR 2 0402/02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie (nakłady R i S na 1m elementu konstrukcyjnego, M na 1m3 drewna konstrukcyjnego)	m/m3	1 342.350
73	KNNR 2 0402/02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie (nakłady R i S na 1m elementu konstrukcyjnego, M na 1m3 drewna konstrukcyjnego)	m/m3	36.916
74	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dźwigarów dachowych z drewna klejonego - 200*(900-2300) L-34400	szt	16.000
75	KNNR 2 0405/01 analogia	Dachy o rozpiętości 7,5m z wiązarów deskowych prefabrykowanych	element	32.000
76	KNNR 2 0405/03	Dachy o rozpiętości 10,5m z wiązarów deskowych prefabrykowanych	element	3.000
77	KNNR 2 0405/06	Dachy o rozpiętości 15,0m z wiązarów deskowych prefabrykowanych	element	3.000
78	KNNR 2 0405/01	Dachy o rozpiętości 7,5m z wiązarów deskowych prefabrykowanych	element	3.000
79	KNNR 2 0405/03	Dachy o rozpiętości 10,5m z wiązarów deskowych prefabrykowanych	element	2.000
80	KNNR 2 0402/05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle (nakłady R i S na 1m elementu konstrukcyjnego, M na 1m3 drewna konstrukcyjnego)	m/m3	917.800
81	KNNR 2 0402/05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle (nakłady R i S na 1m elementu konstrukcyjnego, M na 1m3 drewna konstrukcyjnego)	m/m3	9.638
8 DACH - POKRYCIE I IZOLACJE				
82	KNNR 7 0602/01	Obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy fałdowej bez ocieplenia	m2	1 749.600
83	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	1 749.600
84	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho		

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	1 749.600
85	KNNR 2 0503/02 analogia	Pokrycia dachowe z blachy cynkowej	m2	1 749.600
86	KNNR 2 0403/01	Deskowanie połaci dachowych OSB3	m2	896.707
87	KNNR 2 0503/03	Pokrycia dachowe z blachy aluminiowej	m2	896.707
88	KNNR 2 0505/05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m	248.900
89	KNR 2-02 0509/08	Rynny dachowe z blachy z cynku prostokątne w rozwinięciu 50cm	m	97.200
90	KNNR 2 0505/07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej	m	152.700
91	Kalkulacja indywidualna	Podbitka dachu z blachy aluminiowej na ruszcie	m2	204.120
92	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	559.670
93	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho	m2	559.670
94	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wiatrownic z płyty OSB gr 25mm z pokryciem blachą	m2	100.920
9 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
95	KNNR 2 0904/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na stropach - gruntowanie ręczne	m2	4 576.847
96	KNNR 2 0902/04	Tynki dwuwarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na stropach	m2	2 084.176
97	KNNR 2 0902/10	Tynki dwuwarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na słupach	m2	1 099.720
98	KNNR 2 0902/07	Tynki dwuwarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na podciągach	m2	767.539
99	KNNR 2 0901/04 analogia	Tynki jednowarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na stropach	m2	625.412
100	KNNR 2 0903/08	Podkład tynkarski pod glazurę na tynkach cienkowarstwowych na ścianach	m2	1 536.116
101	Kalkulacja indywidualna	Izolacja pionowa ścian w natryskach	m2	93.432
102	KNNR 2 0805/02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm, 30x30cm na zaprawie klejowej	m2	1 536.116
103	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne	m2	8 374.398
104	KNNR 2 0902/01	Tynki dwuwarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro maszynowo na ścianach	m2	7 958.002
105	KNNR 2 1108/04 analogia	Okladziny ścian	m2	98.992

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		10 PODEŁOŻA I POSADZKI		
106	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m3	220.077
107	KNNR 2 1201/01	Podkłady betonowe	m3	330.116
108	KNNR 2 0601/03	Isolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe z papy na lepiku powierzchni poziomych	m2	2 200.770
109	KNNR 2 0602/03	Isolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	2 200.770
110	KNNR 2 0602/03	Isolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho	m2	719.280
111	KNNR 2 0604/01	Isolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	4 110.150
112	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	2 920.050
113	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm	m2	2 200.770
114	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm	m2	719.280
115	KNNR 2 1203/02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm	m2	1 624.030
116	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm	m2	1 241.230
117	KNNR 2 1208/02	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości	m2	1 241.230
118	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną	m2	1 118.010
119	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną	m2	60.440
120	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną (401416N)	m2	48.060
121	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej	m2	14.720
122	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	1 241.230
123	KNNR 2 1206/06	Listwy przyścienne drewniane	m	1 737.722
124	KNNR 2 1205/02 analogia	Podłoga z desek struganych o grubości 32mm	m2	1 190.100
125	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie na gotowym podkładzie nawierzchni sportowej	m2	1 190.100
126	KNR. 0-12 1120/03	Okładziny schodów z płytek 30x30	m2	107.200

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
127	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	107.200
128	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm	m2	107.200
11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
129	KNNR 7 0701/05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2	m2	46.200
		o1 46,2	m2	89.762
		o2 89,762	m2	28.378
		o3 28,378	m2	5.055
		o4 5,055	m2	10.275
		o5 10,275	m2	12.563
		o1a 12,563	m2	33.875
		o7 33,875	m2	
		razem	m2	226.108
130	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien z PCV wzmocnionych z nawiewem, otwieranych z poziomu podłogi w kolorze białym 2500*1155mm	szt	16.000
131	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien z PCV wzmocnionych z nawiewem, otwieranych z poziomu podłogi w kolorze białym 2730*2055mm	szt	16.000
132	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien z PCV wzmocnionych z nawiewem, otwieranych z poziomu podłogi w kolorze białym 2730*1155mm	szt	9.000
133	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien z PCV wzmocnionych z nawiewem, otwieranych z poziomu podłogi w kolorze białym 1230*2055mm	szt	2.000
134	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien z PCV wzmocnionych z nawiewem, otwieranych z poziomu podłogi w kolorze białym 2500*2055mm	szt	2.000
135	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien z PCV wzmocnionych z nawiewem, otwieranych z poziomu podłogi w kolorze białym 2500*1005mm	szt	5.000
136	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien z PCV wzmocnionych z nawiewem, otwieranych z poziomu podłogi w kolorze białym 2500*1355mm	szt	10.000
137	KNNR 7 0701/03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2	m2	2.680
138	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien z PCV wzmocnionych z nawiewem, otwieranych z poziomu podłogi w kolorze białym 1160*1155mm	szt	2.000
139	KNNR 2 1105/02	Właz dachowy fabrycznie wykończony	m2	1.841
140	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wylazu dachowego o wym. 780*1180mm	szt	2.000
141	KNNR 7 0503/03	Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni ponad 2m2	m2	41.951
142	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien nieotwieralnych EI30 o wym. 2730*2655	szt	4.000
143	Kalkulacja indywidualna	Dostawa okien nieotwieralnych EI30 o wym. 6215*2085	szt	1.000
144	KNNR 7 0504/03	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych - ściany mocowane do konstrukcji żelbetowych lub muru	m2	533.943
145	Kalkulacja indywidualna	Dostawa fasady aluminiowej kolor ral 9008 wym. 12850*7800mm	szt	2.000
146	Kalkulacja indywidualna	Dostawa fasady aluminiowej kolor ral 9008 wym. 2770*7800mm		

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	2.000
147	Kalkulacja indywidualna	Dostawa fasady aluminiowej kolor ral 9008 wym. 2770*5000mm	szt	14.000
148	Kalkulacja indywidualna	Dostawa fasady aluminiowej kolor ral 9008 wym. 2770*2900mm	szt	2.000
149	Kalkulacja indywidualna	Dostawa fasady aluminiowej kolor ral 9008 wym. 2770*2900mm otwierane z poziomu podłogi	szt	2.000
150	Kalkulacja indywidualna	Dostawa fasady aluminiowej kolor ral 9008 wym. 13540*4825mm	szt	1.000
151	KNNR 7 0504/03	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych - ściany mocowane do konstrukcji żelbetowych lub muru	m2	74.804
152	Kalkulacja indywidualna	Dostawa fasady aluminiowej kolor ral 9008 wym. 4747*1672mm	szt	2.000
153	Kalkulacja indywidualna	Dostawa fasady aluminiowej kolor ral 9008 wym. R=4792/3240mm R1=1671mm EI30	szt	1.000
154	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe przymykowe	m2	73.472
155	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowych wewnętrzne z nasświetlem typ DA1 80/200/270 zklone z zamkiem antypanicznym	szt	2.000
156	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ścianka aluminiowa typ DA2 z nasświetlem 240/260, drzwi 190/220 szklone z zamkiem antypanicznym EI60	szt	2.000
157	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe 91,5/220 i 156/220 szklone z zamkiem antypanicznym EI60 typ DA3	szt	2.000
158	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe wewnętrzne izolowaneakustyczne 120/220	szt	1.000
159	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone 120/220	szt	1.000
160	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone 100/220	szt	4.000
161	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone 90/220	szt	16.000
162	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe przymykowe	m2	104.304
163	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ścianka aluminiowa zewnętrzna 243/363 z drzwiami 190*220	szt	4.000
164	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe zewnętrzne 200/240	szt	1.000
165	Kalkulacja indywidualna	Dostawa scianka aluminiowa zewnętrzna 240/260 z drzwiami 140*220 z zamkiem antypanicznym	szt	3.000
166	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe zewnętrzne 90/220 pelne izolowane termiczne	szt	2.000
167	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe zewnętrzne 100/220 szklone EI60	szt	1.000
168	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi aluminiowe zewnętrzne 100/200 z nasświetlem 100/105	szt	1.000

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
169	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ścianka aluminiowa 240/260 z drzwiami 140*220 EI30	szt	2.000
170	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ścianka aluminiowa 310/260 z drzwiami 140*220 EI30	szt	1.000
171	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wrota aluminiowe z okienkiem 140/220	szt	1.000
172	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wrota aluminiowe z okienkiem 240/240	szt	1.000
173	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wrota aluminiowe segmentowe z okienkiem 275/244	szt	1.000
174	KNNR 7 0503/03	Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni ponad 2m2	m2	45.377
175	KNNR 7 0503/02	Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni do 2m2	m2	7.420
176	Kalkulacja indywidualna	Dostawa naświetla aluminiowe EI30 177/270	szt	1.000
177	Kalkulacja indywidualna	Dostawa naświetla aluminiowe 277/270	szt	2.000
178	Kalkulacja indywidualna	Dostawa naświetla aluminiowe EI30 115/140	szt	2.000
179	Kalkulacja indywidualna	Dostawa naświetla aluminiowe 120/225	szt	1.000
180	Kalkulacja indywidualna	Dostawa naświetla aluminiowe 290/270	szt	2.000
181	Kalkulacja indywidualna	Dostawa naświetla aluminiowe EI60 150/140 z okienkiem podawczym	szt	2.000
182	Kalkulacja indywidualna	Dostawa naświetla aluminiowe EI60 260/140 z okienkiem podawczym	szt	2.000
183	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi stalowych przesównych 535/270 EI60	szt	1.000
184	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż świetlików dachowych	szt	6.000
185	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych	m	175.140
186	KNNR 2 0505/01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej lub cynkowej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	26.271
187	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	m2	898.870
188	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	969.541
189	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 80/200	szt	4.000
190	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 90/200	szt	1.000
191	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe łazienkowe 90/220 D3		

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	25.000
192	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe łazienkowe 90/220 D4	szt	1.000
193	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 90/220	szt	16.000
194	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe łazienkowe 90/220 D5	szt	28.000
195	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 90/220 D6 EI 30	szt	4.000
196	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 90/220 D7	szt	8.000
197	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 100/220 D8	szt	11.000
198	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe łazienkowe 100/220 D8*	szt	2.000
199	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 100/220 D9	szt	7.000
200	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 100/220 D9*	szt	11.000
201	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe laminowane 100/220 D10 EI60	szt	3.000
202	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 100/220 D11 dwuskrzydłowe	szt	1.000
203	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 130/220 D12 dwuskrzydłowe	szt	1.000
204	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 150/220 D13 dwuskrzydłowe	szt	1.000
205	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 200/240 D14 dwuskrzydłowe	szt	1.000
206	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 130/220 D15 dwuskrzydłowe	szt	2.000
207	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 202/236 D16 dwuskrzydłowe EI60	szt	3.000
208	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 220/235 D17 dwuskrzydłowe EI60	szt	1.000
209	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 220*235 D18 dwuskrzydłowe	szt	1.000
210	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne 120*220 D19	szt	1.000
211	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe pełne typ D20 90/220 EI30 z ościeżnicą	szt	1.000
212	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe rozsuwane z prowadnicami pełne typ DR1 80/220	szt	1.000
213	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe rozsuwane z prowadnicami pełne typ DR2 100/220	szt	11.000

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
214	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe rozsuwane z prowadnicami pełne typ DR3 150/220	szt	1.000
215	Kalkulacja indywidualna	Dostawa skrzydła drzwiowe meblowe 290/220	szt	2.000
12 ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE				
216	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrad schodów ze stali nierdzewnej	m	70.000
217	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrad tarasowych ze stali nierdzewnej	m	67.300
218	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pochwytów ze stali nierdzewnej	m	13.350
219	KNNR 7 0208/05	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 50kg	t	0.500
220	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m belki	2.600
221	KNR 2-17w 0122/02	Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (z udziałem kształtek do 35%)	m2	771.812
222	KNR 2-17w 0204/01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworów ssących do 100mm i masie do 25kg z polichloru winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika EDM160	szt	30.000
223	KNR 2-02w 1036/01	Ruszt drewniany na ściankach dla boazerii z listew drewnianych, płycin i paneli	m2	20.160
224	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	20.160
225	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	20.160
226	KNR 2-02w 1036/03	Obudowa kominów z płyt OSB 3 gr 22mm	m2	20.160
227	KNNR 2 0504/04	Obróbki z blachy miedzianej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm	m2	23.360
228	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zadaszania wejścia głównego z poliwęglanu w rurach nierdzewnych	m2	13.500
229	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zewnętrznej maty czyszczącej wpuszczanej w podest	m2	31.050
230	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wewnętrznej maty czyszczącej LOGO GUM wpuszczanej w podest	m2	25.045
13 STROPY PODWIESZANE I ROBOTY MALARSKIE				
231	KNNR 7 0702/02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	m2	783.220
232	KNNR 2 1402/04	Trzykrotne malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną	m2	13 343.913
14 ELEWACJA				
233	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków systemowe przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej	m2	784.771
234	Kalkulacja indywidualna	Montaż płyt konglomeratowych na ruszcie systemowym	m2	784.771

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
235	KNR 0-23 2615/05	Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły systemowe płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	23.997
236	KNR 0-23 2615/09	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z betonu systemowe płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	500.464
237	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły systemowe płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	260.598
238	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków systemowe przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej	m2	58.080
239	KNNR 2 1504/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20m	m2	2 847.330
240	KNNR 2 1506/01	Rusztowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej	m2	2 847.330
		15 WYPOSAŻENIE		
241	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - spiedziska sportowe podnoszone	szt	532.000
242	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Zestaw do koszykówki (główny) - podwieszony Model B2 (1 komplet stanowi zestaw na dwie strony boiska)	kpl	1.000
243	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - zestaw do koszykówki treningowy - najazdowy profesjonalny Mac SHOT - wysięgnik 125cm, składany mechanicznie tablica 120*90, obręcz uchylna profesjonalna (1 komplet stanowi zestaw na dwie strony boiska)	kpl	3.000
244	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Kraty trójdzielne do przepłotów 172*470cm	kpl	2.000
245	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Liny pionowe do wspinania na szynie podwieszanej 80*120 + 4liny dł 550cm	kpl	1.000
246	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Bramki do piłki ręcznej wyczynowe, aluminiowe wraz z elementami mocującymi do podłoża	szt	2.000
247	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Drabiny gimnastyczne pojedyncze, stałe 90*260cm	kpl	3.000
248	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Drabiny gimnastyczne podwójne, stałe 180*260cm	kpl	17.000
249	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Siatka ze słupkami do siatkówki wraz z osłonami słupków, antenkami, siatką.	kpl	3.000
250	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Lada szatni 290*60*92	szt	1.000
251	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Łapacz pilek 25*8m	szt	2.000
252	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Kurtyna grodząca składana elektrycznie do góry z atestami niepalności	szt	2.000
253	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Siatka ochronna na okna 300*500cm	szt	14.000
254	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Żaluzje zewnętrzne opuszczane mechanicznie	m2	64.080
255	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Poręcze do umywalk 500mm	szt	2.000

Sala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
256	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Poręcz lukowa stojąca 850mm	szt	1.000
257	Kalkulacja indywidualna	Dostawa wyposażenia - Dostawa i montaż windy towarowo - osobowej	szt	1.000