

Ηαα αααααααααα - ααααααα

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Oslona śmietnika		
1	KNNR 1 0202/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	15,869
2	KNNR 1 0305/01	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II	m3	0,479
3	KNNR 1 0317/01	Zасыpanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przrzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem	m3	12,654
4	KNNR 1 0504/01	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	3,215
5	KNR. 2-22 0201/01	Podłoże pod stropy i ławy fundamentowe grub. 5cm w deskowaniu	m2	4,788
6	KNR. 2-22 0201/03	Podłoże pod stropy i ławy fundamentowe dodatek za dalsze 5cm grub. w deskowaniu	m2	4,788
7	KNNR 2 0102/03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych ścian prostych	m2	21,888
8	KNNR 2 0108/05	Betonowanie zbrojonych ścian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku	m3	2,736
9	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa deskowania na czas dojrzewania betonu	m-g	2.188,800
10	KNR 2-02w 0604/01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m2	3,420
11	KNR 2-02w 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	21,888
12	KNR 2-02w 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną	m2	21,888
13	KNR 2-02w 0103/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	20,790
14	KNR 2-02w 0921/02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	42,455
15	KNNR 6 0101/05	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	9,873
16	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich	m3	0,987
17	KNNR 2 1201/01	Podkłady betonowe	m3	0,987
18	KNNR 2 1202/05	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	9,873
19	KNNR 2 1202/07	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm	m2	9,873
20	KNR 2-02 1220/05 analogia	Konstrukcje daszków dwuspadowe	m2	19,100
21	KNNR 2 0403/02	Łacenie połaci dachowych	m2	22,156
22	KNNR 2 0508/01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną	m2	22,156

Hala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 2 1303/01	Wrota otwierane	m2	3,060
2 Zieleń				
24	KNR. 2-21 0301/07	Sadzenie drzew i krzewów liściastychform na terenie płaskim - robina pseudoakacja	szt	26,000
25	KNR. 2-21 0301/07	Sadzenie drzew i krzewów liściastychform na terenie płaskim - Acer pseudoplatanus	szt	7,000
26	KNR. 2-21 0322/2	Sadzenie drzew i krzewów liściastychform na terenie płaskim - winobluszcz japoński	szt	20,000
27	KNR. 2-21 0332/04	Sadzenie krzewów żywopłotowych	szt	260,000
28	KNR. 2-21 0301/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastychform na terenie płaskim - jasmინowiec wielokwiatowy	szt	50,000
29	KNR. 2-21 0201/01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim	m2	6.092,740
30		Rozścielenie ziemi na terenie płaskim z wymianą ziemi na urodzajna grubości 10 cm	m2	6.092,740
31	KNR. 2-21 0401/04	Wykonanie trawników z rolki	m2	6.092,740
3 Ogrodzenie OGI				
32	KNNR 1 0307/01	Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku	m3	417,832
33	KNNR 1 0214/01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m3	337,688
34	KNNR 1 0504/01	Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	80,144
35	KNR. 2-22 0201/01	Podłoże pod stropy i ławy fundamentowe grub. 5cm w deskowaniu	m2	126,000
36	KNR. 2-22 0201/03	Podłoże pod stropy i ławy fundamentowe dodatek za dalsze 5cm grub. w deskowaniu	m2	126,000
37	KNNR 2 1601/02	Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m i fundamencie 0,20x0,80m	m	360,200
38	KNNR 2 1601/04	Dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego	m	1.260,700
39	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	540,300
40	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	540,300
41	KNNR. 2 1602/04 analogia	Ogrodzenie typu "Nylofor 3D" f-m Bakaert wys do 1,78 na słupach w rozstawie 2,51m	m	360,200
42	KNR 4-01 0311/09	Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowej - poziomo na szerokości 1 cegły	m	360,200
43	KNNR 2 1601/03	Dodatek lub potrącenie za każde 10cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu ceglanego	m	360,200
44	KNR 2-02 0923/02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną	m2	270,150

Hala widowiskowo - sportowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4 Roboty różne		
45	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ławki gospodarczej	szt	1,000
46	Kalkulacja indywidualna	Dostawa ławki parkowej z oparciem	szt	14,000
47	Kalkulacja indywidualna	Dostawa koszy na odpadki	szt	10,000