

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0402/04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozbranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni		
2	KNR 4-01 0349/02	Rozbranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szk	14,000
		PARTER 1,41*0,25*2,75	m3	0,969
		0,48*0,3*2,75	m3	0,396
		0,4*0,25*2,75	m3	0,275
3	KNR 4-01 0348/03	Rozbranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	razem m3	1,640
		PARTER 3,2*0,5*2,75	m3	4,400
		(2,8+1,34+1,65)*2,75	m2	15,923
		PIÉTRO (5,48+1,45+4,97)*2,45	m2	29,155
		4,97*2,75	m2	27,335
		4,04*2,75	m2	11,110
		(3,36+3,24)*2,75	m2	18,150
4	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	razem m2	106,073
		PARTER 1,3*0,43	m3	1,040
		1,51*0,45	m3	0,559
		0,8*0,30*0,3*2	m3	0,144
		0,43*0,3*0,3*4	m3	0,155
6	KNR 4-01w97 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	razem m3	0,299
7	KNR 4-01w97 0109/17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km	m3	19,780
8	KNR 4-01w97 0109/20	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbiernych konstrukcji - dodatek na każdy następnny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	14,768
9	KNR 4-04 0504/03	Rozbranie posadzek z płytek ceramicznych	m3	19,780
		PARTER 13,55*1,2	m2	16,260
		4,37*2,71	m2	11,843
		5,58*3	m2	16,740
		1,65*4,49	m2	7,409
10	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru oszczędnie drewnianych o powierzchni ponad 2m2	razem m2	52,252
		okno zewnętrzne 1,6*1,8	m2	2,880
11	analiza indywidualna	Opłata za wyspyisko gruzu i odpadów drewna	razem m2	2,880
12	KNR 4-04 0504/06	Rozbranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rufonie	1	29,530
		5,01*5,48	m2	27,455
		4,97*3,73	m2	18,538
13	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NF 180mm	razem m2	45,993
		otwory drzwiowe 3*2	m belki	6,000
		4*1,6	m belki	6,400
		4*1,8	m belki	7,200
		4*1,6	m belki	6,400

Nr	Podstawa	Opis robót	pietro 5,95*2	razem	ilość
14	KNR 4-01 0704/01	Powikanie siłki cieżo-ciężnionej dwuteownikow	47,5*0,47	razem	m belki 1,900 47,500
15	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierczni ceglanych, betonowych lub z płyt wiotowych na ścianach i stropach		razem	m2 22,325 22,325
16	KNR 4-01 0313/02	Przeklepienia otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek		razem	m2 22,325 0,688
17	KNR 4-01 0313/02	Przeklepienia otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	$(2+3,2+1,8+1,6)*0,2*0,2*2$	razem	m3 0,688 0,538
18	KNR 4-01w 0412/01	Strop drewniany belek stropowych	$(2+4,8+1,8)*0,25*0,25$	razem	m3 0,538 0,538
19	KNR 4-01w 0414/05	Podsuflakizacja płyt osb grubości 22mm	4,24*3*2	razem	m 25,440 25,440
20	KNR 4-01w 0415/04	Podlogi z desek niesiuruganych grubości 32mm	$3,13*1,2*2$	razem	m2 7,512 7,512
21	KNR 2-02 0615/01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw szucznych (np. keramzyt, glinoporyt) grubości 10cm	3,756*2	razem	m2 7,512 7,512
22	KNR 2-02 0615/04	Izolacje cieplne poziome z żuzla paleniskowego - dodatek za 1cm ponad 10cm grubości		razem	m2 7,512 7,512
23	KNR 4-01 0304/02	Uzupelnienie ścianek lub zamurowan otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	OTWOR DIRZWIOWY ZBWNĘTRZNY 2,1*0,1*0,38 MINUS 0,65*1*0,38 PIĘTRO 1,3*0,25*2,45 3,21*0,25*2,75	razem	m3 0,080 0,247 0,796 2,207 3,330
24	KNR 4-01 0303/02	Uzupelnienie ścianek z cegiel o grubości 1/2cegly lub zamurowan otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	PARTER $(3,03+10,92+0,8+1,32+4,49+3)*2,75$ minus -1,1*4*2,1 -2,1*1,5	razem	m2 64,790 -9,240 -3,150 52,400
25	KNR 4-01 0331/05	Wykucie sztrępi w przekrojach ścian z cegiel o grubości 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej	25	razem	m 25,000 25,000
26	KNR 4-01 0716/02	Tyki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podlogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegly, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		razem	m2 104,800 104,800
27	KNR 4-01 0711/02	Uzupelnienie tyńków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegly, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	$(0,42+0,3+0,86+0,8)*2*2,75$ $(2,85+1,3+1,6+1,2+0,3+1,6+4,6)*2$	razem	m2 13,090 26,900 39,990
28	KNR 4-01 0719/04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tyńków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2		razem	m2 144,700 144,700
29	KNR 2-02w2 2024/06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm dwustronnie z pokryciem jednolitym PIĘTRO $(12,67+3,24+3,36)*1,2$		razem	m2 23,124 23,124

Szkoła Podstawowa w Duszewie Remont korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 2-02u2 2023/03	Szanki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych niszach mienolowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym (4,04+4,97)*2,75 MINUS (0,9+1)*-2,1	m2	24,778 -3,990 20,788
31	analiza	Obsadzenie w ścianach z cegiel ościeżnic stalowych szer 0,9-1,1m regulowanych dostosowanych do grubości ścian gr 120-145 piętro 4 parter 5	szk	4,000 5,000 9,000
32	analiza	Obsadzenie w ścianach z cegiel ościeżnic stalowych szer 0,9-1,1m regulowanych dostosowanych do grubości ścian gr 245-300mm piętro 3 parter 2	szk	3,000 2,000 5,000
33	analiza	Obsadzenie w ścianach z cegiel ościeżnic stalowych szer 0,9-1,1m regulowanych gr mur 29-32 cm piętro 1 parter 5	szk	1,000 5,000 6,000
34	KNR 2-02u2 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształowniczków aluminiowych z przekładką termiczną systemu P1 50 koloru brązowego LUB PCV 1,35*2,55*2 1,5*2,1	m2	6,885 3,150 10,035
35	KNR 2-02s 1017/02	Szkrzydła drzwiowe pływające wewnętrzną jednodzielnicę wewnętrzną kolorowe, fabrycznie wykonane pełne, o pow. ponad 1,60m2+kłami i zamki z wkładką+progi drewniane NO CLASSIK-LATONE PELNE kolor jablon	szk	21,000
36	KNR 2-02w 1018/04	Okna podwieszane o powierzchni ponad 1,5m2 z kształowniczków z wysokoudarowego PCW-olejniko podwieszane z parapetem koloru brąz	m2	1,800
37	KNR 2-02w 1018/03	Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształowniczków z wysokoudarowego PCW zewnątrzne 0,65*1,6	m2	1,040
38	KNR 4-01 0321/03	Obsadzenie podokleńników pcw	szk	1,000
39	KNR 4-01w 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw szlucznych	m2	38,88
40	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	38,88
41	KNR 4-01w 1206/05	Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznymi ścian (4,94+8)*2*1,5	m2	38,82
42	KNR 4-01w 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm (4,94+8)*2	m	25,88
43	KNR 4-01w 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznymi sufitów	m2	38,88
44	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznymi ścian (4,94+8)*2*1,5	m2	38,82
45	KNR 4-01w 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit 4,94*8 ściany (4,94+8)*2*3,2	m2	39,52 82,82

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów, oraz posadzek	razem m2	122,34
47	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian	razem m2	79,04
48	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	razem m2	82,82
49	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	razem m2	82,82
50	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru parapetów drewnianych	m	3,00
51	KNR 4-01 0321/02	Obudzenie podokleńników drewnianych I ponad 1,5m	razem m	3,00
52	KNR 2-02u2 0842/01	Oszklenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m ² na ościeżach okiennych aluminiowych	razem szt	3,00
53	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	m	14,40
54	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warszwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m ²	razem m2	39,52
55	KNR 2-02u2 1130.1/03	Warszwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	39,52
56	KNR 2-02w 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m2	38,88
57	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	38,88
58	KNR 4-01w 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	razem m2	40,00
59	KNR 4-01w 1206/05	Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	razem m2	40,00
60	KNR 4-01w 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokółów) o wysokości do 20cm	razem m	25,88
61	KNR 4-01w 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	40,00
62	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	49,17
63	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów, oraz posadzek	razem m2	49,17

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	80,00	80,00
64	KNR 2-02u2 1134,1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian	razem	m2	80,00	80,00
		5*8*2				
65	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	razem	m2	268,74	268,74
		(4,94+8)*2*3,4				
66	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	razem	m2	87,99	87,99
		(4,94+8)*2*3,4				
67	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru partypoidów drewnianych	m	3,00	3,00	3,00
68	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokleńników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m	razem	m	3,00	3,00
69	KNR 2-02u2 0842/01	Obsadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 na osieczach okiennych aluminiowych	razem	m	3,00	3,00
		(1,5+1,4+1,5)				
		(1,65+1,5+1,65)*2				
70	KNR 2-02u2 1130,1/02	Warszwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	razem	m2	39,52	39,52
		4,94*8				
71	KNR 2-02u2 1130,1/03	Warszwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	razem	m2	39,52	39,52
72	KNR 2-02w 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m2	40,00	40,00	40,00
73	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	40,00	40,00	40,00
		POKÓJ DYREKTORA				
74	KNR 4-01w 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	19,23	19,23	19,23
		4,04*4,76				
75	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	razem	m2	19,23	19,23
		4,04*4,76				
76	KNR 4-01w 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	razem	m2	19,23	19,23
		4,04*4,76				
77	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	razem	m2	19,23	19,23
		(4,97+5,56)*2*2,75				
78	KNR 4-01w 1204/08	Wykładzenie powierzchni przez pospachlowanie nierówności (sfilowań) powierzchni tynku	razem	m2	57,92	57,92
		SUFIT 4,97*5,56				
		(4,97+5,56)*2*2,75				
		SCIANY				
		(4,97+5,56)*2*2,75				
79	KNR 2-02u2 1134,1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów, oraz posadzek	razem	m2	85,55	85,55
		(4,97*5,56)*2				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
80	KNR 2-02u2 1134,1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnię pionowych ścian	razem	55,27
		(4,97+5,56)*2*2,75	m2	57,92
81	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	razem	57,92
		(4,97+5,56)*2*2,75	m2	57,92
82	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	razem	57,92
		SUFIT 4,97*5,56	m2	27,63
83	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru parapetów drewnianych	razem	27,63
		1,1	m	1,10
84	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podkroczników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m	razem	1,10
		1	szt	1,00
85	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończącej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 na ościeżach okiennych aluminiowych	razem	1,00
		2,2+2,2+1,2	m	5,60
		1,1+1,5+1,6	m	4,20
			m	9,80
86	KNR 2-02w 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną z wywnięciem na ścianie 10 cm	razem	24,02
		4,17*5,76	m2	24,02
87	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	razem	24,02
		4,17*5,76	m2	24,02
88	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt twardej GFR 22mm ze szpachlowaniem	razem	24,02
		4,17*5,76	m2	24,02
89	KNR 2-02w 2601/05	Docieplenie ścian budynków*2 - dodatkowa warstwa styku na płycie twardej posadzkowej	razem	24,02
		4,17*5,76	m2	24,02
90	KNR 2-02s 1115/04	Warstwa wygładzająca z masy kazeinowo-cementowej o gr.1-3mm	razem	24,02
		4,17*5,76	m2	24,02
91	KNR 2-02s 1514/01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub (luszczą) (na gólowym podłożu)	razem	24,02
		(4,97+5,56)*2*2,75	m2	57,92
			m2	57,92
92	KNR 4-01w 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	razem	17,29
		4,28*4,04	m2	17,29
93	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	razem	17,29
		4,28*4,04	m2	17,29

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
94	KNR 4-01w 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	17,29
			razem	17,29
95	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	45,76
			razem	17,29
96	KNR 2-02u2 1134,1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów, oraz posadzek	m2	34,58
			razem	45,76
97	KNR 2-02u2 1134,1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian	m2	34,58
			razem	45,76
98	KNR 2-02u1 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m2	45,76
			razem	45,76
99	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m2	34,58

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
100	KNR 2-02w2 0842/01	Osadzenie listwy wykonanej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m ² na ościeżach okiennych aluminiowych	m	3,60
			m	3,60
			razem	3,60
101	KNR 2-02w 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw szlucznych z warstwą izolacyjną z wywnięciem na ścianie 10 cm	m ²	19,00
			m ²	19,00
			razem	19,00
102	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw szlucznych na posadzkach	m ²	19,00
			m ²	19,00
			razem	19,00
103	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie parapetów pcv ponad 1,5m	szk	1,00
			szk	1,00
			razem	1,00
104	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg pływających GR 22mm ze szpachlowaniem	m ²	17,29
			m ²	17,29
			razem	17,29
105	KNR 2-02w 2601/05	Docieplenie ścian budynków*2 - dodatkowa warstwa siatki na płycie twardy posadzkowej	m ²	17,29
			m ²	17,29
			razem	17,29
106	KNR 2-02s 1115/04	Warstwa wyglądająca z masy kazeinowo-cementowej o gr. 1-3mm	m ²	17,29
			m ²	17,29
			razem	17,29
107	KNR 4-01w 0818/05	Remont korytarzy Zerwanie posadzki z tworzyw szlucznych	m ²	7,46
			m ²	42,66
			m ²	1,14
			m ²	16,55
			m ²	0,80
			m ²	7,02
			m ²	8,32
			m ²	12,00
			m ²	4,50
			m ²	3*1,5
			m ²	3*4
			m ²	1,48*4,74
			m ²	1,68*4,95
			m ²	0,8*1
			m ²	3,33*4,97
			m ²	4,73*0,12*2
			m ²	4,73*9,02
			m ²	1,6*4,66
			m ²	PIĘTRO

Nr	Podstawa	Opis robót	lm	ilość
108	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt twardych GR 22mm ze szpachlowaniem	m2	6,02
			m2	12,34
			m2	118,81
109	KNR 2-02w 2601/05	Docieplenie ścian budynków*2 - dodatkowa warstwa stali na płycie twardej posadzkowej	m2	75,63
			m2	7,46
			m2	42,66
			m2	1,14
			m2	16,55
			m2	0,80
			m2	7,02
110	KNR 2-02s 1115/04	Warstwa wykładająca z masy kazeinowo-cementowej o gr. 1-3mm	m2	75,63
			m2	7,46
			m2	42,66
			m2	1,14
			m2	16,55
			m2	0,80
			m2	7,02
111	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	75,63
			m2	8,39
			m2	44,47
			m2	1,18
			m2	17,54
			m2	0,96
			m2	8,30
112	KNR 2-02w 1123/04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	80,84
			m2	80,84

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
113	KNR 2-02n2 1130.1/02	Wartawy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m ²	razem	80,84
114	KNR 2-02n2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów, oraz posadzk	razem	37,16
			m2	37,16
			m2	237,62
			m2	10,76
115	KNR 2-02n2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	razem	248,38
			m2	129,57
116	KNR 2-02n2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	razem	129,57
			m2	52,40
			m2	39,90
			m2	34,43
			m2	75,63
			m2	45,65
			m2	3,96
			m2	34,21
			m2	36,47
			m2	38,50
			m2	24,75
			m2	27,12
			m2	63,14
			m2	42,00
117	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyty gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach	razem	434,16
118	KNR 2-02s 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykończony gr.3mm - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ściun	razem	10,560
			m2	10,560
119	KNR 2-02n2 0842/01	Osadzenie listwy wykończącej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m ² na osieczach okiennych aluminiowych	m	80,00
			m	20,00
			m	55,00
120	KNR 4-01w 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	razem	155,00
			m2	129,57
			m2	129,57
			m2	19,17
			m2	15,28
			m2	7,77

Szkola Podstawowa w Daszewie Remont korytarzy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
121	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnątrznych ścian	m2	434,16
			razem	171,79
122	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian	m2	434,16
			razem	434,16
123	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnątrznych ścian - bez gładzi gipsowej	m2	19,17
			m2	15,28
			m2	7,77
			razem	434,16
124	KNR 4-01w 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnątrznych ścian-bez gładzi gipsowej	m2	37,73
			m2	19,83
			m2	16,40
			razem	73,96
125	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, bez szpachlowania starzych tynków wewnątrznych ścian	m2	45,270
			m2	23,790
			m2	19,680
			m2	-10,500
			m2	78,240