OBIEKT: obr. 0004 dz.425/3
m.Karlino
powiat: Białogardzki
województwo zachodniopomorskie
skala mapy 1: 500

USŁUGI GEODEZYJNE
Jan Lech
ul. Szymanowskiego4/10 78-230 Karlino
tel. 605-586-788

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapa zasadnicza w skali 1:500 sekcja 322.413.092.A

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej nr
KERG nr: 834000-4-525/2009

W zakresie opracowania znajdują się nastepujące osnowy geodezyjne: nr 322.413-1093

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zlecisi wysokiej i pomiarów przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektantów
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na niniejszym wydruku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu
1. brak
2.
3.
4.

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych
PODGIK w Białogardzie z dnia 2009.08.03

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:

1. [redacted] zakres pomiaru
2. Redakcja znaków zgodna z Instrukcją K-1 (1979) i K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1995r.)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1995r.) z przepisami Instrukcji technicznej K-1 (1979)
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wyłącznie organizacji jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak tylko informacji branżowych i nie można odnaleźć w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenia opracowano na podstawie:

I. danych branżowych - z Oddziału B
II. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z Oddziału A
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez Oddziału

W związku z tym w rozdziałach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
2009.07.30

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
J. Lech nr upr. 7890

LOKALIZACJA POMPY CIEPŁA "WODA - POWIETRZE" PROD. STIEBEL ELTRON TYPU WPL 23 E, USTAWIONA NA ODDYLATOWANYM COKOLE BETONOWYM O WYSOKOŚCI 10 cm, O WYMIARACH 124 x 80 cm, MOC GRZEWCZA POMPY 15,5 kW PRZY ZAŁOŻONEJ TEMPERATURZE ZASILANIA 60°C ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ - 5,7 kW, ZASILANIE ELEKTR. 5 x 2,5 mm2, STEROWANIE 3 x 1,5 mm2; PRZEWODY ELEKTRYCZNE UKŁADAĆ W JEDNYM WYKOPIE Z RURAMI GRZEWCZYMI





STAROSTA BIAŁOGARDZKI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Na podst. art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu .....

Rejonowa Kadra Elektroenergetyczna

i Cieplka Technologiczna Obr. 004 Dz. 425/3

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-OD.7442- 1 - 23 / 2009 z up. Starosty

Białogard, dnia 18 SIE. 2009

Szyszkowski

Legenda:

- ⊠ - projektowana pompa ciepła "woda-powietrze"
- 2c40/125 - projektowana zewn. instalacja c.o. PEX 2xØ40x3,7 mm/125 mm
- ---------- - projektowany zalicznikowy kabel nn 0,4 kV

STAROSTWO POWIATOWE w BIAŁOGARDZIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard
tel. 094 312 0956+58, fax 094 312 0911

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
31.08.2009
ARTUR KUCHARSKI
mgr inż. inżynierii środowiska
Upr. budowlane ZAP/0073/P00S/06
Art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 i art. 13 ust. 1 pkt. 1

NAZWA I ADRES OBIEKTU	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ "ISKIERKA" Karlino, ul. Kościuszki 3, Dz. Nr 425/3			SKALA 1:500	NR RYS. 1
INWESTOR	GMINA KARLINO, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6				
PRZEDMIOT RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY. PROJEKTOWANA INSTALACJA POMPY CIEPŁA.			BRANŻA SANITARNA	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT BR. SANITARNA	mgr inż. Artur Kucharski	ZAP/0073/POOS/06 ZAP/IS/0318/04	08.2009r.		
PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA	mgr inż. Małgorzata Pawłowska	UAN/N/7210/979/88 ZAP/IE/2554/01	08.2009r.		

13