

Przedmiar robót

Nazwa opracowania: **Projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Krzywopłoty, gmina Karlino**

Zamawiający: **Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w likwidacji ul. Maja 18 78-200 Białogard**

Adres: **Krzywopłoty, gmina Karlino**

Rodzaj robót: **rekultywacja**

Data opracowania: **25.07.2014 r.**

Podstawa opracowania: **KNR 2-25, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-21, KNR 2-01, KNR 2-19, KNR 2-31, KNR 2-02**

**Sporządził:
Jan Pasek**

Przedmiar robót

1. Prace przygotowawcze		
1	<i>KNR 2-25 0122-02-050 Rozebranie budynków zaplecza - pozycja zamienna</i>	225,00 m ²
2	<i>KNR 4-01 0212-03-060 Rozbórka brodzika dezynfekcyjnego i boksów na materiały wtórne</i>	30,00 m ³
3	<i>KNR 4-04 0306-06-060 Rozbicie oddzielnych brył betonowych i żelbetowych z rozbieranych obiektów</i>	15,00 m ³
4	<i>KNR 2-21 0101-04-060 Oczyszczenie terenu z odpadów ponad gabarytowych na powierzchni 10,9 ha. Wywóz odpadów samochodami na odległość do 1,0 km</i>	200,00 m ³
5	<i>KNR 2-21 0101-05-060 Wywóz odpadów samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km - za dalsze 24 km /*48-krotność przedmiaru/</i>	9 600,00 m ³
1.	200,00*48	9 600,00
2.		-----
3.	Przeniesienie +	9 600,00
6	<i>KNR 2-01 0605-01-148 Wypompowanie wody ze zbiorników na wierzchożynie - 2580 m³</i>	48,00 m-g
7	<i>KNR 2-19 0134-02-090 Oznakowanie położenia piezometrów i kominków odgazowujących</i>	6,00 kpl
8	<i>KNR 2-31 1406-03-020 Renowacja studni 04 i 02</i>	2,00 szt
2. Rekultywacja techniczna - kwatery I		
9	<i>KNR 2-01 0121-01-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych</i>	3,75 ha
10	<i>KNR 2-01 0228-04-060 Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) - wyrównanie powierzchni</i>	8 890,00 m ³
11	<i>KNR 2-01 0229-0401-060 Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. Grunt kat. I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 20 m /*2-krotność przedmiaru/</i>	17 780,00 m ³
1.	8890,00*2	17 780,00
2.		-----
3.	Przeniesienie +	17 780,00
12	<i>KNR 2-01 0229-0701-060 Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 30-60m. Grunt kat. I-II (B.I.nr 8/96) - za dalsze 30 m /*3-krotność przedmiaru/</i>	26 670,00 m ³

1.	8890,00*3	26 670,00
2.		-----
3.	Przeniesienie +	26 670,00
13	<i>KNR 2-01 0229-1001-060 Przemieszczanie spycharkami 74kW/100KM mas ziemnych. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach ponad 60m. Grunt kat. I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 40 m /*4-krotność przedmiaru/</i>	35 560,00 m3
1.	8890,00*4	35 560,00
2.		-----
3.	Przeniesienie +	35 560,00
14	<i>KNR 2-01 0237-07-060 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5 t. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)</i>	8 890,00 m3
15	<i>KNR 2-01 0233-04-050 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)</i>	37 480,00 m2
16	<i>KNR 2-01 0213-0501-060 Roboty ziemne wykon. koparkami chwytakow. 1,20 m3, spycharkami 100KM z transp. samochodami samowył. 5-10t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. I-III(B.I.nr 8/96) - ukopanie mas na warstwy: wyrównującą, odgazowującą, uszczelniającą i urodzajną</i>	31 938,06 m3
1.	3748,00+80,06+5622,00+7496,00+14992,00	31 938,06
2.		-----
3.	Przeniesienie +	31 938,06
17	<i>KNR 2-01 0214-0301-060 Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10 t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 24 km /*48-krotność przedmiaru/</i>	719 616,00 m3
1.	14992,00*48	719 616,0 0
2.		-----
3.	Przeniesienie +	719 616,0 0
18	<i>KNR 2-01 0229-0101-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) - masy na warstwy: wyrównującą, odgazowującą, uszczelniającą i urodzajną</i>	31 938,06 m3
19	<i>KNR 2-01 0229-0401-060 Przemieszczanie spycharkami 74 kW/100 KM mas ziemnych. Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. Grunt kat. I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 20 m /*2-krotność przedmiaru/ - masy na warstwy: wyrównującą, odgazowującą, uszczelniającą i urodzajną</i>	63 876,12 m3
1.	31938,06*2	63 876,12
2.		-----
3.	Przeniesienie +	63 876,12
20	<i>KNR 2-01 0402-04-060 Rozścielenie mas na warstwy: wyrównującą, odgazowującą, uszczelniającą i urodzajną</i>	31 938,06 m3
3. Rekultywacja biologiczna - kwatery I		

21	<i>KNR 2-21 0216-05-052 Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów mineralnych i zielonych. Kategoria gruntu I-II</i>	3,76 ha
22	<i>KNR 2-21 0407-01-052 Wysiew mieszanki nasion traw, przy uprawie mechanicznej bez nawożenia. Kategoria gruntu I-II</i>	3,76 ha
23	<i>KNR 2-21 0702-08-050 Pielęgnacja mechaniczna powierzchni obsianych mieszanką traw - koszenie</i>	37 600,00 m ²
24	<i>KNR 2-21 0301-01-020 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m</i>	15 600,00 szt
25	<i>KNR 2-21 0301-01-020 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m</i>	44 000,00 szt
26	<i>KNR 2-21 0701-03-020 Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych</i>	15 600,00 szt
27	<i>KNR 2-21 0701-01-020 Pielęgnacja krzewów liściastych</i>	44 000,00 szt
4. Rekultywacja biologiczna - obszar IV		
28	<i>KNR 2-21 0216-05-052 Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozów mineralnych i zielonych. Kategoria gruntu I-II</i>	0,36 ha
29	<i>KNR 2-21 0702-08-050 Pielęgnacja mechaniczna powierzchni obsianych mieszanką traw - koszenie</i>	3 600,00 m ²
5. Prace porządkowe		
30	<i>KNR 2-25 0310-01-050 Przegląd ogrodzenia na długości 1650 m - pozycja zamienna</i>	2 500,00 m ²
31	<i>KNR 2-02 1804-11-040 Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie.</i>	200,00 m

Koniec wydruku 4 strony