

Karlino, dn. 25 listopada 2013r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY – WSZYSCY

Dotyczy: postępowania GP.271.1.2013.AW pn. **Rewitalizacja ulicy Konopnickiej w Karlinie**

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:

1. Pkt. 4.3.12 w brzmieniu:

„Pkt. 4.3.12 Wykonanie monitoringu, w tym:

- wykonanie projektu technicznego monitoringu o parametrach opisanych w załączniku nr 15,
- wykonanie instalacji zasilającej i internetowej,
- dostawa i montaż kamer na słupach,
- wykonanie sprawdzeń i pomiarów.”

Otrzymuje brzmienie:

„Pkt. 4.3.12 Wykonanie monitoringu, w tym:

- *wykonanie projektu technicznego monitoringu o parametrach opisanych w **załączniku nr 14,***
- *wykonanie instalacji zasilającej i internetowej,*
- *dostawa i montaż kamer na słupach,*
- *wykonanie sprawdzeń i pomiarów.”*

2. Do pkt. 4. Przedmiot zamówienia, dodaje się pkt. 4.3.13 w brzmieniu:

„4.3.13. Wykonanie nagłośnienia fontanny, w tym:

- *wykonanie i uzyskanie decyzji administracyjnej projektu technicznego nagłośnienia fontanny o parametrach opisanych w załączniku nr 15 uzgodniony z Zamawiającym,*
- *wykonanie nagłośnienia zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem,*

- dostawa i montaż sprzętu m.in.: odtwarzacza CD/MP3, SD/USB, tuner RDS, RS 232, cyfrowego miksera/procesora dźwięku, sterownika wykonawczego do cyfrowego miksera iDR itd.
- wykonanie sprawdzeń i pomiarów.

Trasy okablowania nagłośnienia zawiera schemat – załącznik nr 15, za System nagłośnienia należy zamontować w komorze fontanny, kolumny zewnętrzne – na latarniach.”

3. Po pkt. 4.5 dodaje się pkt. 4.6. w brzmieniu:

„4.6. Zamawiający wprowadza zmianę dotyczącą wykonania nawierzchni chodnika. Należy przyjąć do wyceny płyty chodnikowe granitowe o wymiarach 70x90x4cm. W przedmiarze w poz. 123 powierzchnie kostki brukowej granitowej należy z minusować i dodać powierzchnię płyt chodnikowych granitowych, materiały które należy przyjąć:

- kostka brukowa granitowa na podsypce cementowo – piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- płyty chodnikowe granitowe o wymiarach 70x90x4 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

Sposób wykonania chodników:

po środku szerokości nawierzchni chodników należy ułożyć płyty chodnikowe granitowe w odległościach między płytami co 25cm, między płytami i wzdłuż chodnika po jednej i drugiej stronie płyt pozostaje kostka kamienna tak jak była zaprojektowana pierwotnie.

W miejscach gdzie nastąpi przewężenie chodnika należy wymiar płyt dostosować do szerokości chodnika.

Przykładowe zdjęcie wykonania nawierzchni chodników pokazane jest w załączniku nr 16.

W związku z modyfikacją treści SIWZ, na zasadzie art. 38 ust. 6 PZP, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2013 r. o godz. 10.30.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają niezmiennie w stosunku do pierwotnego brzmienia SIWZ.

Burmistrz

Waldemar Miśko