

Karlino, dnia 18.12.2014 r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowanie przetargowe znak: GP.271.1.2014.RF pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Zgodnie z zapisem SIWZ z dn. 09.12.2014 (pkt. 4.3.1. c) oświetlenie drogowe) należy zamontować słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wys. 8 i 6m . W przedmiarze robót elektrycznych (w poz. 10) występują słupy oświetleniowe parkowe stożkowe o wys. 5m w ilości 19 szt. Zupełnie inny zakres robót do wykonania zamieszczony jest na schemacie ideowym. Które słupy, w jakiej ilości i z jakimi oprawami należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź na pytanie 1

Słupy oświetleniowe należy montować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami projektu technicznego. Przedmiar należy traktować jako element pomocniczy. Przekazuje się również schemat ideowy zasilania oświetlenia drogowego ukazujący zakres prac związanych z ułożeniem kabla oraz lokalizacją lamp oświetleniowych.

Pytanie 2

W poz. 4 przedmiaru występuje układanie kabla YAKY 4x25mm² w ilości 650m. Zgodnie z załączonym schematem ideowym łączna długość kabla do ułożenia wynosi 1986m (52 odcinki). Prosimy o podanie właściwych ilości wykopu i kabla jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 2

Jw.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie miejsc w których należy zastosować rury ochronne na kablach energetycznych i teletechnicznych (miejsca w których kable energetyczne i teletechniczne przechodzą poprzecznie przez projektowane nawierzchnie).

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac przy korytowaniu bądź wykonywaniu wykopów braku istniejących zabezpieczeń przejść poprzecznych należy wykonać zabezpieczenie w postaci rur ochronnych. Zamawiający wskazuje, że należy uwzględnić w cenie wykonania w/w infrastruktury na podstawie rysunków zamieszczonych na stronie internetowej.

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie miejsc gdzie należy wykonać nawierzchnie jak w pkt. V A) Projektu Budowlanego „ jezdnia o nawierzchni bitumicznej ze ściekami terenowymi – istniejąca nawierzchnia” oraz o uzupełnienie dokumentacji o stosowny rysunek przekroju konstrukcyjnego.

Odpowiedź na pytanie 4

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej zaprojektowana jest na drodze leżącej na działce należącej do ANR i nie jest objęta zamówieniem. Na tej działce należy wykonać jedynie odtworzenie terenu po przeprowadzonych pracach kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznej.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie kolorystyki kostki betonowej we wszystkich elementach, które mają być z niej wykonane (jezdnie, wjazdy, ścieki).

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający wskazuje, że kolorystyka kostki wskazana jest w projekcie budowlanym i należy ją stosować.

Pytanie 6

Prosimy o doprecyzowanie po czyjej stronie (wykonawcy czy zamawiającego) jest uzyskanie pozwolenia na usunięcie istniejących nasadzeń.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający uzyska decyzję wycinki drzew oraz wykona ich wycinkę. W ramach zamówienia należy wykonać karczowanie pni w liczbie 20 szt.

Pytanie 7

Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji jezdni (w przekrojach konstrukcyjnych zostało wykonanie warstwy kruszywa o ciągłej frakcji 0 – 31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, a brak takiej pozycji w przedmiarach).

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający wskazuje, że w ramach postępowania należy skalkulować wykonanie konstrukcji jezdni zgodnie z zapisami projektu budowlanego. Przedmiar należy traktować, jako element pomocniczy przy wycenie.

Pytanie 8

Prosimy o doprecyzowanie grubości warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości drogi.

Odpowiedź na pytanie 8

Warstwę odsączającą należy wykonać zgodnie z postanowieniami projektu budowlanego dla danego typu przekroju konstrukcyjnego.

Pytanie 9

Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi zaprojektowano ściek z kostki betonowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ten element.

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający wskazuje, że przedmiar jest elementem pomocniczym przy przygotowaniu oferty i należy skalkulować w/w element zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia oraz projektu budowlanego.

Pytanie 10

Zgodnie z projektem drogowym: „Wzór i kształt układanej kostki betonowej należy uzgodnić z Inwestorem jeszcze przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych, przykłady ułożenia nawierzchni przedstawiono na Rys. 14”, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rys 14.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający wskazuje, że kostkę należy zgodnie z układem wskazanym na poniższym rysunku



Pytanie 11

W pliku ST.-ZBIORNIK wymienia się jako Inwestora UGiM Sianów oraz mówi się o uzgodnieniu etapowania inwestycji z Dyrekcją Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie. Pierwsza część specyfikacji mówi o zadaniu w Karścinie. Prosimy o wyjaśnienie powyższej kwestii, gdyż istnieje podejrzenie omyłki projektanta.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis jest jedynie myłką pisarską.

Pytanie 12

Czy ogrodzenie wraz z bramką i furtką należy uwzględnić w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bramki i furtki. Należy wycenić elementy opisane w OPZ oraz dokumentacji technicznej.

Pytanie 13

Prosimy o doprecyzowanie długości odcinków prostych elementów niwelety na odcinkach: C-J-L, F-L-M, J-K, gdyż istnieją rozbieżności pomiędzy profilami podłużnymi projektowanych dróg (rys nr 4) oraz projekcie zagospodarowania terenu (rys nr 2).

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający wskazuje, że należy skalkulować długości odcinków zgodnie z planszą zagospodarowania terenu.

WIZJA LOKALNA I PYTANIA

Pytanie 14

W poz. Nr 2 przedmiaru Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca nie uwzględniono wywozu materiału z rozbiórki

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający wskazuje, że należy skalkulować wywóz materiału na odległość 6 km od terenu objętego inwestycją.

Pytanie 15

W poz. 5 przedmiaru przewidziana jest ława betonowa z oporem o wymiarach 15x35 cm o przekroju $f=0,0575$, a w projekcie przekrój ławy wynosi $f=0,0725$ m²

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający wskazuje, że należy skalkulować wykonanie ławy betonowej z oporem zgodnie z postanowieniami projektu technicznego.

Pytanie 16

W przedmiarze konstrukcji nawierzchni uwzględniono tylko warstwę odsączającą gr. 10 cm, a w projekcie jest warstwa odsączająca o gr. 20 cm i podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłości frakcji 0-31,5 mm gr 20 cm

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający wskazuje, że należy skalkulować wykonanie warstwy odsączającej oraz konstrukcji nawierzchni zgodnie z typem przekroju konstrukcyjnego opisanego w projekcie technicznym.

Pytanie 17

W poz. nr 8 HRF I 4 i poz. HRFI 6 nie uwzględniono dowozu pisaku na wymianę gruntu

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający wskazuje, że należy wykonać prace pisane w projekcie budowlanym odnoszącym się do wykonania prac sanitarnych.

Pytanie 18

Inwestor nie wskazał opłaty za wysypisko albo nie wskazał miejsca wywozu materiału z wykopu dla części sanitarnej

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający wskazuje, że należy skalkulować wywóz materiału pochodzący z wykopów pod wykopy.

Pytanie 19

Dojście do kładki. W przedmiarze brak wykopu, warstwy odsączającej i grubości kruszywa 0-31,5 mm

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający wskazuje, że do wyceny należy uwzględnić prace opisane w dokumentacji projektowej w zakresie dojścia do kładki.

Pytanie 20

Schody terenowe, prosimy o sprecyzowanie rozwiązania wykonania schodów terenowych (szerokość schodów, brak podjazdu dla wózków), niezgodność materiału płyty chodnikowe w przedmiarze a w projekcie płyty granitowe, proszę o podanie wymiarów płyt chodnikowych, obrzeża trawnikowe 6x20 cm podane w projekcie nie spełniają wymogów – zalecane są obrzeża o wymiarach 8x30 cm

Odpowiedź na pytanie 20

Zamawiający wskazuje, że należy skalkulować wykonanie schodów terenowych o szerokości 3 m z podjazdem dla wózków. W wycenie należy przyjąć płyty granitowe o wymiarach wskazanych na rysunku szczegółowym. Zamawiający wskazuje, że należy zastosować obrzeże granitowe o wymiarach 8x30 cm.

Pytanie 21

Co z materiałem z rozbiórki

Odpowiedź na pytanie 21

Jw.

Pytanie 22

Co z karczowaniem pni w ilości 20 szt.

Odpowiedź na pytanie 22

Jw.


Pytanie 23

Z jakich materiałów wykonać odtworzenie na działce prywatnej, na której zlokalizowany jest separator.

Odpowiedź na pytanie 23

Zamawiający wskazuje, że w celu odtworzenia terenu po pracach na działce prywatnej należy wykonać odtworzenie siatki z nowych materiałów o tożsamy parametrach np. nowej siatki, zaś plac należy rozplantować i obsiać trawą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert i otwarcia nie ulega zmianie.

z up. Burmistrza

Ryszard Woś
Zastępca Burmistrza

