

Karlino, dnia 29.04.2015 r.

Zamawiający:
Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino
GP.271.3.2015.KS

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych w systemie naziemnym i na dachach budynków użyteczności publicznej w gm. Karlino” w ramach projektu: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty oraz w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej: „ustawa PZP”), udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) wniesione w dniach 7 i 8 kwietnia 2015r. w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1

Prosimy o załączenie na stronie bardziej uszczegółowionego przedmiaru dachu w Malonowie. W przesłanym pliku „Malonowo - świetlica - aktualizacja” jest on opisany zaledwie 3 pozycjami w przedmiarze, zaś użycie jednostki 1 komplet nic nie mówi Wykonawcy na temat ilości zużytych materiałów i nie jest on w stanie dokonać rzetelnej wyceny. Tak więc zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie przedmiaru robót naprawy dachu w Malonowie. Przy przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej wykonuje się również dokumentację kosztorysową na podstawie której dokonują się wyceny inwestycji. Tak więc Zamawiający powinien być w posiadaniu takiego przedmiaru a tym samym może go udostępnić Wykonawcom.

Odpowiedź na pytanie nr 1

We wskazanych pozycjach przedmiaru jest podany zakres do wykonania. Część remontowana to 95 m² strychu nad świetlicą. Do wymiany jest pokrycie papowe na powierzchni 165 m² (powierzchnia obu połąci), na tej samej powierzchni należy wykonać licowanie płytą OSB, po uprzednim usunięciu starej papy. Projekt konstrukcyjny zawiera wszystkie elementy które należy wymienić lub wzmocnić łącznie z podaniem ilości drewna potrzebnego do wykonania wzmocnienia w m³.

Pytanie nr 2

Odnosząc się do wartości parametrów inwerterów podanych w Projektach Budowlanych dla każdej instalacji - nie da się dokładnie wypełnić wymagań z tabel, ponieważ w niektórych parametrach są one na tyle przestarzałe, że nie stosuje się ich w nowoczesnych rozwiązaniach. Bardzo prosimy o aktualizację parametrów inwerterów.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Parametry dotyczą inwerterów uwzględnianych w symulacji i należy je traktować jako wyznacznik minimalnych wymagań.

Pytanie nr 3

Kto pokrywa koszt zakupu licznika Zielonej Energii?

Odpowiedź na pytanie nr 3

W SIWZ jest szczegółowo opisany zakres Wykonawcy. Zakup i montaż licznika Zielonej Energii Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie. Licznik jest uwzględniony w przedmiarze.

Pytanie nr 4

1. Wg załączonego przedmiaru do instalacji odgromowej naziemnej w Karwinie:

INSTALACJA WYRÓWNAWCZA I UZIEMIAJĄCA				
35	KNNR 5 0606/05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	2
36	KNNR 5 0611/03	Łączenie przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie	szt.	4

70kW instalacja naziemna posiada tylko 2 szt. uziomów ze stali. Jak na tak wielką instalację nie jest to możliwe. Także zwracamy się z prośbą o załączenie pełnego przedmiaru instalacji odgromowej oraz jej opisu (parametry itp.) gdyż brak ich w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Instalacja naziemna w Karwinie mieści się w strefie ochronnej budynku szkoły i sąsiadujących obiektów (turbiny wiatrowej, itp.) i nie wymaga dodatkowej instalacji odgromowej. W przedmiarze uwzględniono jedynie uziemienie szafek.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający **DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:**

- Zamawiający precyzuje zapisy punktu 4.3.4. SIWZ dot. uruchomienia systemu - dodaje się: „wraz z monitoringiem tj. w zakres monitoringu wchodzi montaż, podłączenie i konfiguracja urządzeń do zdalnego monitoringu instalacji fotowoltaicznych, w tym podgląd parametrów za pośrednictwem sieci internetowej (podgląd za pomocą bezpłatnej strony internetowej z całodobowym dostępem oraz obsługa w języku polskim z czytelnym sposobem wizualizacji). Dane mają być na bieżąco aktualizowane i wyświetlane w przejrzysty sposób na bezpośrednio na monitorze komputera m.in. aktualna produkcja (z podziałem na dni/miesiące/lata), moc systemu i wszystkie pozostałe dane eksploatacyjne”.

- **Zmianie ulega pkt 18.12 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 678-230 Karlino

Oferta w postępowaniu pn. Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych w systemie naziemnym oraz na dachach budynków użyteczności publicznej w gm. Karlino część

Nie otwierać przed 22.05.2015 r. godz. 10:15.”

- **Zmianie ulega pkt 19 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„19.1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą specyfikacją należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2015 r. do godziny 10:00.

19.2. W przypadku oferty, która wpłynie do Zamawiającego po wyżej podanym terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

19.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali nr 2 w dniu 22.05.2015 r. godz. 10:15.”

Powyższa modyfikacja treści SIWZ wymaga zmiany treści ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin składania i otwarcia ofert przypada na dzień 22.05.2015 r.

Durmistrz

Waldemar Miško