

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 233814-2011 z dnia 2011-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Karlino

4.3.1 Remont Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków subwencji oświatowej).
-wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicami metalowymi, z możliwością regulowania, uszczelką i trzema...

Termin składania ofert: 2011-08-22

Numer ogłoszenia: 273994 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 233814 - 2011 data 05.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa w Daszewie, Daszewo 56, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 311 74 50, fax. 94 311 74 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: 4.3.1 Remont Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków subwencji oświatowej). -wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicami metalowymi, z możliwością regulowania, uszczelką i trzema zawiasami, skrzydła wewnętrzne typowe wewnętrzne płytowe pełne wzmocnione, typ szkolny, kolor jabłoń, klamki, zamki z wkładkami, progi drewniane, -kompleksowy remont sal lekcyjnych oraz pomieszczeń kuchni, sanitariatów, sali gimnastycznej polegające na: wymianie instalacji elektrycznej, wyrównaniu ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, malowaniu, ułożeniu wykładziny na podłogach w salach lekcyjnych, sanitariatach, wykonaniu okładzin z glazury, -wykonanie robót tynkarskich- tynk cementowo-wapienny oraz szpachli gipsowej na nowo dobudowywanych ścianach wewnątrz budynku na ciągach komunikacyjnych z jednej i drugiej strony wraz z wymianą instalacji elektrycznej, malowanie ścian, -wykonanie tynku żywicznego we wszystkich korytarzach do wysokości 1,8 m, -wykonanie okładzin z płytek ceramicznych do wysokości 2,1 m w jasnych kolorach, -wykonanie ścian nowo projektowanych, zamurowanie istniejących otworów drzwiowych i okiennych, -wykonaniu korytarzy- komunikacji łączącej wszystkie budynki wg projektu zamiennego, -zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, 4.3.2 Remont i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków własnych) -wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, -wykonanie wentylacji i zamianę okna na uchylne (nie przezroczyste) w pomieszczeniu nr 128, -poprawa i zmiana sposobu

odprowadzenia wód opadowych poprzez wymianę części rur spustowych według zał. nr 10, -skucie placów utwardzonych betonowych znajdujących się przed wejściem głównym do szkoły -demontaż i wykonanie ogrodzenia wzdłuż szkoły wg załącznika nr 10, -wykonanie placu manewrowego oraz chodnika wzdłuż szkoły od bramy głównej do placu zabaw wg załącznika nr 10, -cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej jednocześnie z wymianą uszkodzonego deskowania, do wyliczeń ceny należy uwzględnić wymianę max 5% deskowania, -wykonanie wiatrołapu w pomieszczeniu 125 wg załącznika nr 7, po zakończeniu prac w tym elemencie należy odtworzyć zniszczoną gładź i pomalować ścianę w kolorze istniejącym, -zagospodarowanie oraz wykonanie trawnika z rolki załącznik nr 10 -wykonanie i montaż ławek drewnianych na fundamencie betonowym według załącznika nr 10, -wykonanie osłon na lampy w hali sportowej, -wykonanie wyciągu mechanicznego o mocy przerobowej 100 m3 na godzinę włączany ręcznie wraz z towarzyszącą mu instalacją elektryczną,.

W ogłoszeniu powinno być: 4.3.1 Remont Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków subwencji oświatowej). Zakres pomieszczeń przewidzianych do kompleksowego remontu i przebudowy obejmują następujące pomieszczenia: - nr 101 - wiatrołap, - nr 102 - pokój nauczycielski, - nr 103 - stołówka, - nr 104 - zmywalnia naczyń, - nr 105 - pomieszczenie wydawania posiłków, - nr 106 - sala lekcyjna, - nr 107 - zaplecze, - nr 108 - sala gimnastyczna, - nr 109 - biblioteka, - nr 110 - szatnia chłopców, - nr 111 - wc+łazienka chłopców, - nr 112 - szatnia dziewcząt, - nr 113 - wc+łazienka dziewcząt, - nr 114 - korytarz, - nr 115 - korytarz, - nr 116 - wc chłopców, - nr 117 - łazienka chłopców, - nr 118 - wc nauczycieli, - nr 119 - wc dziewcząt, - nr 120 - łazienka dziewcząt, - nr 121 - magazynek. Remont wraz z przebudową pomieszczeń nr 115-121 należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym wskazanym na załącznikach nr 8-1 i 8-2 Zakres prac budowlanych obejmują: 1) wykonanie prac rozbiórkowych ścian zgodnie z projektem budowlanym, 2) wykonanie замуrowań otworów zgodnie z projektem budowlanym, 3) wykonanie nowoprojektowanych ścian zgodnie z projektem budowlanym, 4) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - należy zastosować stolarkę tożsamą ze stolarką istniejącą w pozostałej części budynku, 5) przetarcie i wyrównanie istniejących tynków, wraz z likwidacją pęknięć tynków na sali gimnastycznej, 6) wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów (z wyłączeniem sali gimnastycznej), 7) wykonanie tynków żywicznych w salach lekcyjnych, bibliotece, stołówce, szatniach, korytarzach i pomieszczeniach komunikacji, (pom. nr 101, 102, 103, 106, 109, 110, 112, 114, 115) 8) wyrównanie podłóg wraz z wykonaniem posadzki z wykładziny tarkett w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, bibliotece, korytarzach i pomieszczeniach komunikacji (pom. nr 102, 106, 109, 114, 115, 121), 9) wykonanie okładzin ścian z glazury wysokości 2,1 m w pomieszczeniach mokrych (nr 104, 105, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 120), 10) wyrównanie podłóg wraz z wykonaniem posadzek z terakoty w pomieszczeniach mokrych oraz szatniach i stołówce (nr 101, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120), 11) wykonanie robót malarskich farbą emulsyjną akrylową powierzchni gipsowych oraz sali gimnastycznej, 12) wykonanie robót malarskich ścian do wysokości 2,00 m farbami olejnymi ścian Sali gimnastycznej, 13) wykonanie robót malarskich farbą antykorozyjną elementów konstrukcji stalowej dachu sali gimnastycznej, 14) wymiana instalacji

elektrycznej, komputerowej i oświetleniowej zgodnie z projektem budowlanym, 15) wymiana instalacji wod. - kan. zgodnie z projektem budowlanym, 16) montaż urządzeń sanitarnych oraz armatury zgodnie z projektem budowlanym, 17) zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, 4.3.2 Remont i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Daszewie (część zamówienia realizowana ze środków własnych) Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) wykonanie wentylacji pomieszczeń nr 128, 104, 105, 2) skucie placów utwardzonych betonowych znajdujących się przed wejściem głównym do szkoły, 3) demontaż i wykonanie ogrodzenia wokół działki wg załącznika nr 10, 4) wyrównanie terenu wokół szkoły wraz z wykonaniem wysiewu traw, wykonanie trawnika dywanowych z rolki wraz z pielęgnacją trawy, 5) wykonanie i montaż ławek drewnianych na fundamencie betonowym według załącznika nr 10, 6) wykonanie wyciągu mechanicznego w Sali gimnastycznej o mocy przerobowej 200 m³/h włączany ręcznie wraz z towarzyszącą mu instalacją elektryczną, 7) wykonanie wiatrolapu (pom. 125) zgodnie z projektem budowlanym, 8) cyklizowanie wraz z lakierowaniem parkietu w sali gimnastycznej z jednoczesnym remontem uszkodzonej części parkietu (około 5% powierzchni podłogi), 9) wymiana listew przypodłogowych sali gimnastycznej, 10) wykonanie powierzchni utwardzonych z kostki Polbru wg załącznika nr 10, wraz z wykonaniem krawężników betonowych w części jezdnej oraz obrzeży betonowych w części pieszej, 11) montaż drabinek gimnastycznych na całej długości ściany w sali sportowej, gdzie występuje stolarka okienna. Wysokość drabinek wynosi 2,00 m. 12) wykonanie dostawy i montażu zestawu do siatkówki - 1 szt. powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa, zestaw musi być demontowany i montowany do podłogi w sali sportowej, miejsca wpuszczenia słupków muszą być zabezpieczone w momencie, gdy zestaw zostanie zdemontowany, 13) wykonanie dostawy i montażu zestawu do koszykówki - 1 kpl (dwie tablice z obręczami) - powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa, zestaw musi być montowany do ściany w sposób sztywny, 14) wykonanie zabezpieczenia okien od wewnątrz systemowymi siatkami zabezpieczającymi do sal gimnastycznych, 15) wykonanie zabudowań z płyt g-k wraz z montażem drzwi rewizyjnych o wymiarach 90x90 cm w celu zabudowy elementów instalacji c.o., 16) malowanie instalacji c.o. w pomieszczeniu sali gimnastycznej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino..

W ogłoszeniu powinno być: 14.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino..