

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 190920-2014 z dnia 2014-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Karlino

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Projektowane boisko zlokalizowane jest na działce nr 128 obr. Karwin bezpośrednio przy budynku Szkoły Podstawowej w Karwinie. Zakres...

Termin składania ofert: 2014-06-27

Numer ogłoszenia: 212236 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 190920 - 2014 data 05.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3117273, fax. 94 3117410.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Projektowane boisko zlokalizowane jest na działce nr 128 obr. Karwin bezpośrednio przy budynku Szkoły Podstawowej w Karwinie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. b) Boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gier 28*15m (wymiar całkowity 32*19m): Na boisku należy przygotować: - pole do gry w piłkę koszykową, - pole do gry w siatkówkę. Na boisku należy zamontować: - 2 bramki o wym. 3,0 x 2,0 m z siatką, - 2 zestawy do piłki koszykowej, - zestaw do piłki siatkowej, c) Zakup wyposażenia sportowego, d) Malowanie linii z przeznaczeniem boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową, e) Ogrodzenie boiska z paneli wysokości 4m w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze zielonym, montaż furtki z kompletem zawiasowo-zamkowym, panel 2D, profil 80x40x2,5mm z zaślepką, grubość drutu pionowego 5mm, grubość drutów poziomych 2x6mm, f) Budowa chodnika od strony furtki z kostki betonowej o szerokości 1,2 - nawiązać się z chodnikiem do istniejącej drogi betonowej, g) Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach energetycznych pod boiskiem, usunięcie kolizji z istniejącą kanalizacją grawitacyjną - wykonanie nowego odcinka z rur PCV (SDR 34, SN8 lita, z uszczelką) oraz studni, przepięcie nowego odcinka do istniejącej kanalizacji. h) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej. Wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (rzędne, współrzędne, spadki), inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

przełożonych sieci, dokonanie niezbędnych uzgodnień, złożenie zmian na ZUDP, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Rozdział III niniejszej SIWZ. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dodatkowe uwagi: Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do: 1) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, p. poż. i ochrony środowiska; 2) Prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zgodnie z ich przeznaczeniem; 3) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych przed zgłoszeniem robót do odbioru; 4) Wykonania i dostarczenia na własny koszt w terminie do 5 dni przed terminem odbioru projektów powykonawczych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. 5) Wykonania i dostarczenia Zamawiającemu po 4 egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 6) udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej 1 raz w roku: czesanie, napowietrzanie i nawożenie oraz wykonanie oprysków środkami chemicznymi. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia uregulowane zostały w umowie, która stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przed złożeniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 12.06.2014 r. Początek spotkania o godz.: 10:00 w Urzędzie Miejskim w Karlinie, pokój nr 4. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone Wykonawcom podczas jej trwania..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Projektowane boisko zlokalizowane jest na działce nr 128 obr. Karwin bezpośrednio przy budynku Szkoły Podstawowej w Karwinie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. b) Boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gier 28*15m z nawierzchnią z poliuretanu o wymiarach 31x18 m (wymiar całkowity boiska 32*19m): Na boisku należy przygotować: - pole do gry w piłkę koszykową, - pole do gry w siatkówkę. Na boisku należy zamontować: - 2 bramki o wym. 3,0 x 2,0 m z siatką, - 2 zestawy do piłki koszykowej, - zestaw do piłki siatkowej, c) Zakup

wyposażenia sportowego, d) Malowanie linii z przeznaczeniem boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową, e) Ogrodzenie boiska z paneli wysokości 4m w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze zielonym, montaż furtki z kompletem zawiasowo-zamkowym, panel 2D, profil 80x40x2,5mm z zaślepką, grubość drutu pionowego 5mm, grubość drutów poziomych 2x6mm, f) Wykonanie opaski z kostki wokół boiska o szerokości 0,5 m, g) Budowa chodnika od strony furtki z kostki betonowej o szerokości 1,2 - nawiązać się z chodnikiem do istniejącej drogi betonowej, h) Wykonanie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach energetycznych pod boiskiem, usunięcie kolizji z istniejącą kanalizacją grawitacyjną - wykonanie nowego odcinka z rur PCV (SDR 34, SN8 lita, z uszczelką) oraz 2 studni, przepięcie nowego odcinka do istniejącej kanalizacji, demontaż starej kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ. i) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej. Wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (rzędne, współrzędne, spadki), inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna przełożonych sieci, dokonanie niezbędnych uzgodnień, złożenie zmian na ZUDP, j) Wykonanie montażu obrzeży betonowych pomiędzy boiskiem a opaską z kostki betonowej o wym. 8x30 cm, oraz obrzeża betonowego pomiędzy opaską a nawierzchnią trawiastą o wym. 6 x 30 cm k) Odtworzenie nawierzchni trawiastej poprzez ułożenie warstwy humusu o grubości 5 cm w jednoczesny wysiewem trawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Rozdział III niniejszej SIWZ. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dodatkowe uwagi: Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do: 1) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, p. poż. i ochrony środowiska; 2) Prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zgodnie z ich przeznaczeniem; 3) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych przed zgłoszeniem robót do odbioru; 4) Wykonania i dostarczenia na własny koszt w terminie do 5 dni przed terminem odbioru projektów powykonawczych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. 5) Wykonania i dostarczenia Zamawiającemu po 4 egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 6) udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej 1 raz w roku: czesanie, napowietrzanie i nawożenie oraz wykonanie oprysków środkami

chemicznymi. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia uregulowane zostały w umowie, która stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przed złożeniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 12.06.2014 r. Początek spotkania o godz.: 10:00 w Urzędzie Miejskim w Karlinie, pokój nr 4. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone Wykonawcom podczas jej trwania..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7 (sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7 (sekretariat)..