

Rzut piętra
skala 1:75

z uwagi na wymagania
techniczne elementy ściany
komórki na szczycie biegu
schodów należy rozebrać, tj.
spocznik o min. szerokości 1,5m


faktura ostrzegawcza

słup drewniany 2szt. 10x10cm mocowany do podłogi
słup mocowany do krokwi lub belki 10x5cm łączącej dwie sąsiednie krokwie
łączenie za pomocą typowych łączników ze stali ocynkowanej
balustradę łączyć do słupa

obudowa GKF na ruszcie aluminiowym
wymiary dopasować do istniejących instalacji
wymiar zdjąć z natury przed wykonaniem obudowy poziomych
rur kanalizacyjnych
ze względu na kolizję rur z istniejącą balustradą ostateczne
rozwiązanie obudowy i szerokości między poręczami
schodów ustalić w ramach nadzoru autorskiego w trakcie prac
zabudowa z płyt GKF instalacji

poręcze ściennie na wysokości 75cm i 90cm

balustrada ze stali nierdzewnej h=110cm



UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze! Elementy wykonywać i dopasowywać na budowie po uprzednim sprawdzającym pomiarze. Przed demontażem należy wykonać dokumentację fotograficzną w celu odtworzenia wymiarów i kształtów elementów stolarki, itp.

PRACE OBJĘTE BIEŻĄCYM REMONTEM:

- 1) Wymiana drzwi wejściowych do budynku na dostosowane dla osób niepełnosprawnych i starszych.
- 2) Wykonanie posadzek antypoślizgowych wraz z oznaczeniami dla osób niepełnosprawnych i starszych (kontrastowe zróżnicowanie koloru podłóg).
- 3) Wyrównanie, oznakowanie i założenie taśm antypoślizgowych na schodach.
- 4) Wyrównanie ścian (uzupełnienie tynków).
- 5) Zamontowanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych (zamontowanie płytek dla osób słabowidzących oraz kontrastowe kolory ścian ze zróżnicowaniem koloru pięter).
- 6) Wykonanie podjazdu do budynku.
- 7) Montaż pochwytów.
- 8) Montaż opraw z czujnikami ruchu lub obecności osób włączających oświetlenie.
- 9) Montaż domofonów.
- 10) Montaż oświetlenia przed wejściem.

Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak

75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3

tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl

Temat:	Bieżący remont klatki schodowej i przebudowa schodów zewnętrznych			Branża budowlana
Adres:	Karlino, dz. nr 232/5, obr. 0004, gm. m. Karlino, ul. Szczecińska 22			
Tytuł rysunku:	Rzut klatki schodowej		Data:	Skala:
			07.2021r.	1:75
Faza:	Projekt budowlany	Specjalność:	Nr upr. bud.:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	Architektura	A/PNB/8300/16/81	
Sprawdził:	mgr inż. arch. E. Andrzejewska	Architektura	WBPP-NB-7210-40-81	
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	Konstrukcje	A/PNB/8300/50/81	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Brożyna	Konstrukcje		
			Nr rys.	A2