

LEGENDA:

Granica działki

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 16,17m^2

Pas ostrzegawczy o szerokości wejścia do budynku, długości 50cm i oddalony od drzwi wejściowych o 50cm. Faktura ostrzegawcza w postaci płytek betonowych 30-40cm. Pojedynczy element systemu o formie ściętego stożka lub sfery kuli o wysokości 5-8 mm oraz średnicy podstawy 30-40 mm. Płytki w kontrastowym kolorze - żółtym.

Wejście do budynku

N

Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak
75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl

Temat:	Chodnik z kostki betonowej z pasem ostrzegawczym przed wejściem do budynku			Branża budowlana
Adres:	Karlino, dz. nr 179/8, obr. 0004, gm. m. Karlino, ul. Szymanowskiego 6			
Tytuł rysunku:	Rzut chodnika		Data:	Skala:
			07.2021r.	1:100
Faza:	Projekt budowlany	Specjalność:	Nr upr. bud.:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	Architektura	A/PNB/8300/16/81	
Sprawdził:	mgr inż. arch. E. Andrzejewska	Architektura	WBPP-NB-7210-40-81	
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	Konstrukcje	A/PNB/8300/50/81	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Brożyna	Konstrukcje		
			Nr rys.	U3