



URZĄD MIEJSKI W KARLINIE  
WPEŁNIŁO DNIA

2013 -03- 04

L. dz. ..... 287/P/13

Załączniki .....

Skierowano ..... p. Rydzewski

Urząd Miasta i Gminy Karlino

ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Telekomunikacja Polska  
Techniczna Obsługa Klienta  
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Olsztynie  
Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie  
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin  
tel.: 91 421 15 25 www.hurt-tp.pl

p. Fitek

05.03.2013

Szczecin, 22 lutego 2013

p. Bokobarski

ulyp

Numer pisma: 993/TOTTNSDU/UZB/2013

Temat: informacja do inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie, na działkach nr: 22/1, 49, 52, 81, 64, 218, 275, 106, 93, 87/3, 96/3 96/4" gmina Karlino

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo GP7013.1.2013.AB z dnia 16.01.2013 uprzejmie informujemy, że w obszarze planowanej inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie, działki nr: 22/1, 49, 52, 81, 64, 218, 275, 106, 105, 93, 87/3, 96/3, 96/4” gmina Karlino, znajduje się podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, będąca własnością TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ.

W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia infrastruktury TP, należy dopełnić poniższych uwag:

- O zamiarze prowadzenia prac – przekazaniu placu budowy, należy powiadomić TP z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (tel. 94 348 90 14; fax 94 343 36 91)
- Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP
- W pobliżu czynnych urządzeń TP prace ziemne prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm
- Istniejące w obszarze planowanej przebudowy drogi kable doziemne zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową typu Arot
- Przed rozpoczęciem prac ziemnych (na głębokości większej niż 0,5 m), ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace prowadzić pod nadzorem służb TP
- Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury TP, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić służby TP (tel. 94 348 90 14; fax 94 343 36 91)
- Uszkodzenia infrastruktury TP powstałe w trakcie prowadzenia prac ziemnych, będą naprawiane na wyłączny koszt Inwestora
- Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP (tel. 94 348 90 14; fax 94 343 36 91) celem sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu podziemnej infrastruktury TP

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie nie planujemy budowy sieci telekomunikacyjnej na obszarze objętym opracowaniem.

Z poważaniem

Waldemar Kotowicz

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Sieci

Z up. Dyrektora Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie