




PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



BETON C25/30 klasa ekspozycji XC2  
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN o utulina 5cm  
STAL PROFLOWA S355  
UMIAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA  
ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ  
1. KLASA KONSTRUKCJI EXC2 WEDLUG PN-EN 1090-2  
2. TOLERANCJA WYKONANIA ELEMENTOW WEDLUG PN-EN 1090-2, ELEMENTY WYKONAWAC W TOLERANCJI UJEMNEJ  
3. SRUBY DO POLACZEN ZWYKLYCH KL.8,8  
4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: - ZESTAWAMI MALARSKIMI DLA KLASA KOROZYJNOSCICI C3 WEDLUG ISO 12944-2:  
4.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BLACH I PROFIL STALOWYCH METODA OBRÓBK STRUMIENIOWO-SCIERNIEJ DO STOPNIA Sa 2,5 WEDLUG PN-ISO 8501-1  
4.2 ZESTAW MALARSKI ZGODNIE Z NORMA ISO 12944-1 do 5 DLA PRZYJETEJ KATEGORII ATMOSFERY C3  
ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH (DOLEM Ø 12 CO 15 CM, GÓRA I ZAMYKAJACE Ø 8 CO 15 CM, SŁUP ŻELBETOWY 3 X Ø 12 W DWÓCH KIERUNKACH, STRZEMIOMA Ø 8 CO 15 CM).

<b>CODEX</b> 		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wielkopolska ul. Siedmucha 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl	
Inwestor: Gmina Karłino, pl. Jana Pawła II 6, 78-230 Karłino		Skadunek obowiazujacy: Projekt budowlany	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Punkt Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych, dz. nr ewid. 8/34, 41 obręb 0003 Karłino		Baza: Architektoniczna / konstrukcyjna	
Tytuł rysunku: Wiala magazynowa - magazyn na odpady, przekroj 1-1, 2-2		Nr rys.: MO-04	
Funkcja: Inz. i nadzorczo		Podpis: 1:50	
Projektował: mgr inż. Przemysław Drzewiecki		Wzrost: 1:50	
Sprawdził: mgr inż. Eugeniusz Gauza		Wzrost: 1:50	