


RZUT FUNDAMENTÓW



BETON C25/30 klasa ekspozycji XC2
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN otulina 5cm

STAL PROFILOMA S355

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA

ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. KLASA KONSTRUKCJI EXC2 WEDŁUG PN-EN 1090-2

2. TOLERANCJA WYKONANIA ELEMENTÓW WEDŁUG PN-EN 1090-2, ELEMENTY

WYKONYWAĆ W TOLERANCJI UJEMNEJ

3. ŚRUBY DO POŁACZEŃ ZWYKŁYCHKI 88

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - ZESTAWAMI MALARSKIMI DLA KLASY

ROBOZY INOŚCI C3 WEDŁUG ISO 13844 3:

4.1 PRZYCZYNY NIE POWIERZCHNI PIACH I BROEII I STAŁ GWYCH METODA KOKOZ I JINOSCI CS WEDEBOS ISO 12344-Z.

4. | PRZYGOTOWANIE FOWIERZCHINI BEACH I PROFILI SIŁOWI I CHIMICODĄ


OBROBKI S KUMIENIOWO-SCIERNEJ DO SI OPNIA Sa 2,5 WEDEŁUG PN-ISU 8:

KATEGORI ATMOSFER C3

ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH (DOŁĘM Ø 12 CO 15 CM, GÓRĄ I

ZAMYKAJĄCE Ø 8 CO 15 CM, SŁUP ŻELBETOWY 3 X Ø 12 W DWÓCH KIERUNKACH,

STRZEMIIONA Ø 8 CO 15 CM).

		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środkowiska CODEX Sadowści i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl	
Inwestor: Gmina Karfino, pl. Jana Pawła II 6, 78-230 Karfino	Stadium dokumentacji: Projekt budowlany		
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dz. nr ewid. 8/04 4/1 obręb 0003 Karfino	Branża: Architektoniczna / konstrukcyjna		
Tytuł rysunku: Włata magazynowa - magazyn na odpady - fundamenty	Nr rys.: MO-02		
Funkcja: Inne / magazyn	Specjalność: konstrukcyjna	Numer uprawnień: WKP/0259/POK/11	Podpis: 1:50
Projektował: mgr inż. Przemysław Drzewiecki	konstrukcyjna	WKP/0042/POK/07	Data: wrzesień 2018
Sprawdził: mgr inż. Eugeniusz Gauza	konstrukcyjna	WKP/0042/POK/07	Data: wrzesień 2018