Przekrój F-F



Przekrój I-I



Przekrój E-E



Przekrój J-J



Przekrój G-G



Przekrój H-H



1.
- kostka betonowa (starobruk) - gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
- podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 C50/30 stab. mech. (Ev2=150 MPa) gr. 25 cm
- w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm
- grunt rodzimy

2.
- kostka z kamienia polnego - gr. 9-11 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 2-4 cm
- podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 C50/30 stab. mech. (Ev2=150 MPa) gr. 25 cm
- w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm
- grunt rodzimy

3.
- kostka z kamienna - gr. 9-11 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
- podbudowa - beton cementowy C5/6 (Rm=10 MPa) gr. 20 cm
- w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm
- grunt rodzimy

4.
- krawężnik uliczny 30x15
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
- ława betonowa C12/15

5.
- krawężnik najazdowy 22x15
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
- ława betonowa C12/15

6.
- obrzeże typu ciężkiego 30x8
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
- ława betonowa C12/15

UWAGI:

1) Wymiary podano w [cm]
2) Rzędne wysokościowe podano w [m]
3) Pobocza - umocnione z destruktu lub kruszywa łamanego

Pracownia Projektów Drogowych
Wojciech Łoś
ul. Maltańska 6; 75-430 Koszalin
tel. 501 519 776

Temat:	Przebudowa i remont dróg gminnych oraz skrzyżowania z Drogą Powiatową 3300Z wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowdą oświetlenia drogowego i wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Kowńcz.	
Lokalizacja:	Kowańcz, gm.Karlino; dz. nr 151/1,172,208/4,217,399/2, 431,437 obr. 0015 (Kowańcz)	
Inwestor:	Gmina Karlino Plac Jana Pawał II 6 78-230 Karlino	Data: 02.2018
Branża:	DROGOWA	Skala: 1:50
Treść:	Przekroje konstrukcyjne	
Projektant(b.drogowa):	mgr inż. Wojciech ŁOŚ upr. ZAP/0146/POOD/14	Rys. nr: D2.2
Sprawdził(b.drogowa):	mgr inż. Błażej PACHOŁEK upr. ZAP/0087/PWOD/15	