

UWAGA:

- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić wykopem próbnym przyjętą rzędną włączenia do istniejących rowów melioracyjnych. W razie rozbieżności zwrócić się do projektanta w celu dostosowania rzędnych do zaistniałej sytuacji;
- w przypadku zmiany rzędnych terenu zachować zagłębienie przewodów;
- projektowane rzędne terenu skorelować z projektem branży drogowej i w razie rozbieżności skorygować je;
- przewody układane z przykryciem poniżej 1,2 m zaizolować warstwą keramzytu lub żużla gr. 30 cm; rurę z tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą żużla;
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi instalacjami sanitarnymi.

Pracownia Projektów Drogowych
Wojciech Łoś
ul. Maltańska 6; 75-430 Koszalin
tel. 501 519 776

Temat:	Przebudowa i remont dróg gminnych przez skrzyżowanie z Drogą Powiatową 33002 wraz z budową i przebudową sieć kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci oświetlenia drogowego i budowę kanału teletechnicznego w rejejscowości Kiełtęcz.		
Lokalizacja:	Kiełtęcz, gm. Karlino; dz. nr 151/1, 172, 206/4, 217, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 (Kowalcz)		
Inwestor:	Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino	Data:	02.2018
Branża:	SANITARNA	Skala:	
Treść:	Sieć kanalizacji sanitarnej - profil podłużny. Wylot W4	1:100/500	
Projektant:	mgr inż. Daniel HUBERT upr. ZAP/0068/POOS/08	Rys. nr:	
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz DARASZKIEWICZ upr. ZAP/0186/PWOS/08	SZ5	
Sporządzający:			