




Przekrój A-A




Przekrój B-B



Przekrój C-C



Przekrój D-D



1.

-

kostka betonowa (starobruk) - gr. 8 cm

-

podsyпка cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

-

podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 C50/30 stąb. mech. (E_{v2}=150 MPa) gr. 25 cm

-

w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2 (R_m=4,0 MPa) gr. 30 cm

-

grunt rodzimy
2.

-

kostka z kamienia polnego - gr. 9-11 cm

-

podsyпка cem.-piaskowa 1:4 - gr. 2-4 cm

-

podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 C50/30 stąb. mech. (E_{v2}=150 MPa) gr. 25 cm

-

w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2 (R_m=4,0 MPa) gr. 30 cm

-

grunt rodzimy
3.

-

kostka z kamienia - gr. 9-11 cm

-

podsyпка cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

-

podbudowa - beton cementowy C5/6 (R_m=10 MPa) gr. 20 cm

-

w-wa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2 (R_m=4,0 MPa) gr. 30 cm

-

grunt rodzimy
4.

-

krawężnik uliczny 30x15

-

podsyпка cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

-

ława betonowa C12/15
5.

-

krawężnik najazdowy 22x15

-

podsyпка cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

-

ława betonowa C12/15
6.

-


obrzeże typu ciężkiego 30x8

-

podsyпка cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

-

ława betonowa C12/15

 <p>Pracownia Projektów Drogowych Wojciech Łoś ul. Małańska 6, 75-430 Koszalin tel. 501 519 776</p>			
Temat:	Przebudowa i remont drogi gminnych oraz skrzyżowania z Droga Powiatową 3300Z wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia drogowego i wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Kowinisz.		
Lokalizacja:	Kowalinisz, gm. Karfino, dz. nr 151/1, 172.208.4.217, 399/2, 431.437 obr. 0015 (Kowalinisz)		
Inwestor:	Gmina Karfino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karfino	Data: 02.2018	
Branża:	DROGOWA		
Treść:	Przekroje konstrukcyjne		
Projektant(b,drogowa):	mgr inż. Wojciech ŁOŚ upr. ZAP/0146/POOD/14		Rys. nr:
Sprawdził(b,drogowa):	mgr inż. Błażej PACHOLEK upr. ZAP/0087/PWOD/15		D.2.1