

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA BUDOWLANA
ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI

Obiekt Modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej w Karścinie
Budowa Szkoła Podstawowa w Karścinie
 Karścino 18, 78-230 Karścino
Inwestor Gmina Karlino
 ul. Plac Jana Pawła II 6, Karlino

Koszalin, luty 2015

Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Karścinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty wewnętrzne				
1.1. Przetarcie, gładzenie i pomalowanie ścian i sufitu				
1	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 17,4*2,5	m2	43,500
		razem	m2	43,500
2	KNR-W 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 18,36	m2	18,360
		razem	m2	18,360
3	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 17,4*2,5	m2	43,500
		razem	m2	43,500
4	KNR K-04 0305/07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach (Krotność= 2) 17,4*2,5	m2	43,500
		razem	m2	43,500
5	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 18,36	m2	18,360
		razem	m2	18,360
6	KNR K-04 0305/08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach (Krotność= 2) 18,36	m2	18,360
		razem	m2	18,360
7	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych 17,4*1 18,36	m2	17,400
		razem	m2	18,360
			m2	35,760
8	KNR-W 2-02 1508/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną podłożu gipsowych bez szpachlowania - lamperia 17,4*1,5	m2	26,100
		razem	m2	26,100
1.2. Rozbiórka starej i wykonanie nowej posadzki				
9	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 18,36	m2	18,360
		razem	m2	18,360
10	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru 18,36*0,02	m3	0,367
		razem	m3	0,367
11	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 18,36*0,02	m3	0,367
		razem	m3	0,367
12	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) 18,36*0,02	m3	0,367
		razem	m3	0,367
13	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 18,36	m2	18,360
		razem	m2	18,360
14	NRRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 18,36	m2	18,360
		razem	m2	18,360
15	NRRNKB 6 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 17,4	m	17,400
		razem	m	17,400
2. Roboty zewnętrzne				
2.1. Remont pokrycia dachu				

Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Karścinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*5,35*0,35 4,1*0,3	m2	3,745
			m2	1,230
			razem	m2
17	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną 5,35*4,1 wywiniecia (2*5,35+4,1)*0,2	m2	21,935
			m2	2,960
			razem	m2
18	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą podkładową 5,35*4,1 wywiniecia (2*5,35+4,1)*0,2	m2	21,935
			m2	2,960
			razem	m2
19	KNR-W 4-01 0519/02	Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia z wywinieciem papy na kominy i atyki 5,35*4,1 wywiniecia (2*5,35+4,1)*0,2	m2	21,935
			m2	2,960
			razem	m2
20	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm ogniomury 2*5,35*0,35 pas nadrynnowy 4,1*0,3	m2	3,745
			m2	1,230
			razem	m2
21	KNR-W 4-01 0519/04	Obróbki z papy ogniomury - wywiniecia 2*5,35*0,35 pas nadrynnowy 4,1*0,3	m2	3,745
			m2	1,230
			razem	m2
22	KNR-W 2-02 1804/13	Zabezpieczenie z drutu kolczastego na dachu 2*5,35+4,1	m	14,800
			razem	m

Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Karścinie

Nr	Opis robót
1.	Roboty wewnętrzne
1.1.	Przetarcie, gładzenie i pomalowanie ścian i sufitu
1.2.	Rozbiórka starej i wykonanie nowej posadzki
2.	Roboty zewnętrzne
2.1.	Remont pokrycia dachu