PRZEKROJE POPRZECZNE

cz. I SKALA 1:50/100

odc. A + H

0+60,0
POCZĄTEK ROBÓT

W = 0,01 m²
N = 0,01 m²
frez. = 0,05 m²
wyr. = 0,01 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.=38,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	40,00		39,48	39,51	39,54		39,49	39,46		39,50
RZĘDNE TERENU	40,00		39,48	39,51	39,54		39,49	39,46		39,50
ODLEGŁOŚCI	-5,20	-1,80	-1,30	0,00	1,80	2,50	3,00		5,90	

1+61,5

W = 0,81 m²
N = 0,02 m²
frez. = 0,00 m²
wyr. = 0,13 m²
podbud.= 0,05 m²

p.p.p.= 37,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	39,40		38,64 38,69		38,56 38,44		38,49		38,44 38,56		39,60 39,65	39,60
RZĘDNE TERENU	39,40		38,64 38,69		38,56 38,44		38,49		38,44 38,56		39,60 39,65	39,60
ODLEGŁOŚCI	-7,90		-4,00	-3,40	-2,30	-1,25	0,00	2,50	3,75	4,10	4,50	6,45

2+86,5

W = 0,00 m²
N = 0,38 m²
frez. = 0,00 m²
wyr. = 0,20 m²
podbud.= 0,24 m²

p.p.p.= 35,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	36,60	37,00	36,96 36,84		36,89		36,84 36,96		37,00 37,05	36,75
RZĘDNE TERENU	36,60	37,00	36,96 36,84		36,89		36,84 36,96		37,00 37,05	36,75
ODLEGŁOŚCI	-6,10	-4,50	-2,50	0,00	2,75	4,80		5,35		

3+96,7

W = 0,88 m²
N = 0,02 m²
frez. = 0,24 m²
wyr. = 0,00 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	37,50	37,80 37,60	37,81 37,69		37,74		37,89 37,81		37,85 37,90	37,90
RZĘDNE TERENU	37,50	37,80 37,60	37,81 37,69		37,74		37,89 37,81		37,85 37,90	37,90
ODLEGŁOŚCI	-4,40	-3,75	-2,50	0,00	1,70	1,75	2,50		4,50	5,65

4+59,8

W = 0,42 m²
N = 0,15 m²
frez. = 0,02 m²
wyr. = 0,24 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,00	38,00	38,07 38,02		37,98		37,91		37,88 37,98	37,65 37,60
RZĘDNE TERENU	38,00	38,00	38,07 38,02		37,98		37,91		37,88 37,98	37,65 37,60
ODLEGŁOŚCI	-6,60		-4,50	-2,50 -2,15		-1,80	0,00	2,50	4,15	

5+97,6

W = 1,44 m²
N = 0,00 m²
frez. = 0,11 m²
wyr. = 0,01 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,50		38,54 38,42		38,47		38,42 38,44		38,50	
RZĘDNE TERENU	38,40		38,54 38,42		38,47		38,42 38,44		38,50	
ODLEGŁOŚCI	-4,50	-2,50	-1,80	0,00	2,50	3,20	4,70			

6+75,9

W = 1,74 m²
N = 0,01 m²
frez. = 0,06 m²
wyr. = 0,14 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,10	38,10	38,13 38,01		38,06		38,02 38,04		37,85	37,80
RZĘDNE TERENU	38,10	38,10	38,13 38,01		37,94		38,02 38,04		37,85	37,80
ODLEGŁOŚCI	-4,55		-2,50	-2,15	0,00	2,50	3,05		4,90	

0+93,5

W = 1,01 m²
N = 0,01 m²
frez. = 0,33 m²
wyr. = 0,00 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 38,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	40,20		39,35 39,23		39,28		39,23 39,35		39,35	
RZĘDNE TERENU	40,20		39,35		39,28		39,30		39,35	
ODLEGŁOŚCI	-6,70	-2,50	-0,90	0,00			+2,50		+3,90	

1+87,2

W = 0,77 m²
N = 0,02 m²
frez. = 0,02 m²
wyr. = 0,07 m²
podbud.= 0,01 m²

p.p.p.= 37,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,80		38,29 38,24		38,21 38,09		38,14		38,09 38,21	38,25 38,30
RZĘDNE TERENU	38,80		38,29 38,24		38,21 38,09		38,14		38,09 38,21	38,25 38,30
ODLEGŁOŚCI	-7,30		-4,00	-3,50	-2,50	-1,55	0,00	2,25 2,50	3,25	4,50

3+03,6

W = 0,45 m²
N = 0,20 m²
frez. = 0,23 m²
wyr. = 0,00 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 35,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	36,60		6,51 6,56		36,73		6,59 6,61		6,59 6,61	36,50
RZĘDNE TERENU	36,60		36,65		36,65		36,73		36,75	36,50
ODLEGŁOŚCI	-6,10		-2,50	-2,35	0,00	2,50 2,65		4,50		4,90

4+30,0

W = 0,17 m²
N = 0,09 m²
frez. = 0,05 m²
wyr. = 0,11 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,00	38,00	38,14 38,02		38,07		38,02 38,14		38,05 38,18	38,23
RZĘDNE TERENU	38,00	37,90	38,14 38,02		37,99		38,00		38,05	38,23
ODLEGŁOŚCI	-3,55	-2,60 -2,50			0,00		+2,50		+4,20 +4,55	

5+10,0

W = 0,73 m²
N = 0,13 m²
frez. = 0,21 m²
wyr. = 0,14 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,35	38,35	38,29 38,17		38,30		38,22		38,17 38,29	37,85
RZĘDNE TERENU	38,35	38,35	38,29 38,17		38,30		38,14		37,90	37,85
ODLEGŁOŚCI	-4,10		-2,50	-2,05	0,00		+2,50 +2,90		+4,00	

6+21,9

W = 4,48 m²
N = 0,00 m²
frez. = 0,22 m²
wyr. = 0,00 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 37,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,40		38,44 38,26		38,33		38,28 38,30		38,35 38,47	38,51 38,56
RZĘDNE TERENU	38,40		38,44 38,26		38,33		38,28 38,30		38,35 38,47	38,50
ODLEGŁOŚCI	-4,50	-2,50	-0,75	0,00	2,50	4,40	4,50	5,40	7,50	

7+25,7
KONIEC ROBÓT

W = 0,00 m²
N = 0,09 m²
frez. = 0,06 m²
wyr. = 0,12 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	37,80	37,80	37,95		37,95		37,95		37,70	37,75
RZĘDNE TERENU	37,80	37,80	37,95		37,95		37,95		37,70	37,75
ODLEGŁOŚCI	-4,85		-2,50		0,00		+2,50		+3,75	+5,75

1+20,0

W = 0,29 m²
N = 0,04 m²
frez. = 0,21 m²
wyr. = 0,00 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 37,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	40,20	40,20	39,00 39,12		38,94	39,05		39,00 39,12	39,05	39,16 39,21	40,20	40,20
RZĘDNE TERENU	40,20	40,20	39,00 39,12		38,94	39,05		39,00 39,12	39,05	39,16 39,21	40,20	40,20
ODLEGŁOŚCI	-6,70		-2,50 -2,50	-2,00	0,00		+2,50 +2,90		+4,50	+7,25		

2+37,4

W = 2,78 m²
N = 0,00 m²
frez. = 0,08 m²
wyr. = 0,02 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	37,60	37,60	37,63 37,58		37,54 37,44		37,47		37,43 37,44		37,60	37,60
RZĘDNE TERENU	37,60	37,60	37,63 37,58		37,54 37,45		37,47		37,43 37,44		37,60	37,60
ODLEGŁOŚCI	-5,20	-4,10 -4,00		-2,50	-1,55		0,00		+1,80 +2,00	2,33 2,50		+5,80

3+55,0

W = 0,15 m²
N = 0,08 m²
frez. = 0,08 m²
wyr. = 0,03 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 35,00 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	36,50		37,22 37,10		37,15		37,10 37,22		37,26 37,22	37,10
RZĘDNE TERENU	36,50		37,22 37,10		37,09		37,10 37,22		37,26 37,22	37,10
ODLEGŁOŚCI	-4,45		-2,90 -2,50		0,00		+2,50		+4,50 +5,20	

4+48,4

W = 0,19 m²
N = 0,05 m²
frez. = 0,26 m²
wyr. = 0,00 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	37,95	37,95	38,13 38,08		38,04 37,92		37,97		37,92 38,04	37,95
RZĘDNE TERENU	37,95	37,95	38,13 38,08		38,04 37,92		37,99		37,92 38,04	37,95
ODLEGŁOŚCI	-5,00	-4,60		-2,50			0,00		+2,50	+3,20

5+51,9

W = 0,89 m²
N = 0,00 m²
frez. = 0,43 m²
wyr. = 0,00 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,44	38,41	38,29		38,34		38,29 38,31		38,35	
RZĘDNE TERENU	38,44	38,40	38,29		38,34		38,30		38,35	
ODLEGŁOŚCI	-3,90	-2,70 -2,50			0,00		+2,30 +2,50		+3,90	

6+38,2

W = 4,50 m²
N = 0,00 m²
frez. = 0,14 m²
wyr. = 0,00 m²
podbud.= 0,00 m²

p.p.p.= 36,50 m n.p.m.



RZĘDNE NIWELETY	38,38	38,40	38,29		38,17		38,34		38,40	38,45
RZĘDNE TERENU	38,33	38,40	38,29 38,17		38,12		38,15 38,25		38,36	38,45
ODLEGŁOŚCI	-4,50		-2,50	-0,75	0,00		+2,50		+4,35	+5,50	+7,60

- proj. zieleniec
- proj. nawierzchnie
- nawierzchnia jezdni
- podbudowa naw. jezdni
- warstwa wyrównawcza naw. jezdni
- nasyp z kruszywa łamanego (podbudowa pod nawierzchnie)
- zjazdy indywidualne
- ciąg pieszo - jezdny
- zatoka autobusowa
- chodnik
- zieleniec

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "KOM-BUD"
inż. Romuald Szydłowski
76-541 KOSZALIN ul. Rolki 52 tel. (-48-94) 66 34 71

Zadanie:	P.B. przebudowa drog gminnych w miejscowości Karlcino	SKALA 1:50/100	
Adres:	Karlcino, dz. nr 146/2, 187, 187/2, 821, 84, 171/5, 29, 32, 139/8, 88, 89, 83, 187/4, obręb Karlcino, gm. Karlino		
Inwestor:	Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino	Nr Rys. 7	
Treść rysunku:	**Przekroje poprzeczne dróg gminnych - cz. I**		
Branża:	DROGOWA		
Zespół autorski:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data i podpis:
Projektował:	inż. R. Szydłowski	GD-V/63/5876	
Sprawdził:	inż. R. Wójcik	GD-V/63/3977	