


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



krawężnik bet 15/22cm
 podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5cm
 ława bet B10 zwykła 20/10cm
 F=0,020m²

Płyta betonowa ażurowa gr. 10 cm
 podsypka cem-piask. 1:4, gr 3cm
 podbud. z kruszywa łam. 0-31,5mm stabiliz. mech.
 warstwa piasku
 polepszająca podołożę gruntowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻ. JADWIGA ŁUCZAK

75 - 456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
 tel/ fax: (094) 345-99-03, 0-804-400-199

Rodzaj inwestycji:	Remont zbiornika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne.	Branża: budowlana
Lokalizacja inwest.:	Karścino, dz. nr 143/4, 143/5; 143/8 obręb Karścino, 78 - 230 Karlino	
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - PLAC UTWARDZONY	Skala: 1/50
Faza:	Projekt Budowlany	Data: marzec 2012 r.
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	Uprawnienia bud. nr UAN/N/7210/1/89
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	A/PNB/8300/50/81
Sprawdził:	mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska	WBPP-NB-7210/40/81
Inwestor i Adres:	Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino	Nr rys. 18/A
		Nr strony