

KONSTRUKCJA:

- konstrukcja przystosowana wymiarowo do zastosowania typowych kabin "toy toy", "clip clop" lub toalety przenośnej ze zbiornikiem 140 l "wanto mini"
- słupy konstrukcyjne z pali o średnicy 16 cm
- więźba dachowa z okraglaków o średnicy 10 cm
- ścianki półokraglaków o średnicy 18 cm
- pokrycie dachu z desek nieobrzynanych
- konstrukcja łączona na gwoździe i złącza ciesielskie
- część podziemna pali zaimpregnowana
- całość impregnowana drewnochronem
- tylna ścianka zdejmowalna do wstawiania toalety

Nr 9



OBUDOWA TOALETY

KABINA TOALETOWA

Zaprojektowano konstrukcję przystosowaną wymiarowo do zastosowania typowych kabin "toy toy", "clip clop" lub toalety przenośnej ze zbiornikiem 140 l "wanto mini". Słupy konstrukcyjne z pali o średnicy 16 cm wkopane w ziemię na głębokość minimum 60 cm (w zależności od spójności gruntu), więźba dachowa z okraglaków o średnicy 10 cm, ścianki półokraglaków o średnicy 15 cm, alternatywne z desek na zakład. Pokrycie dachu z desek nieobrzynanych. Całość konstrukcji łączona na gwoździe i złącza ciesielskie.

- część podziemna pali zaimpregnowana
- całość impregnowana drewnochronem.

Tylną ściankę należy wykonać jako zdejmowalną celem wstawiania toalety.



PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻ. JADWIGA ŁUCZAK			
75 - 456 Koszalin, ul Lelewela 21/3 tel/ fax. (094) 345-99-03, 0-604-400-199			
Rodzaj inwestycji:	Remont zbiornika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne.	Branża: budowlana	
Lokalizacja inwest.:	Karścino, dz. nr 143/8 obręb Karścino, 78 - 230 Karlino		
Tytuł rysunku:	OBUDOWA TOALETY	Skala:	Data:
		1/30	marzec 2012 r.
Faza:	Projekt Budowlany	Uprawnienia bud. nr	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	UAN/N/7210/1/89	
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	A/PNB/8300/50/81	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska	WBPP-NB-7210/40/81	
Inwestor i Adres:	Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino	Nr rys.	Nr strony
		12/A	