


# Nr 2

ŁAWOSTÓŁ

PRZĘKRÓJ POZIOMY



## KONSTRUKCJA:

- nogi ławek i stołu z pali o śr. 18cm
- siedziska z krawędziaków o gr. 10 cm
- blat stołu z krawędziaków o gr. 10 cm
- elementy wzmacniające połączenie blatów z nogami, z okrągłaków zacięciem ozdobnym o średnicy 18 cm
- alternatywne siedziska ławek i balty stołu można wykonać z półokrągłaków (1/2 Ø 18 cm)
- konstrukcja łączona na gwoździe i złącza ciesielskie
- całość konstrukcji zaimpregnowana

## ŁAWOSTÓŁ

Proste ławostoly składające się z dwóch ławek oraz jednego stołu, każdy z elementów na dwóch słupkach konstrukcyjnych wkopanych w ziemię. W celu zapewnienia większej stabilności siedziska i blatów ( rys.2 ) Siedziska i blaty stołów wykonać z krawędziaków o gr. 10 cm lub półokrągłaków 1/2 Ø 15 cm. Całość konstrukcji łączona na gwoździe i złącza ciesielskie. Część podziemna pali należy zaimpregnować środkiem zabezpieczającym, całość impregnowana drewnochronem.

## PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻ. JADWIGA ŁUCZAK

75 - 456 Koszalin, ul Lelewela 21/3  
tel/ fax. (094) 345-99-03, 0-604-400-199

Rodzaj inwestycji:	Remont zbiornika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne.	Branża: budowlana
Lokalizacja inwest.:	Karścino, dz. nr 143/8 obręb Karścino, 78 - 230 Karlino	
Tytuł rysunku:	ŁAWOSTÓŁ	Skala: 1/30
Faza:	Projekt Budowlany	Uprawnienia bud. nr
Projektował:	mgr inż. arch. Halina Ryl	UAN/N/7210/1/89
Opracował:	inż. Jadwiga Łuczak	A/PNB/8300/50/81
Sprawdził:	mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska	WBPP-NB-7210/40/81
Inwestor i Adres:	Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino	Nr rys. 7/A
		Nr strony