

Przyłącze ciepłownicze 2 x Ø114,3/200mm w Karlinie od pkt 1 do 64

L.p	Nazwa materiału	j.m.	Ilość
1	Rura preizolowana Ø 114,3/200mm L=12m	szt.	141
2	Kolano preizol 90° Ø 114,3/200; L=1,0x1,0m;	szt.	40
4	Kolano preizol 90° Ø 114,3/200; L=1,0x1,5m;	szt.	4
5	Kolano preizol 45° Ø 114,3/200; L=1,0x1,0m;	szt.	8
6	Kolano preizol 66° Ø 114,3/200; L=1,0x1,0m;	szt.	4
7	Mufa termokurczliwa PEH z rękawami termokurczliwymi Ø 200mm	szt.	233
8	Pianka do mufy Ø 200mm	szt.	233
9	Zawór preizolowany z odpowietrzeniem Ø88,9/160mm H=70cm – na zam.	szt.	2
11	Zakończenie termokurczliwe Ø 114/200mm	szt.	4
12	Podtrzymka do alarmu	szt.	466
13	Złączka zaciskowa do alarmu	szt.	468
14	Złącze końcowe z łupkami izolacyjnymi i mankietem termokurczliwym PE Ø 200mm	szt.	4
15	Taśma krepowa	m	280
16	Taśma ostrzegawcza 500,0m	szt.	4
17	Mata kompensacyjna wielkość 1000x730 grubość 40mm (Nr 2)	szt.	154
18	Puszka połączeniowa	szt.	2
Materiały do budowy studni			
1	Blozki betonowe 40x20x12cm	szt.	38
2	Pokrywa studni teletechnicznej L=597x997	szt.	1
3	Rama studni teletechnicznej 1360x960x180mm	szt.	1
4	Dwuteownik 120	m	2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - Kotłownia, Karlino

Lp	Materiał/urządzenie	Ozn.	j.m.	ilość
1	Zawór kulowy gwint. DN15 PN10	ZG1	szt.	2
2	Przepustnica między-kołnierzowa Dn 100 mm	PS9	szt.	5
3	Zawór zwrotny między-kołnierzowy DN100	ZZ9	szt.	1
4	Filtr siatkowy kołn. DN100 600 oczek	FSK9	szt.	1
5	Manometr techniczny M160 0-1,0MPa klasa 1.6	M2	szt.	2
6	Kurek manometryczny trójdrożny	-	szt.	2
7	Rurka pętlicowa	-	szt.	2
8	Pompa obiegowa InLine o wydajności 27m³/h oraz wysokości podnoszenia 20mH ₂ O	P1	szt.	1
9	Sprzęgło hydrauliczne DN250 z króćcami przyłączeniowymi DN100	SPH	kpl.	1
10	Termometr techniczny 0-100°C	t1	szt.	2