

Remont i wyposażenie miejskiej i gminnej biblioteki publicznej w Karlinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		Wycucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	12,000
2		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne	m2	18,000
3		Ościeżnice drewniane	m2	18,000
4		Poszerzenie otworów drzwiowych w celu dostosowania toalety dla osób niepełnosprawnych	szt	2,000
5		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i starych parkietów	m2	305,000
6		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	10,000
7		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej o gr.20mm zatarte na gładko - wyrównanie poziomu posadzek	m2	315,000
8		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej o gr.20mm -dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - dodatkowe 3 cm	m2	315,000
9		Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - Tarket	m2	297,000
10		Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm	m2	18,000
11		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, naprawa tynków, wyrównanie powierzchni ścian	m2	953,000
12		Gładz gipsowa dwuwarstwowa na ścianach i sufitach	m2	875,725
13		Tynk mozaikowy na ścianach wykonany ręcznie - korytarze- 1,5 m wysokości	m2	63,000
14		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m2	34,075
15		Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich - sufity	m2	315,000
16		Malowanie dwukrotne farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich - farba lateksowa	m2	643,110
17		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową	podejście	2,000
18		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
19		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl	2,000
20		Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	2,000
21		Montaż przyborów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,000
22		Drobna przeróbka instalacji wod. - kan. w pomieszczeniu toalety (na skutek zmiany rozmieszczenia urządzeń sanitarnych w toalecie dla niepełnosprawnych)	kpl	1,000
23		Montaż naświetli z PCV	m2	4,335
24		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonanie obróbek tynkarskich po powstałych uszkodzeniach	m3	4,125
25		Wykonanie otworów drzwiowych do łazienki dla osób niepełnosprawnych	kpl	2,000
26		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, otynkowanie wymurowanych ścian		

Remont i wyposażenie miejskiej i gminnej biblioteki publicznej w Karliniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	5,180
		Wentylacja		
27		Montaż wentylacji (turbowent fi 200 montowany w konstrukcji dachowej, rura stalowa około 1 m przez strop, kratka wentylacyjna)	kpl	6,000