

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Posadzki</b>				
1	KNR 4-01w97 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	7,560
2	KNR 4-01w97 0812/05	Rozebranie posadzek z desek	m2	92,750
3	KNR 2-02 1110/02	Podłogi z desek struganych o grubości 32mm	m2	92,750
4	KNNR 2w 1205/08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	92,570
5	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	10,060
6	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	10,060
7	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe	m2	10,060
<b>2. Tynki i okładziny</b>				
8	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	282,630
9	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	198,150
10	KNNR 3 0606/04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m2	23,760
11	KNR 2-02 0803/02	Analogia - Tynk mozaikowy na ścianach wykonany ręcznie	m2	80,640
<b>3. Roboty malarskie</b>				
12	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	185,290
<b>4. Instalacje sanitarne</b>				
13	KNR 2-15 0208/01	Analogia - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową	podejście	1,000
14	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
15	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt	1,000
16	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
<b>5. Zagospodarowanie terenu</b>				
17	Kalkulacja indywidualna	Kosze na śmieci	szt	1,000
<b>6. Stolarka drzwiowa</b>				
18	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	m2	5,400
19	KNR 2-02W 1026/03	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne	m2	5,400

Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie, gm. Karlino.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Posadzki</b>				
1	KNNR 3w 0514/01	Rozebranie podłóg drewnianych	m2	71,500
2	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	84,080
3	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe	m2	84,080
<b>2. Roboty malarskie</b>				
4	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	162,000
<b>3. Tynki i okładziny</b>				
5	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	311,915
6	KNNR 2 0802/06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	162,000
7	KNR 2-02 0803/02	Analogia - Tynk mozaikowy na ścianach wykonany ręcznie	m2	101,040
8	Kalkulacja indywidualna	Zagruntowanie ścian środkiem grzybobójczym	m2	50,000
9	KNNR 3 0606/04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m2	48,840
<b>4. Instalacje sanitarne</b>				
10	KNR 2-15 0208/01	Analogia - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową	podejście	1,000
11	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
12	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt	1,000
13	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
14	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej	kpl	1,000
<b>5. Stolarka okienna i drzwiowa</b>				
15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ścianki działowej wraz ze wstawieniem nowych drzwi	kpl	1,000
<b>6. Ścianki działowe</b>				
16	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniu toalet	kpl	1,000

**SWIETLICA WIEJSKA** Przedmiar **KOWAŃCZ**  
 Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie, gm. Karlino.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty dachowe</b>			
1	Wymiana elementów konstrukcyjnych (wymiana krokwi, słupów, murlaty, ołacenie dachu) oraz pokrycia dachowego z blachy dachówkowej wraz z rozbiórką starego pokrycia dachu	m2	146,650
<b>2. Tynki i okładziny</b>			
2	Zerwanie okładzin sufitowych	m2	57,000
3	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	57,000
4	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	291,120
5	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	202,630
6	Analogia - Tynk mozaikowy na ścianach wykonany ręcznie	m2	111,760
7	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m2	55,000
<b>3. Roboty malarskie</b>			
8	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m2	203,000
<b>4. Zagospodarowanie terenu</b>			
9	Kosze na śmieci	szt	1,000
10	Lawki parkowe	szt	8,000