


- LEGENDA:
- ściany projektowane grub. 12cm
  - projektowane elementy wyposażenia
  - projektowane urządzenia sanitarne
  - systemy ścian działowych SANIBOX



REMONT – prace wykończeniwe:

Pom. 63

Podłoga:

- wyrównanie posadzki, uzupełnienie ubytków
- wykonanie wyłewki samopoziomującej grub. do 1cm
- ułożenie warstwy wykończeniowej – wykładzina PCV

Ściany nośne:

- wyrównanie powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków, przygotowanie ściany do nałożenia tynku mineralnego i malowania
- do wysokości 1,6m nałożyć tynk mineralny TITAN o gramaturze 1,5mm
- do wysokości 1,6m do sufitu – malowanie farbą podkładową 1 warstwa oraz farbą wierzchniego krycia 2 warstwy w kolorze białym, malowanie rur stalowych instalacji

Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej i przygotowanie pod malowanie

REMONT – prace wykończeniwe:

Pom. 64 65

Podłoga:

- uzupełnienie posadzek cementowych
- wykonanie wyłewki smopoziomującej 1cm
- nałożenie izolacji przeciwilgociowej metodą malarską
- nałożenie warstwy gruntujecej pod terakotę
- ułożenie terakoty

Ściany działowe murowane:

- wymurowanie ścian działowych
- tynkowanie ścian
- załozenie izolacji do wysokości 20cm metodą malarską
- gruntowanie pod glazurę
- układanie glazury, płytki 15x15cm do wysokości 2,2m
- nałożenie gładzi gipsowej od wysokości 2,2m, malowanie farbą podkładową 1 warstwa i wierzchniego krycia 2 warstwy w kolorze białym

Ściany nośne:

- uzupełnienie braku w tynkach / wyrównanie ścian i kątów
- załozenie izolacji do wysokości 20cm metodą malarską
- gruntowanie ścian pod glazurę
- ułożenie płytek ściennych o wymiarze 15x15cm do wysokości 2,2m
- nałożenie gładzi gipsowej od wysokości 2,2m, malowanie farbą podkładową 1 warstwa i wierzchniego krycia 2 warstwy w kolorze białym
- montaż drzwi wejściowych o wymiarze 90x200cm

Ściany działowe systemowe (kabiny)

- montaż elementów zabudowy do ścian i posadzki
- załozenie drzwi

Sufit:

- oczyszczenie warstwy wierzchniej, uzupełnienie tynków i gładzi, malowanie farbą podkładową 1 warstwa, malowanie farbą wierzchnią 2 warstwy

Prace instalacyjne:

Wszelkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem branży instalacje elektryczne i sanitarne przed przyspieniem do prac wykończeniowych. Remont pomieszczeń obejmuje wytnięcie urządzeń sanitarnych i elektrycznych na nowe wraz z włącznikami i gniazdami wtykowymi i lampami oświetleniowymi w tych pomieszczeniach.

ADSAN				
Pracownia Projektowa		KONSTRUKCJA	mgr inż. Tomasz Lisowski	
Adam Wysocki		Sprawdzający:	mgr inż. Leszek Mielnicz	
ul. Traugutta 31/37		KONSTRUKCJA	mgr inż. Jacek POKOJ	
tel. 602-236-297				
75-569 Koszalin				
www.adsan.pl				
Investor:				
Gmina Karłino, Ul. Plac Jana Pawła II 6				
Adres:				
Remont Szkoły Podstawowej przy ul. Traugutta w Karlinie				
Temat:				
Faza: KON				
Brutto: A				
Data: 04.2015				
Rysunek:				
Pomieszczenia nr 63, 64, 65 – we dwójce i okropki				
- PRACE WYKOŃCZENIOWE				
Nrysunek:				
Skala: 1:50				
PB-15				