

Załącznik nr 12 do SIWZ

W ramach zamówienia wykonawca winien skalkulować wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie następujących prac:

1. Wykonanie osłony kabla energetycznego- odcinek 45 m zaznaczony na rysunku kolorem zielonym. Kabel energetyczny należy ułożyć w rurze osłonowej dwudzielnej.
2. Usunięcie kolizji z istniejącą kanalizacją grawitacyjną – poprzez wykonanie nowego odcinka z rur PCV (SDR 34, SN8 lita, z uszczelką) o długości 55 m (kolor niebieski wraz z wstawieniem 2 studni kanalizacyjnych o średnicy dn. 1000 mm, wpięciem nowego odcinka do istniejącej kanalizacji, demontażem starej kanalizacji sanitarnej o długości 53 m (kolor czerwony) zgodnie z poniższym rysunkiem.

Zamawiający wskazuje, że w ramach realizacji niniejszego zakresu koszt pozyskania dokumentów, uzgodnień i decyzji leży po stronie wykonawcy prac.

