

**Tabela obliczenia objętości robót ziemnych**

**Odcinek1 - 13 0+000 do 0+190.5**

Lokalizacja Kilometr + hektometr	Powierzchnia przekroju		Śred. powierzchnia przekroju		Odległość między przekrojami m	Objętość		Zużycie na miejscu m³	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	wykop m²	nasyp m²	wykop m²	nasyp m²		wykop m³	nasyp m³		wykop m³	nasyp m³	wykop m³	nasyp m³
0 + 000.00	2.31	0.00	11.83	0.00	15.00	177.45	0.00	0.00	177.45	0.00	0.00	0.00
0 + 015.00	21.35	0.00	22.58	3.00	15.00	338.70	45.00	45.00	293.70	0.00	177.45	0.00
0 + 030.00	23.80	6.00	17.92	37.95	15.00	268.80	569.25	268.80	0.00	300.45	471.15	0.00
0 + 045.00	12.03	69.90	10.63	53.27	15.00	159.45	799.05	159.45	0.00	639.60	170.70	0.00
0 + 060.00	9.23	36.63	5.96	47.05	15.00	89.40	705.75	89.40	0.00	616.35	0.00	468.90
0 + 075.00	2.68	57.47	2.05	50.95	15.00	30.75	764.25	30.75	0.00	733.50	0.00	1 085.25
0 + 090.00	1.42	44.43	1.79	31.24	15.00	26.85	468.60	26.85	0.00	441.75	0.00	1 818.75
0 + 105.00	2.16	18.05	2.19	13.85	15.00	32.85	207.75	32.85	0.00	174.90	0.00	2 260.50
0 + 120.00	2.22	9.65	2.33	8.02	15.00	34.95	120.30	34.95	0.00	85.35	0.00	2 435.40
0 + 135.00	2.43	6.39	1.51	9.90	15.00	22.65	148.50	22.65	0.00	125.85	0.00	2 520.75
0 + 150.00	0.58	13.41	3.37	21.18	15.00	50.55	317.70	50.55	0.00	267.15	0.00	2 646.60
0 + 165.00	6.16	28.95	3.71	15.22	15.00	55.65	228.30	55.65	0.00	172.65	0.00	2 913.75
0 + 180.00	1.26	1.48	0.63	1.40	10.50	6.62	14.70	6.62	0.00	8.09	0.00	3 086.40
0 + 190.50	0.00	1.31									0.00	3 094.49
<b>SUMA:</b>												<b>1 295    4 389    824    471    3 566</b>