


INSTALACJA GRZEWICZA SKALA 1:100



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.
0.1	HOL WEJŚCIOWY	terakota	11,68 m ²
0.2	KOMUNIKACJA	terakota	3,25 m ²
0.3	WC	terakota	2,38 m ²
0.4	WC	terakota	4,26 m ²
0.5	SALA	terakota	76,30 m ²
0.6	POM. KOMPUTEROWE	terakota	6,90 m ²
0.7	KORYTARZ	terakota	2,01 m ²
0.8	MAGAZYN	terakota	2,90 m ²
0.9	POM. GOSPODARCZE	terakota	8,71 m ²
RAZEM:			118,39 m ²

Φ - WENTYLACJA - RURA PCV FI 150mm WYPROWADZONA PONAD DACH I PODEJACZONA DO DACHOWKI KOMINOWEJ

↗ ANEMOSTATY Ø 100

↖ KRATKA NAWIEWNA 14x27 DO POMIESZCZENIA W ŚWIETLICY BEZPOŚREDNIO Z KOMORY POWIETRZNEJ

— PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE CIEPŁE POWIETRZE, IZOLOWANE

UWAGA :

PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE POWIETRZE OBUDOWAĆ PEYTA G-K

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI PIOTR SYNOWIEC 78-400 SZCZECIŃSKA UL.SZCZECIŃSKA 20A/4		
Projekt: ŚWIETLICA WIEJSKA - INSTALACJA WOD-KAN SYRKOWICE, DZ. NR 20/9, GM. KARLINO		
Inwestor: URZĘD MIASTA I GMINY W KARLINIE PL.J.PAWEŁA II 6,78-230 KARLINO		
Projektował: inż.FRANCISZEK DYŁ		
Skala:	1 : 100	INST.GRZEWICZA