

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowanie przetargowe znak: GP.271.1.2014.RF pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:

1) zmianie ulega treść SIWZ pkt 4.3. , który otrzymuje brzmienie:

„Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową w tym m.in.:

4.3.1 Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową ciągów pieszo – jezdnych i infrastrukturą techniczną na odcinkach: C -J- L; F -L -M; J-K.

a) Remont zbiornika przeciwpożarowego oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej w tym m.in.:

- oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego,
- wykonanie umocnienia brzegów zbiornika,
- remont urządzeń hydrotechnicznych zbiornika,
- wykonanie i montaż urządzeń elementów mała architektura, m.in.:
 - ławo-stół – 8szt.
 - miejsce na ognisko – 1 szt.
 - tablica informacyjna – 1 szt.
 - ławka bez oparcia - 10szt
 - kosz na śmieci - 8szt.
 - stojak na rowery (na 6 stanowisk) – 1 szt.
- wykonanie dojścia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,
- wykonanie wiaty z elementów drewnianych – 1 szt.
- wykonanie schodów terenowych -1szt.
- wykonanie pomostu drewnianego -1szt.
- wykonanie kładki drewnianej -1szt.
- wykonanie plantowania terenu wraz z wysiewem trawy oraz wałowaniem

a) Roboty drogowe;

- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie ław betonowych, krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie warstwy odsączającej z pospółki,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie ciągów pieszo - jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm,
- wykonanie zjazdów, z nawierzchnią z kostki betonowej brukowej o grubości 8cm – koloru czerwonego,
- wykonanie ścieków terenowych z betonowej,
- wykonanie plantowania terenu i wysiew trawy do granic nieruchomości
- regulacja istniejącej infrastruktury (kratki, włazy, zawory, studzienki),

b) Kanalizacja deszczowa,

- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie odwodnienia: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi, studniami,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie prób szczelności instalacji kanalizacji deszczowej,

c) Oświetlenie drogowe

- roboty pomiarowe,
- wykonanie wykopów liniowych,
- ułożenie kabli zasilających,
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe,
- montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych 8m i 6m,
- montaż opraw oświetleniowych ledowych,
- podłączenie przewodów,
- uporządkowanie terenu,
- pomiary i badania instalacji,

d) Kanalizacja teletechniczna (od pkt 131 do pkt 161 wraz z przyłączami, od pkt 31 do pkt 66 wraz z przyłączami, od pkt 147 do pkt 156 wraz z przyłączami),

- roboty pomiarowe,
- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych,
- ułożenie rur i studni kablowych w wykopie,
- zasypanie wykopu,
- uporządkowanie terenu,
- pomiary i badania instalacji.

e) Kanalizacja teletechniczna,

- roboty pomiarowe,
- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych,
- ułożenie rur i studni kablowych w wykopie,
- zasypanie wykopu,
- uporządkowanie terenu,
- pomiary i badania instalacji.

4.3.2. Wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego na dz. nr 146/2 odcinek B – C – D – E – F w km 2+52,56 – 4+55,70

a) Roboty drogowe;

- roboty pomiarowe,
- odtworzenie nawierzchni jezdni po dokonanych pracach instalacyjnych,

b) Kanalizacja deszczowa od studni D9 do studni D14 wraz z separatorem i wylotem do stawu:

- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne i rozbiórkowe związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
- wykonanie odwodnienia: sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem przykanalików i wpustów ulicznych, wykonanie studni oraz system zagospodarowania wód

- deszczowych z separatorem lamelowym zintegrowanym z osadnikiem,
- odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie prób szczelności instalacji kanalizacji deszczowej.

c) Oświetlenie drogowe

- roboty pomiarowe,
- rozebranie nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie wykopów liniowych,
- ułożenie kabli zasilających,
- wyprowadzenie kabli w miejscu projektowanych lamp umożliwiających w przyszłości zamontowanie lamp oświetleniowych,
- wykonanie szafki oświetleniowej,
- podłączenie przewodów,
- odtworzenie nawierzchni po wykonaniu oświetlenia drogowego,
- uporządkowanie terenu,
- pomiary i badania instalacji.

4.3.3 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnej z ZUDP zatwierdzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.

2) zmianie ulega treść SIWZ pkt 7 , który otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania całości zamówienia do 22.05.2015 r.”

Powyższa modyfikacja treści SIWZ wymaga zmiany treści ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie. Termin ten upływa w dniu **22.12.2014 r. o godz. 10:00**, a otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:30.

Burmistrz

Waldemar Miśko

