





WYPOSAŻENIE ANEKSU KUCHENNEGO W POKOJU DLA OPIEKUNA AK 1

oznaczenie pomieszczenia usytuowania aneksu kuchennego
II piętro
3.12

1 szt.



ozn.	WYPOSAŻENIE	ilość (szt.)	
		lewe	prawe
1b	Szafka kuchenna ścienna dwudrzwiowa z 2 półkami (SxGxW) 600mmx370mmx700mm	2	
2a	Szafka kuchenna stojąca pod zlew (SxGxW)600x600x860 (z cokołem)	1	
BL3	Blat kuchenny z otworem na zlew, na wys. 87cm + stalowe nogi rurowe fi 6cm 2szt. blat gr. 28mm szer. 620mm dł. 1640mm, blat oparty na szafce pod zlewozmywak i mocowany do ściany z zastosowaniem stalowych elementów kątowych w rozstawie co 40–50cm	1	
L	Lodówka podblatowa (SxGxW) 600mmx550mmx820mm	–	1
ZW	Zlew 1-komorowy z ociekaczem po lewej stronie stal nierdzewna (DxGxW) 700mmx500mmx150mm + bateria stojąca niklowany mosiądz	1	

kolorystyka płytek ściennych charakterystyczny dla poszczególnych kondygnacji – kolory wg ral		
kondygnacja	określenie koloru	kolor płytki 10/10cm
parter	zółty	 ral 6018
dla wszystkich kondygnacji płytki ściene 10cm/10cm w dwóch odcieniach koloru popielatego ral 7047 (jasny popiel) i ral 7046 (ciemny popiel) przewaga płytek w jasnym odcieniu, na każdej kondygnacji dodane płytki w kolorach podanych w tabeli płytki ułożyć wg wzoru na rysunku		

PROJEKT WYKONAWCZY – WYPOSAŻENIE			
nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU P.N. "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARLINIE" NA INTERNAT INTERNAT – OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO		
nazwa opracowania:	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ INTERNATU		
adres obiektu:	78–230 Karlino ul. Parkowa		
tytuł rysunku:	ANEKS KUCHENNY AK1		skala: 1:25
opracował:	mgr inż. arch. Maria Wiśniewska upr. Nr UAN/N/7210/151/89 specjalność – projektowanie architektoniczne		data: 06.2017 r.
			W–6