








WYPOSAŻENIE ANEKSU KUCHENNEGO PRZY POKOJU OGÓLNYM AK2

oznaczenie pomieszczeń usytuowania aneksu kuchennego		
parter	I piętro	II piętro
1.12	2.12	3.14
		
1 szt.	1 szt.	1 szt.
	3 szt.	



ozn.	WYPOSAŻENIE	ilość 1 zestaw (szt.)		ilość 3 zestawy (szt.)	
		lewe	prawe	lewe	prawe
1a	Szafka kuchenna ścienna jednodrzwiowa z 2 półkami (SxGxW) 600mmx370mmx700mm	–	1	–	3
1b	Szafka kuchenna ścienna dwudrzwiowa z 2 półkami (SxGxW) 800mmx370mmx700mm	2		6	
1c	Szafka kuchenna ścienna dwudrzwiowa z suszarką do naczyń (SxGxW) 800mmx370mmx700mm	1		3	
1d	Szafka kuchenna ścienna narożna z 2 półkami (SxGxW) 600/600mmx700mm	1		3	
2a	Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak (SxGxW)600x600x860 (z cokołem)	1	–	3	–
2b	Szafka kuchenna stojąca narożna z 1 półką (SxGxW)1200x600x860 (z cokołem)	–	1	–	3
2c	Szafka kuchenna stojąca z szufladą i 1 półką (SxGxW)400x600x860 (z cokołem)	1	–	3	–
2d	Szafka kuchenna stojąca z szufladą i 1 półką (SxGxW)600x600x860 (z cokołem)	–	1	–	3
BL4	Blat kuchenny na szafkach gr. 28mm szer. 620mm dł. 2220mm z otworem na zlew	1		3	
BL5	Blat kuchenny na wys. 87cm gr. 28mm szer. 620mm dł. 1420mm, nad lodówką blat mocowany do ściany z zastosowaniem stalowych elementów kątowych w rozstawie co 40–50cm	1		3	
L	Lodówka podblatowa (SxGxW) 600mmx550mmx820mm	1	–	3	–
ZW	Zlew 1–komorowy z ociekaczem po prawej stronie stal nierdzewna (DxGxW) 700mmx500mmx150mm + bateria stojąca niklowany mosiądz	1		3	

kolorystyka płytek ściennych charakterystyczny dla poszczególnych kondygnacji – kolory wg ral		
kondygnacja	określenie koloru	kolor płytki 10/10cm
parter	złoty	 ral 1021
I piętro	fiolet	 ral 4005
II piętro	zielony	 ral 6018
dla wszystkich kondygnacji płytki ścienne 10cm/10cm w dwóch odcieniach koloru popielatego ral 7047 (jasny popiel) i ral 7046 (ciemny popiel) przewaga płytek w jasnym odcieniu, na każdej kondygnacji dodane płytki w kolorach podanych w tabeli płytki ułożyć wg wzoru na rysunku		

PROJEKT WYKONAWCZY – WYPOSAŻENIE		
nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU P.N. "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARLINIE" NA INTERNAT INTERNAT – OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	
nazwa opracowania:	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ INTERNATU	
adres obiektu:	78–230 Karlino ul. Parkowa	
tytuł rysunku:	ANEKS KUCHENNY AK2	skala: 1:25
opracował:	mgr inż. arch. Maria Wiśniewska upr. Nr UAN/N/7210/151/89 specjalność – projektowanie architektoniczne	data: 06.2017 r.
		W–7