


WYPOSAŻENIE MIEJSC Z BLATAMI ROBOCZYMI W PRZEDPOKOJACH SEGMENTÓW MIESZKALNYCH A i B - BR1a BR1b

blat roboczy lewostronny						blat roboczy prawostronny					
oznaczenie pomieszczeń usytuowania blatu roboczego						oznaczenie pomieszczeń usytuowania blatu roboczego					
parter		I piętro		II piętro		parter		I piętro		II piętro	
<div>1.7</div> <div>1.18</div>		<div>2.7</div> <div>2.18</div> <div>2.24</div>		<div>3.7</div> <div>3.20</div> <div>3.27</div>		<div>1.3</div> <div>1.14</div> <div>1.21</div>		<div>2.3</div> <div>2.14</div> <div>2.21</div>		<div>3.3</div> <div>3.16</div> <div>3.23</div>	
<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
2 szt.		3 szt.		3 szt.		3 szt.		3 szt.		3 szt.	
8 szt.						9 szt.					

BR1a

BR1b



ozn.	WYPOSAŻENIE	ilość (szt.)	
		BR1a lewe	BR1b prawe
1b	Szafka kuchenna ścienna dwudrzwiowa z 2 półkami (SxGxW) 800mmx370mmx700mm	17	
BL1	Blat kuchenny na wys. 87cm + stalowe nogi rurowe fi 6cm 2szt. blat gr. 28mm szer. 620mm dł. 800mm narożnik zaokrąglony fi 6cm wg rysunku blat mocowany do ściany z zastosowaniem stalowych elementów kątowych w rozstawie co 40–50cm	8	9
L	Lodówka podblatowa (SxGxW) 600mmx550mmx820mm	8	9

kolorystyka płytek ściennych charakterystyczny dla poszczególnych kondygnacji – kolory wg ral		
kondygnacja	określenie koloru	kolor płytki 10/10cm
parter	żółty	ral 1021
I piętro	fiolet	ral 4005
II piętro	zielony	ral 6018
dla wszystkich kondygnacji płytki ścienne 10cm/10cm w dwóch odcieniach koloru popielatego ral 7047 (jasny popiel) i ral 7046 (ciemny popiel) przewaga płytek w jasnym odcieniu, na każdej kondygnacji dodane płytki w kolorach podanych w tabeli płytki ułożyć wg wzoru na rysunku		

PROJEKT WYKONAWCZY – WYPOSAŻENIE		
nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU P.N. "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARLINIE" NA INTERNAT INTERNAT – OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	
nazwa opracowania:	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ INTERNATU	
adres obiektu:	78–230 Karlino ul. Parkowa	
tytuł rysunku:	PRZEDPOKOJE POKOI MIESZKALNYCH – BLATY ROBOCZE (BR1a BR1b)	skala: 1:25
opracował:	mgr inż. arch. Maria Wiśniewska upr. Nr UAN/N/7210/151/89 specjalność – projektowanie architektoniczne	data: 06.2017 r.
		W–4