


ŁAZIENKA DETALE



wykończenie styku ściany z posadzką w łazienkach



podkład pod posadzkę – wylewka podłogowa o powierzchni niepyłacej i równej z ukształtowanym spadkiem 1.5% w kierunku odpływu punktowego, wilgotność podkładu (jastrych cementowy) max 2%; powierzchnia podłoża posadzki i ściany na wysokość 0,5 m oraz w miejscu narażonym na stały kontakt z wodą (prysznic otwarty i kabina prysznicowa) na całą wysokość ułożenia płytek zagruntować i pokryć folią przeciwwilgociową w płynie

plytki podłogowe 30cm/30cm kolor popielaty jak ściany RAL7047
do fugowania stosować zaprawę elastyczne i w miejscach
narażonych na stały kontakt z wodą silikon sanitarny.

PROJEKT WYKONAWCZY – WYPOSAŻENIE		
nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU P.N. "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARLINIE" NA INTERNAT INTERNAT – OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	
nazwa opracowania:	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ INTERNATU	
adres obiektu:	78-230 Karlino ul. Parkowa	
tytuł rysunku:	ŁAZIENKA DETALE – STAŁA PÓŁKA PRZY UMYWALCE – WYKOŃCZENIE STYKU ŚCIANY Z POSADZKĄ	skala: 1:10
opracował:	mgr inż. arch. Maria Wiśniewska upr. Nr UAN/N/7210/151/89 specjalność – projektowanie architektoniczne	data: 06.2017 r.
		W-11