


WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI SEGMENTU MIESZKALNEGO C DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Ł2



	WYPOSAŻENIE	ilość
U	umywalka (płaska) (SxG)650x550 wys. montażu 80–85cm	1 szt.
MU	miska ustępowa wisząca + stelaż podtynkowy + przycisk spłukujący (SxG)360–400x700 wys. montażu 46 cm	1 szt.
PO	prysznic otwarty 90cm/90cm z wpustem posadzkowym punktowym, odpływ wody ze spadkiem 1.5%	1 szt.
A1	poręcz ścienna łukowa stała długość 600mm	1 szt.
A2	poręcz ścienna łukowa uchylna długość 600mm	2 szt.
B	uchwyt ścienny stały długość 500mm	1 szt.
C	poręcz prysznicowa narożna z zestawem natryskowym 762x762x1100mm	1 szt.
D	krzeselko prysznicowe uchylne 350x405 (bez oparcia)	1 szt.
LU1	lustro wyżej (SxW)około 603x665	1 szt.
LU2	lustro niżej dla osób niepełnosprawnych (SxW)603x306	1 szt.
G	grzejnik łazienkowy (SxWxG) 500mmx1150mmx70mm instalacja c.o.	1 szt.

kolorystyka płytek ściennych charakterystyczny dla poszczególnych kondygnacji – kolory wg ral		
kondygnacja	określenie koloru	kolor płytki 10/10cm
parter	żółty	ral 1021
<p>dla wszystkich kondygnacji płytki ścienne 10cm/10cm w dwóch odcieniach koloru popielatego ral 7047 (jasny popiel) i ral 7046 (ciemny popiel) przewaga płytek w jasnym odcieniu, na każdej kondygnacji dodane płytki w kolorach podanych w tabeli płytki ułożyć wg wzoru na rysunku</p>		

PROJEKT WYKONAWCZY – WYPOSAŻENIE		
nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU P.N. "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARLINIE" NA INTERNAT INTERNAT – OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	
nazwa opracowania:	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ INTERNATU	
adres obiektu:	78–230 Karlino ul. Parkowa	
tytuł rysunku:	ŁAZIENKA SEGMENTU MIESZKALNEGO C – Ł2	skala: 1:25
opracował:	mgr inż. arch. Maria Wiśniewska upr. Nr UAN/N/7210/151/89 specjalność – projektowanie architektoniczne	data: 06.2017 r.
		W-9