


WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI SEGMENTU MIESZKALNEGO DLA OPIEKUNA D - Ł3



oznaczenie łazienki
II piętro
<b>3.11</b>

	WYPOSAŻENIE	ilość
U	Umywalka meblowa (SxG) 500x420 szafka stojąca podumywalkowa (SxGxW) 400x272x656-747	1 szt.
MU	Miska ustępowa wisząca + stelaż podtynkowy + przycisk spłukujący (SxG)400x480-500 wys. montażu 46 cm	1 szt.
KP	Kabina prysznicowa 84cm/159cm drzwi przesuwne kompletowane ze ścianką stałą: ścianka stała (SB) szer. 80cm i wys. 190-200cm drzwi przesuwne (DP) otwór o szer. 62cm wys. drzwi 190-200cm, wpust posadzkowy punktowy, odpływ wody ze spadkiem 1,5% zestaw prysznicowy ścienny chromowany	1 szt.
LU1	lustro (SxW)około 603x818	1 szt.
G	grzejnik łazienkowy (SxWxG) 500mmx1150mmx70mm instalacja c.o.	1 szt.

kolorystyka płytek ściennych charakterystyczny dla poszczególnych kondygnacji – kolory wg ral		
kondygnacja	określenie koloru	kolor płytki 10/10cm
parter	żółty	ral 6018
dla wszystkich kondygnacji płytki ścienne 10cm/10cm w dwóch odcieniach koloru popielatego ral 7047 (jasny popiel) i ral 7046 (ciemny popiel) przewaga płytek w jasnym odcieniu, na każdej kondygnacji dodane płytki w kolorach podanych w tabeli płytki ułożyć wg wzoru na rysunku		

PROJEKT WYKONAWCZY – WYPOSAŻENIE		
nazwa obiektu:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU P.N. "ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARLINIE" NA INTERNAT INTERNAT – OBIEKT ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	
nazwa opracowania:	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ INTERNATU	
adres obiektu:	78-230 Karlino ul. Parkowa	
tytuł rysunku:	ŁAZIENKA SEGMENTU MIESZKALNEGO D - Ł3	skala: 1:25
opracował:	mgr inż. arch. Maria Wiśniewska upr. Nr UAN/N/7210/151/89 specjalność – projektowanie architektoniczne	data: 06.2017 r.
		W-10