

Koszalin, dnia 19.06.2018 r.

**BIURO Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy**  
**Spółka Jawna, ul. Stachury 9**  
**63-000 Środa Wielkopolska**

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 1506/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictw panu Waldemarowi Wejnerowskiemu, Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,

w nawiązaniu do wniosku *w sprawie uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrębie 3 m. Karlino na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, niniejszym*

***uzgadniam***

przedłożony projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrębie 3 m. Karlino na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- *uzgodnienie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych elementów, naniesionych na plany sytuacyjne oraz rysunków, posiadających pieczęć Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wraz z numerem niniejszego pisma,*
- *na mocy niniejszego uzgodnienia stwierdza się, iż Inwestorowi przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.*

***Uzasadnienie***

Projektowany zjazd nie koliduje z wymogami wynikającymi z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Stąd też należało uzgodnić przedłożony projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrębie 3 m. Karlino na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

### *Pouczenie*


Poucza się wnioskodawcę o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych zezwolenia na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), o które to zezwolenie należy wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz o obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do **Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie** w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  
*Waldemar Wejnerowski*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Utrzymania  
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg  
Wojewódzkich w Koszalinie

#### *Otrzymują:*

1. *Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino*
2. *BIURO Rzecznostwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy  
Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska*
3. *RDW w Białogardzie*
4. *aa*





# OZNACZENIA

- projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
- projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej wysoki
- projektowany krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej wtopiony
- orientacyjne rzędne projektowanych nawierzchni
- projektowany zjazd z drogi

PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ  
 Promień łuku kołowego R: 8,0 m  
 Powierzchnia zjazdu: 130,0 m<sup>2</sup>  
 Długość łuku kołowego t: 12,6 m  
 Utwardzenie: betonowe kostka brukowa

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY Z ORYGINAŁEM:

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

320103\_4, Karlino- miasto, obr. 0003

Mapa w układzie współrzędnych 2002/93  
 Układ wysokościowy Krasnodar  
 Skala 1:500  
 Sekcje: 5.214.28.17.3.3.4; 22.1.2

Wykonanie: USŁUGI GEODEZYJNE  
 J. Lech  
 ul. Szymonowskiego 4/10 78-230 Karlino  
 tel. 605-566-769  
 Geodeta uprawniony: J. Lech nr upr. 7890

Obszar opracowania: 6640.1046.2017  
 Oznaczenie kwateralne: 6640.1046.2017  
 Data opracowania: 2017.12.30

W zakresie portali nie stwierdzono istnienia obciążeń nieruchomości w postaci służebności przechodu lub przejazdu.

Posiadać się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Organ opracowania: STAROSTA BIAŁOGARDZKI  
 Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 2018.01.03  
 Inż. nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: [Signature]

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG  
 WOJEWÓDZKICH w Koszalinie  
 Znak: ZDOW-3/ANP/1220/161/18  
 Załącznik do uzgodnienia z dnia 19.06.2018r.


<b>CODEX</b>		Biuro Zrzeszenia i Ekspertów Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Słowackiego 9 tel: +48 61 622 91 30 fax: +48 61 622 91 31 www.codex.pl	
Główna Karlino, pl. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino		Projekt budowlany	
Przebieg: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 163 (dł. 41) w obrębie 3 m. Karlino na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)		Drogi	
Typ projektu: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZJAZD Z DROGI		D-01	
Projektant: mgr inż. Hieronim Krzysztofak		191/87/PW	
Sprawdził: mgr inż. Marek Macedulski		WKP/0077/POOD/14	
Data: 1500		Inżynier	



Przekrój A-A zjazdu - w osi




**Przekrój B-B zjazdu - poprzeczny**



- 1 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm - kolorystyka wg zaleceń Inwestora
- 2 Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm
- 3 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=5$  MPa grubości 12 cm
- 4 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa grubości 18 cm
- 5 Warstwa odcinająca z kruszywa stabilizowanego cementem o  $R_m=1,5$  MPa grubości 15 cm
- 6 Krawężnik betonowy 15 x 30 cm (liczony) na ławie betonowej 35 x 35 cm z betonu C12/15 z oporem
- 7 Nasyp budowlany spełniający wymagania dla warstwy odcinającej o grubości min 40 cm
- 8 Podłoże gruntowe rodzime nośne
- 9 Zieleni

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG  
WOJEWÓDZKICH w Koszalinie  
Znak: ZDOW-3/NP/...4220/161/18  
Załącznik do uzgodnienia z dnia 19.06.2018r.

<b>CODEX</b> 		Biuro Zarządzania i Ekonomii Spółdzielni CODEX Jednostki i Właściciele Spółdzielni 00-000 Jednostki, tel. (warszawa) 142, tel. 022 91 30, fax tel. 022 91 30	
<b>Adres:</b>	Gmina Ostrowiec, ul. Jana Pawła II 6, 78-200 Ostrowiec		<b>Adres pocztowy:</b>
<b>Adres nadawcy:</b>	Biuletyn Agencji publicystycznej z dróg województwa nr 128 (tł. 4) nr 20/19 z m. Ostrowiec, do biuletynu doręczyć w następującej formie: w Biu. do Publicz. Biuletynów Związu (Ogłoszenia Komunalnych) (PZKX)		<b>Adres:</b>
<b>Stwierdzenie:</b>	PRAZDOWIE		<b>Druga:</b>
<b>Temat:</b>	<b>Wzrost:</b>	<b>Wzrost:</b>	<b>Wzrost:</b>
Przebiegiem	lecz. Hieronim Krysztalowski	drogowo	131/87/PW
Sprzedaż	mgr inż. Marek Maciejowski	drogowo	W10/10077/P000/14