

Karlino, 30.04.2014r.

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

WYKONAWCY - WSZYSCY

Dotyczy: „Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych oraz przebudowa i remont dróg i ciągów pieszo – jezdnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino”

I. Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.907 ze zm. – dalej jako „PZP”) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyniku pytań złożonych w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

PYTANIE

1. Jakiej pojemności i średnicy ma być osadnik?

Wg opisu ma być poj. 3m³. Na schemacie (rys. nr 6) znajduje się osadnik średnicy 1200mm, który daje pojemność 2m³.

Zatem należy zastosować osadnik 1200/2m³, czy 1500/3m³.

SIWZ mówi o osadniku zintegrowanym z separatorem. Jakie rozwiązanie preferuje Zamawiający – osobno separator i osadnik, czy zintegrowany w jednym zbiorniku?

Jak zintegrowany to jakiej pojemności?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wskazuje, że należy zastosować osadnika o pojemności 3m³.

Ponadto Zamawiający wskazuje, iż należy zastosować separator i osadnik osobno.

II. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:

Zmiana dotyczy kanalizacji deszczowej na odcinku A – B – C – D – E – F – G.

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 4.3.2. b) SIWZ

Pkt. 4.3.2. w brzmieniu:

4.3.2. Przebudowa i remont drogi Agencji Nieruchomości Rolnej (dz. nr 146/2) odcinek A – B – C – D – E – F – G do km 5+88,81

b) Kanalizacja deszczowa,

- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne i rozbiórkowe związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej jezdni, zjazdów, chodników,

- wykonanie odwodnienia: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonanie studni oraz system zagospodarowania wód deszczowych z separatorem lamelowym zintegrowanym z osadnikiem,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie prób szczelności instalacji kanalizacji deszczowej.

Otrzymuje brzmienie:

4.3.2. Przebudowa i remont drogi Agencji Nieruchomości Rolnej (dz. nr 146/2)

odcinek A - B - C - D - E - F - G do km 5+88,81

b) Kanalizacja deszczowa,

- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne i rozbiórkowe związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej jezdni, zjazdów, chodników,
- wykonanie odwodnienia: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi, wykonanie studni oraz system zagospodarowania wód deszczowych z separatorem lamelowym i osadnika o pojemności 3m³,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie prób szczelności instalacji kanalizacji deszczowej.

Burmistrz

Waldemar Miśko