

Gmina Karlino
Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

Karlino, dn. 22.07.2013r.

WYKONAWCY - WSZYSCY

Dotyczy postępowania przetargowego nr GP.271.4.2013.KS pn. : „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Parkowej w Karlinie na działkach o nr ew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:

Czy Inwestor przewiduje fakturowanie częściowe?

Odpowiedź:

Zamawiający z uwagi na krótki termin realizacji zadania nie przewiduje fakturowania częściowego.

Pytanie 2:

W projekcie założono konstrukcję ciągów pieszych z kostki betonowej gr. 6cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz na warstwie zagęszczonego piasku (brak określenia czy jest to grunt rodzimy, a jeżeli piasek ma być dowieziony, to brak określenia grubości tej warstwy). Z przedmiaru wynika, że pod wszystkimi rodzajami nawierzchni z kostki (pod chodnikami i ciągami pieszo-jezdnymi) ma być wbudowane kruszywo łamane. Prosimy o rozstrzygnięcie, jaka konstrukcja ma być zastosowana pod chodniki oraz o określenie jakie kruszywo łamane ma zostać zastosowane?

Odpowiedź:

Dla ciągów pieszych należy zastosować piasek na podsypkę dowieziony gr. 10cm. Dla ciągów pieszo-jezdnych należy zastosować podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15cm (tłuczeń frakcja 0-31,5mm).

Pytanie 3:

Z przedmiaru wynika następująca ilość robót ziemnych: usunięcie humusu gr. 15cm – 2003,34m² = 300,501m³, wykonanie koryta gr. 4cm – 574,57m² = 22,983m³, wykonanie koryta gr. 13cm – 2003,34m² = 260,434m³, razem 583,92m³, w pozycji 30 i 31 zawarto wywóz ziemi na odległość 7km w ilości 406,57m³. Co zrobić z pozostałą ilością – 177,35m³?

Odpowiedź:

Część ziemi rozplantować w miejscu zdemontowanego ogrodzenia od strony hali, wyrównać teren między ogrodzeniem B-C a ogrodzeniem hali, pozostały nadmiar ziemi należy wywieźć.

Pytanie 4:

Przedmiar przewiduje przełożenie ogrodzeń z siatki w ramach w inne miejsce w ilości 35mb. Z pomiarów w terenie wynika, że dane ogrodzenie ma długość ok. 112mb. Prosimy o uściślenie ilości ogrodzenia do przestawienia.

Odpowiedź:

Należy zdemontować w celu ponownego wykorzystania całe ogrodzenie oznaczone na mapie nr 1 jako „B – C” (około 65m).

Pytanie 5:

W poz. Kosztorysowej 56 Zamawiający wymaga wycinki 31 drzew. Karczów świeżo wyciętych będzie 31, wyciętych dawniej jest 6 szt. Z wizji lokalnej wynika, że należy wyfrezować min. 37 szt. pniaków W poz. 57 założono frezowanie 20 sztuk pniaków. Czy nie jest to ilość za mała?

Odpowiedź:

Należy wyfrezować wszystkie istniejące pnie na terenie cmentarza oraz pnie drzew po przewidzianej w SIWZ wycince. W miejscach projektowanych ciągów pieszych i pieszo-jezdnym należy całkowicie usunąć korzenie drzew.

Pytanie 6:

W robotach wodociągowych nie jest jasno określone, czy wykonując roboty ziemne należy całkowicie wymienić grunt czy częściowo wykorzystać grunt z wykopów? Poz. 29 zakłada zagęszczenie gruntu kat III-IV, natomiast poz. 30 zakłada zasypianie wykopów gruntem kat. III-IV w ilości 1136m³. Prosimy o potwierdzenie, czy należy wykorzystać grunt rodzimy czy dowieziony piasek?

Odpowiedź:

Dopuszcza się częściowe wykorzystanie gruntu z wykopu, w przypadku, gdy grunt będzie zgodny z opisem w projekcie (G1). Należy wykonać podsypkę i obsypkę z piasku, można też zastosować rury wzmocnione nie wymagające wymiany gruntu.

Pytanie 7:

Wykonanie izolacji pionowej fundamentów, nie określono głębokość posadowienia. Prosimy o podanie wysokości fundamentu, celem poprawnego określenia powierzchni wykonania izolacji pionowej.

Odpowiedź: Należy przyjąć wysokość fundamentu 1,0m.

Pytanie 8:

Istniejący postument pod krzyż ma wymiary 3m na 3m co daje pow. 9m². W SIWZ określono powierzchnię nowego postumentu z kostki jako 8m². Prosimy o potwierdzenie, że nowy postument ma być mniejszy od rozbieranego.

Odpowiedź:

Należy wykonać postument o pow. 8m² ponadto należy nawiązać postument z nowo wybudowanym ciągiem pieszym.

Burmistrz

Waldemar Miśko