


3 - ŁAWKA BEZ OPARCIA

skala 1:50



UWAGI

1. ŁAWKA Z ELEMENTÓW DREWNIANYCH NA DWÓCH SŁUPKACH KONSTRUKCYJNYCH 18X18CM WKOPANYCH W ZIEMIĘ.
2. SIEDZISKA WYKONAĆ Z KRAWĘDZIAKÓW GR. 10CM .
3. ELEMENTY WZMACNIAJĄCE POŁĄCZENIE BLATÓW Z NOGAMI 15X15CM.
4. KONSTRUKCJA ŁĄCZONA NA GWOŹDZIE I ZŁĄCZA CIESIELSKIE.
5. CZĘŚĆ PODZIEMNĄ SŁUPÓW ZAIMPREGNOWAĆ ŚRODKIEM ZABEZPIEZAJĄCYM. ZALECA SIĘ STOSOWANIE DREWNA DĘBOWEGO.
6. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
7. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE PODANO W METRACH.
8. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
9. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ NALEŻY WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH I ZALECEŃ PRODUCENTA DANEGO WYROBU LUB MATERIAŁU.
10. WSZELKIE PRACE KONIECZNE, A NIE UJĘTE W OPRACOWANIU, NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	MAŁA ARCHITEKTURA			PAB
				DATA SPORZĄDZENIA
TYTUŁ RYSUNKU	ŁAWKA BEZ OPARCIA			02.2022r.
				DATA SPRAWDZENIA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS	02.2022r.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Halina Ryl	A/PNB/8300/16/81		SKALA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. E. Andrzejewska	WBPP-NB-7210-40-81		1:50
OPRACOWAŁ	inż. Jadwiga Łuczak	A/PNB/8300/50/81		NR RYSUNKU
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Brożyna			A5