


# 7 - POJEMNIK NA ODPADY

skala 1:50


## RZUT

skala 1:50



## WIDOK

skala 1:50



## UWAGI

1. KONSTRUKCJA OPARTA NA CZTERECH SŁUPKACH DĘBOWYCH 10X10CM DO KTÓRYCH ZAMOCOWANY JEST KOSZ Z DESEK GR. 25MM.
2. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA WYKONAĆ NA GWOŹDZIE I ŁĄCZNIKI CIESIELSKIE.
3. DREWNO ZAIMPREGNOWANE ŚRODKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM.
4. W CELU ZABEZPIECZENIA ODPADÓW PRZED ZWIERZĘTAMI LEŚNYMI NALEŻY WYKONAĆ NAKRYWĘ DREWNIANĄ NA ZAWIASACH, ZAOPATRZONĄ W SKOBEL.
5. WEWNĄTRZ NALEŻY WYKONAĆ METALOWY POJEMNIK NA ODPADY ZE SKŁADANYM POCHWYTEM DO WYCIĄGANIA W CELACH OPRÓŻNIENIA.
6. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
7. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE PODANO W METRACH.
8. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
9. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ NALEŻY WYKONAĆ WG WYTĘCZNYCH I ZALECEŃ PRODUCENTA DANEGO WYROBU LUB MATERIAŁU.
10. WSZELKIE PRACE KONIECZNE, A NIE UJĘTE W OPRACOWANIU, NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	MAŁA ARCHITEKTURA			PAB
				DATA SPORZĄDZENIA
TYTUŁ RYSUNKU	POJEMNIK NA ODPADY			02.2022r.
				DATA SPRAWDZENIA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS	02.2022r.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Halina Ryl	A/PNB/8300/16/81		SKALA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. E. Andrzejewska	WBPP-NB-7210-40-81		1:50
OPRACOWAŁ	inż. Jadwiga Łuczak	A/PNB/8300/50/81		NR RYSUNKU
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Brożyna			A11