

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: zer PLN	

## Przedmiar robót

Poprawa dostępności architektonicznej budynku mieszkalnego przy ul. Białogardzkiej 5 w Karlinie.

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót	Roboty remontowe klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Branża	Budowlana
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 90100000-8 - Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
Lokalizacja	Karlino, dz. nr 220, J. ewid. 320103_4, obr. 0005 Karlino Miasto, gm. m. Karlino, ul. Białogardzka 5
Zamawiający	Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Białogard
Inwestor	Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Białogard
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
Poziom cen	Poziom cen określono na podstawie wydawnictwa "SEKOCENBUD" za I kw. 2021r. oraz ceny producentów.

## Przedmiar

## Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45111291-4	<b>1. Roboty budowlane zewnętrzne</b> <b>Nr ST: B.02.01.00.</b>		
			90100000-8	<b>1.1. Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja</b> <b>Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00.</b>		
	1	KNR 2-31 0815/07	45111000-8	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01  1,50*1,50	m2	2,25
				razem	m2	2,25
	2	KNR 4-01 0102/02	45110000-1	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02.  chodnik 0,27*(1,50*1,50) krawężniki 0,60*0,23*(1,73*2+1,50)	m3 m3	0,608 0,684
				razem	m3	1,292
	3	KNR 2-31 0401/05	45110000-1	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02.  schody 1,50*3	m	4,5
				razem	m	4,5
	4	KNR 4-04 1101/01	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	4,569
	5	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	4,569
	6	Kalkulacja indywidualna	90100000-8	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	4,569
			45233253-7	<b>1.2. Remont wejścia do budynku</b> <b>Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04.</b>		
	7	KNR 2-31 0114/05	45111200-0	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu -31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02.  krawężniki 0,33*(1,83*2+1,50) chodnik 1,50*1,50	m2 m2	1,703 2,25
				razem	m2	3,953
	8	KNR 2-01 0236/03	45233250-6	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. R=2 S=2 3,953*0,15	m3	0,59
				razem	m3	0,59
	9	KNR 2-31 0402/04	45233250-6	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 (B15) Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03.  (0,23*0,15+0,15*0,15*0,5)*(1,50*3)	m3	0,206
				razem	m3	0,206
	10	KNR 2-31 0407/05	45233253-7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03.  1,50*3	m	4,5
				razem	m	4,5
	11	KNR 0-11 0321/02	45233253-7	Wejście do budynku z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03.  schody 1,50*1,50-0,50*1,0	m2	1,75
				razem	m2	1,75
	12	KNR 0-11 0327/03	45233222-1	Płyty ostrzegawcze Bruk-Bet 40x40cm kolor żółty Nr ST: SST-B 02 B.02.01.04.  pas ostrzegawczy 0,50*1,00	m2	0,5
				razem	m2	0,5

## Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45400000-1	<b>2. Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej</b> <b>Nr ST: B.02.02.00.</b>		
			90100000-8	<b>2.1. Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja</b> <b>Nr ST: B.02.02.01. B.02.03.00.</b>		
	13	KNR 4-01 0354/09	45111100-9	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01  parter 1	szt	1
				razem	szt	1
	14	KNR 4-01 0417/03	45111100-9	Demontaż poręczy schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01  2,20+1,30+1,30+2,40	m	7,2
				razem	m	7,2
	15	KNR 4-01 0417/01	45111300-1	Przycięcie i wyrównanie stopnic schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01	szt	34
	16	KNR 4-04 0504/06	45111300-1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01  2,07*1,52	m2	3,146
				razem	m2	3,146
	17	ZKNR C-2.1 0602/01	45111300-1	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod posadzkę z płytek gressowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 R=0.70 parter 0,96*0,38+1,18*1,16+1,31*2,39+1,32*1,28+1,47*1,78+1,32*1,06+0,83*1,25 poddasze 1,11*1,18+1,05*0,95+0,20*0,89+0,20+0,90	m2	11,607
				razem	m2	3,585
					m2	15,192
	18	KNR 4-01 0701/02	45111300-1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.  Ściana P1 - parter 3,10*2,28-(0,90*2,05) Ściana P1 - piętro 3,11*2,07-(0,30*0,30+0,89*2,05) Ściana P1 - poddasze 3,26*2,16-(0,89*2,05) Ściana P2 - parter 7,67*3,10+0,40*2,30 Ściana P2 - piętro (3,11*3,78-(0,27*3,0+0,18*0,20*0,5*10))*1 Ściana P2 - poddasze 2,54*2,83+0,72*0,50*2,83-(0,24*0,30+0,25*0,60) Ściana P3 - parter 2,15*1,18--(0,89*2,05) Ściana P3 - piętro 2,38*2,15 Ściana P3 - półpiętro poddasze 2,15*2,07-(0,97*0,62) Ściana P4 - parter 7,67*3,10+0,40*2,30-(2,82-0,88*1,98+0,18*0,20*6+0,27*1,20) Ściana P4 - piętro (3,11*3,78-(0,27*3,0+0,18*0,20*0,5*10))*1 Ściana P4 - poddasze 1,18*3,00+1,18*0,5*0,26 -0,88*2,05	m2	5,223
				razem	m2	4,523
					m2	5,217
					m2	24,697
					m2	10,766
					m2	7,985
					m2	4,362
					m2	5,117
					m2	3,849
					m2	23,079
					m2	10,766
					m2	1,889
				razem	m2	107,473
	19	KNR 4-01 0701/08	45111300-1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 50% Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.  parter (2,79+1,15+3,73)*1,32*0,3+0,90*1,15*0,50 piętro 2,07*3,80*0,50 poddasze 2,16*3,78*0,50	m2	3,555
				razem	m2	3,933
					m2	4,082
					m2	11,57
	20	KNR 4-01 1211/04	45442100-8	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.  drzwi parter 0,93*2,00+0,88*2,10+0,90*2,0 drzwi piętro 0,90*2,05 drzwi poddasze 0,88*1,88+0,90*2,04 okna 0,68*0,97	m2	5,508
				razem	m2	1,845
					m2	3,49
					m2	0,66
					m2	11,503
	21	KNR 4-01 1211/04	45442100-8	Opalenie farby olejnej ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.  ściana P 4 - parter 0,20*(2,20+1,98+1,76+1,54+1,32+1,10+0,88+0,66+0,44+0,22)+1,0*0,40 ściana P 4 - poddasze 1,65*2,60+1,65*0,50*0,40+1,18*3,00+1,18*0,5*0,26 +0,20*3,78 ściana P3 - 1,05*2,59+1,11*2,96 biegi schodowe 0,18*0,20*0,50*24*2+0,27*3,0*3+1,3*0,27*3	m2	2,82
				razem	m2	9,069
					m2	6,005
					m2	4,347
					m2	22,241

## Przedmiar

## Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	22	KNR 4-01 0106/04	45111220-6	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.  poz. 11 0,05*10,94 poz. 12 7,2*0,98*0,05 poz. 13 0,22*0,03*0,01*34 poz. 14 0,01*3,15 poz. 17 107,47*0,03 poz. 18 11,57*0,03 poz. 19 1,6*0,04	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,547 0,353 0,002 0,032 3,224 0,347 0,064
				razem	m3	4,569
	23	KNR 4-04 1101/01	45111220-6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	2,899
	24	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	45111220-6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	2,899
	25	Kalkulacja indywidualna	90100000-8	Utylizacja gruzu, elementów z roziórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	2,899
			45430000-0	<b>2.2. Roboty remontowe wewnętrzne</b> <b>Nr ST: B.02.02.00.</b>		
			45432114-6	<b>2.2.1. Posadzka parteru, piętra i poddasza</b> <b>Nr ST: B.02.02.01.</b>		
	26	KNR 2-02u2 1130.1/02	45431100-8	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  parter 0,96*0,38+1,18*1,16+1,31*2,39+1,32*1,28+1,47*1,78+1,32*1,06+0,83*1,25 poddasze 1,11*1,18+1,05*0,95+0,20*0,89+0,20+0,90	m2 m2	11,607 3,585
				razem	m2	15,192
	27	KNR 0-17 2608/03 Analogia	45430000-0	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.	m2	15,192
	28	NNRKB 202 2806/05	45431100-8	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Terrakota o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  parter 0,96*0,38+1,18*1,16+1,31*2,39+1,32*1,28+1,47*1,78+1,32*1,06+0,83*1,25 poddasze 1,11*1,18+1,05*0,95+0,20*0,89+0,20+0,90	m2 m2	11,607 3,585
				razem	m2	15,192
	29	NNRKB 006	45431000-7	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  posadzka parteru 0,10+0,25+0,25+0,13+1,16+0,135*4+2,39+1,28+1,78+1,06+1,32-0,93+3,73+0,83+0,17+0,15 posadzka poddasza 1,02+2,16-0,89+0,28+0,20*4	m m	14,21 3,37
				razem	m	17,58
	30	KNR-W 2-02 1124/01	45432114-6	Posadzki z wykładzin płytkowe, klejonych do podkładu Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  piętro 2,07*1,52	m2	3,146
				razem	m2	3,146
	31	KNR-W 2-02 1124/07	45432114-6	Listwy przyścienne drewniane Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  2,07*2+1,52*2+1,05+0,98*2	m	10,19
				razem	m	10,19
			45233253-7	<b>2.2.2. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych</b> <b>Nr ST: B.02.02.02.</b>		
	32	KNR 0-29 0638/01	45233253-7	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakadka na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02.  parter 1,07*(10+6) piętro 1,07*(8+11)	m m	17,12 20,33
				razem	m	37,45

## Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	33	KNR 0-29 0638/01	45233253-7	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPÓŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 o szer. 0,50*1,0m+1,00*0,88+2,02*0,50+2,07*0,40+2,16*0,50+0,455*1,05 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02.  1,00+1,00+2,02+2,07+2,16+1,05	m	9,3
				razem	m	9,3
			45442100-8	<b>2.2.3. Tynki i malowanie</b> <b>Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04.</b>		
	34	KNR 4-01 0716/01	45410000-4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	107,47
	35	KNR 4-01 0716/05	45410000-4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na biegach i spocznikach schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	11,57
	36	KNR 4-01 0713/02	45410000-4	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	11,57
	37	KNR 2-02 0815/04	45410000-4	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	107,47
	38	KNR 2-02 0815/06	45410000-4	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.  11,57*2	m2	23,14
				razem	m2	23,14
	39	KNR 2-02 1508/08	45442100-8	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.  107,47+11,57*2	m2	130,61
				razem	m2	130,61
	40	KNR-W 4-01 1216/01	45442000-7	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.  parter 11,57 piętro 11,57	m2	11,57
				razem	m2	11,57
	41	NNRNKB 202 1134/02	45442100-8	(z. VII) Gruntowanie podłogi preparatami - ( ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	130,61
	42	KNR 2-02 1505/01	45442100-8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	130,61
	43	KNR 4-01 1210/10	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.  parter 0,90*2,05*3 piętro 0,89*2,05+0,91*1,95 poddasze 0,89*1,88+0,90*2,04	m2 m2 m2	5,535 3,599 3,509
				razem	m2	12,643
	44	KNR 4-01 1210/10 (dopłata 2x)	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 - podkład EI FOBOS Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.  policzki biegów schodowych 0,21*0,20*0,5*(10+7*2+11)+0,21*(0,31*34)+1,00*0,21 strona wewnętrzna 3,158 bieg schodowy 1,10*4,30*2*2	m2 m2 m2	3,158 3,158 18,92
				razem	m2	25,236
	45	KNR 4-01 1210/10	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	25,236
	46	KNR 4-01 1215/05	45442100-8	Mycie po robotach malarskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	11,57

## Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	47	KNR 4-01 1215/06	45442100-8	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	11,57
	48	KNR 4-01 1215/10	45442100-8	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych z wangami Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	szt	34
			45421100-5	<b>2.2.4. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej. Nr ST: B.02.02.05.</b>		
	49	KNR-W 2-02 1204/01	45421100-5	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z półautomatycznym otwieraniem samozamykaczem i elektrozwarą do domofonu - 0,99*2,00 aluminiowe Nr ST: SST-B 02 B.02.02.05.	m2	1,98
				0,99*2,00	m2	1,98
				razem	m2	1,98
			45421160-3	<b>2.2.5. Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.06.</b>		
	50	KNR 4-01 0401/01	45422000-1	Wymiana słupów drewnianych 5x5cm obudowa balustrad schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	m	41,27
				2,60*3+2,38*4+2,50*4+2,65*3+2,90+3,10	m	26,49
				1,99*2+2,38*1+2,60*2+2,80*2+3,11*3	m	1,97
				0,70*2+0,57	m	69,73
				razem	m	69,73
	51	KNR 4-01 0417/07	45422000-1	Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	szt	2
	52	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Poręcze schodowe ze stali nierdzewnej -mocowane do ściany na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	m	13,31
				3,70+2,80+2,80+4,01	m	13,31
				razem	m	13,31
	53	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do półek biegu schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	m	13,31
				3,70+2,80*2+4,01	m	13,31
				razem	m	13,31
			45262400-5	<b>2.2.6. Montaż nadproży stalowych Nr ST: B.02.02.07.</b>		
	54	KNR 4-01 0346/03	45421160-3	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07.	gniazdo	4
	55	KNR 4-01 0336/07	45421160-3	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla montażu nadproży stalowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07.	m	2
	56	KNR-W 2-02 0132/05	45421160-3	Ułożenie nadproży stalowych 2x[120 L=140 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07.	m	2,8

## Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Roboty budowlane zewnętrzne</b> <b>Nr ST: B.02.01.00.</b> <b>Kod CPV: 45111291-4</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.1. Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja</b> <b>Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00.</b> <b>Kod CPV: 90100000-8</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111000-8	m2	2,25	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45110000-1	m3	1,292	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0401/05	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45110000-1	m	4,5	0,00	0,00
4	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	4,569	0,00	0,00
5	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	4,569	0,00	0,00
6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8	m3	4,569	0,00	0,00
		<b>1.2. Remot wejścia do budynku</b> <b>Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04.</b> <b>Kod CPV: 45233253-7</b>				<b>0,00</b>
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu -31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45111200-0	m2	3,953	0,00	0,00
8	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45233250-6	m3	0,59	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 (B15) Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233250-6	m3	0,206	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233253-7	m	4,5	0,00	0,00
11	KNR 0-11 0321/02	Wejście do budynku z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233253-7	m2	1,75	0,00	0,00
12	KNR 0-11 0327/03	Płyty ostrzegawcze Bruk-Bet 40x40cm kolor żółty Nr ST: SST-B 02 B.02.01.04. Kod CPV: 45233222-1	m2	0,5	0,00	0,00
		<b>2. Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej</b> <b>Nr ST: B.02.02.00.</b> <b>Kod CPV: 45400000-1</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.1. Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja</b> <b>Nr ST: B.02.02.01. B.02.03.00.</b> <b>Kod CPV: 90100000-8</b>				<b>0,00</b>
13	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111100-9	szt	1	0,00	0,00

## Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
14	KNR 4-01 0417/03	Demontaż poręczy schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111100-9	m	7,2	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0417/01	Przycięcie i wyrównanie stopnic schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	szt	34	0,00	0,00
16	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	m2	3,146	0,00	0,00
17	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod posadzkę z płytek gressowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	m2	15,192	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45111300-1	m2	107,473	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 50% Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45111300-1	m2	11,57	0,00	0,00
20	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	11,503	0,00	0,00
21	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	22,241	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	4,569	0,00	0,00
23	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	2,899	0,00	0,00
24	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	2,899	0,00	0,00
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8	m3	2,899	0,00	0,00
		<b>2.2. Roboty remontowe wewnętrzne</b> <b>Nr ST: B.02.02.00.</b> <b>Kod CPV: 45430000-0</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.2.1. Posadzka parteru, piętra i poddasza</b> <b>Nr ST: B.02.02.01.</b> <b>Kod CPV: 45432114-6</b>				<b>0,00</b>
26	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45431100-8	m2	15,192	0,00	0,00
27	KNR 0-17 2608/03 Analogia	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45430000-0	m2	15,192	0,00	0,00
28	NNRNKB 202 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Terrakota o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45431100-8	m2	15,192	0,00	0,00
29	NNRKB 006	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45431000-7	m	17,58	0,00	0,00



## Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
30	KNR-W 2-02 1124/01	Posadzki z wykładzin płytkowe, klejonych do podkładu Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6	m2	3,146	0,00	0,00
31	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyściennie drewniane Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6	m	10,19	0,00	0,00
		<b>2.2.2. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych</b> <b>Nr ST: B.02.02.02.</b> <b>Kod CPV: 45233253-7</b>				<b>0,00</b>
32	KNR 0-29 0638/01	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakadka na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	37,45	0,00	0,00
33	KNR 0-29 0638/01	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 o szer. 0,50*1,0m+1,00*0,88+2,02*0,50+2,07*0,40+2,16*0,50+0,455*1,05 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	9,3	0,00	0,00
		<b>2.2.3. Tynki i malowanie</b> <b>Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04.</b> <b>Kod CPV: 45442100-8</b>				<b>0,00</b>
34	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	107,47	0,00	0,00
35	KNR 4-01 0716/05	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na biegach i spocznikach schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	11,57	0,00	0,00
36	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	11,57	0,00	0,00
37	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	107,47	0,00	0,00
38	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	23,14	0,00	0,00
39	KNR 2-02 1508/08	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	130,61	0,00	0,00
40	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	23,14	0,00	0,00
41	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ( ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	130,61	0,00	0,00
42	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	130,61	0,00	0,00
43	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	12,643	0,00	0,00
44	KNR 4-01 1210/10 (dopłata 2x)	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 - podkład EI FOBOS Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	25,236	0,00	0,00

## Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
45	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	25,236	0,00	0,00
46	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	11,57	0,00	0,00
47	KNR 4-01 1215/06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	11,57	0,00	0,00
48	KNR 4-01 1215/10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych z wangami Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	szt	34	0,00	0,00
		<b>2.2.4. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej. Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45421100-5</b>				<b>0,00</b>
49	KNR-W 2-02 1204/01	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z półautomatycznym otwieraniem samozamykaczem i elektrozwarą do domofonu - 0,99*2,00 aluminiowe Nr ST: SST-B 02 B.02.02.05. Kod CPV: 45421100-5	m2	1,98	0,00	0,00
		<b>2.2.5. Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3</b>				<b>0,00</b>
50	KNR 4-01 0401/01	Wymiana słupów drewnianych 5x5cm obudowa balustrad schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1	m	69,73	0,00	0,00
51	KNR 4-01 0417/07	Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1	szt	2	0,00	0,00
52	KNR 2-02 1209/03	Poręcze schodowe ze stali nierdzewnej -mocowane do ściany na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3	m	13,31	0,00	0,00
53	KNR 2-02 1209/03	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do policzków biegu schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3	m	13,31	0,00	0,00
		<b>2.2.6. Montaż nadproży stalowych Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45262400-5</b>				<b>0,00</b>
54	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	gniazdo	4	0,00	0,00
55	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla montażu nadproży stalowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	m	2	0,00	0,00
56	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży stalowych 2x[120 L=140 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	m	2,8	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

Tabela elementów

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	<b>Roboty budowlane zewnętrzne</b> Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45111291-4							0,00
1.1.	Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8							0,00
1.2.	Remot wejścia do budynku Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04. Kod CPV: 45233253-7							0,00
2.	<b>Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej</b> Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45400000-1							0,00
2.1.	Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8							0,00
2.2.	Roboty remontowe wewnętrzne Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45430000-0							0,00
2.2.1.	Posadzka parteru, piętra i poddasza Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6							0,00
2.2.2.	Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7							0,00
2.2.3.	Tynki i malowanie Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8							0,00
2.2.4.	Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej. Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45421100-5							0,00
2.2.5.	Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3							0,00
2.2.6.	Montaż nadproży stalowych Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45262400-5							0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	<b>Ogółem kosztorys</b>							<b>0,00</b>