

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: zer PLN	

## Przedmiar robót

Poprawa dostępności architektonicznej budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 6 w Karlino.

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót	Roboty remontowe klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Branża	Budowlana
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 90100000-8 - Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
Lokalizacja	Karlino, dz. nr 179/8 J. ewid. 320103_4, obr. 0004 Karlino Miasto, gm. m. Karlino, ul. Szymanowskiego 6
Zamawiający	Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Białogard
Inwestor	Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Białogard
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
Poziom cen	Poziom cen określono na podstawie wydawnictwa "SEKOCENBUD" za I kw. 2021r. oraz ceny producentów.

## Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45111291-4	<b>1. Roboty budowlane zewnętrzne</b> <b>Nr ST: B.02.01.00.</b>		
			90100000-8	<b>1.1. Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja</b> <b>Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00.</b>		
	1	KNR 2-31 0815/07	45111000-8	Rozebranie chodników, z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01  wejście do budynku (0,41+1,50+0,41)*1,50	m2	3,48
				razem	m2	3,48
	2	KNR 4-01 0102/02	45110000-1	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02.  wejście+chodnik 0,27*(1,50*1,50+0,435*1,50)+0,27*(1,50*8,97) krawężniki (0,59*0,23+0,15*0,23+0,15*0,15*0,5)*(0,435+8,97+1,50+10,47+1,50+1,50+1,935)	m3	4,417
				razem	m3	4,774
				razem	m3	9,191
	3	KNR 2-31 0401/05	45110000-1	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02.  wejście 1,50*3 krawężniki 0,435*2+8,97+1,50+10,47	m	4,5
				razem	m	21,81
				razem	m	26,31
	4	KNR 4-04 1101/01	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.  wejście do budynku (0,41+1,50+0,41)*1,50*0,20 wejście+chodnik 0,27*(1,50*1,50+0,435*1,50)+0,27*(1,50*8,97) krawężniki (0,59*0,23+0,15*0,23+0,15*0,15*0,5)*(0,435+8,97+1,50+10,47+1,50+1,50+1,935)	m3	0,696
				razem	m3	4,417
				razem	m3	4,774
				razem	m3	9,887
	5	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	45112000-5	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.  wejście do budynku (0,41+1,50+0,41)*1,50*0,20 wejście+chodnik 0,27*(1,50*1,50+0,435*1,50)+0,27*(1,50*8,97) krawężniki (0,59*0,23+0,15*0,23+0,15*0,15*0,5)*(0,435+8,97+1,50+10,47+1,50+1,50+1,935)	m3	0,696
				razem	m3	4,417
				razem	m3	4,774
				razem	m3	9,887
	6	Kalkulacja indywidualna	90100000-8	Utylizacja gruzu, ziemi Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	9,877
			45233253-7	<b>1.2. Remont wejścia do budynku</b> <b>Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04.</b>		
	7	KNR 2-31 0114/05	45111200-0	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu -31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02.  pod krawężniki (0,136)*(0,435+8,97+1,50+10,47+1,50+1,50+1,945) wejście + chodnik 0,15*(1,50*1,50+1,50*0,435+1,50*8,97)	m2	3,58
				razem	m2	2,454
				razem	m2	6,034
	8	KNR 2-01 0236/03	45233250-6	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. R=2 S=2	m3	6,03
	9	KNR 2-31 0402/04	45233250-6	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 (B15) Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03.  ława betonowa (0,15*0,23+0,15*0,5*0,15)*(0,435*2+8,97+1,50+10,47+1,50*3)	m3	1,204
				razem	m3	1,204
	10	KNR 2-31 0407/05	45233253-7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03.  wejście 1,50*3 krawężniki 0,435*2+8,97+1,50+10,47	m	4,5
				razem	m	21,81
				razem	m	26,31
	11	KNR 0-11 0321/02	45233253-7	Wejście do budynku oraz chodnik z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03.  wejście 1,50*1,50-0,50*1,0	m2	1,75

## Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				chodnik 1,50*8,97	m2	13,455
				razem	m2	15,205
	12	KNR 0-11 0327/03	45233222-1	Płyty ostrzegawcze 40x40cm kolor żółty Nr ST: SST-B 02 B.02.01.04.		
				pas ostrzegawczy 0,50*1,00	m2	0,5
				razem	m2	0,5
			45400000-1	<b>2. Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej</b> <b>Nr ST: B.02.02.00.</b>		
			90100000-8	<b>2.1. Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja</b> <b>Nr ST: B.02.02.01. B.02.02.03. B.02.02.04. B.02.03.00.</b>		
	13	KNR 4-01 0354/09	45111100-9	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01		
				parter 1	szt	1
				razem	szt	1
	14	KNR 4-01 0417/03	45111100-9	Demontaż balustrad schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01		
				4,30	m	4,3
				razem	m	4,3
	15	KNR 4-01 0417/01	45111300-1	Przycięcie i wyrównanie stopnic schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01		
					szt	15
	16	KNR 4-04 0504/06	45111300-1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01		
				piętro 5,00*0,91+0,97*1,03+1,59*0,97	m2	7,091
				razem	m2	7,091
	17	ZKNR C-2.1 0602/01	45111300-1	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod posadzkę z płytek gressowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 R=0.70		
				korytarz parteru 1,59*3,84+2,50*0,81+1,77*1,99+0,12*1,17+0,20*1,04	m2	12,001
				razem	m2	12,001
	18	KNR 4-01 0701/02	45111300-1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.		
				Ściana P1.4 - parter 2,77*8,33-0,84*2,05	m2	21,352
				Ściana P1.2 - parter 2,77*8,33-(2,50*0,50*2,10+0,20*0,21*0,5*13+0,20*3,9-0,96*2,05)	m2	21,364
				Ściana P1.3 - parter 2,77*1,77-(0,99*2,30)	m2	2,626
				Ściana P1.1 - parter 2,77*2,01-(1,59*2,4)	m2	1,752
				Ściana P2.1 - piętro 2,58*1,88-(0,71*2,05)	m2	3,395
				Ściana P2.2 - piętro 2,58*5,00-(0,21*0,20*0,5*12+0,20*3,60+1,80*1,89*0,5)	m2	10,227
				Ściana P2.3 - piętro 2,58*1,88-(1,18*1,46)	m2	3,128
				Ściana P2.4 - piętro 2,58*5,00-(0,88*2,05)	m2	11,096
				razem	m2	74,94
	19	KNR 4-01 0701/08	45111300-1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej. Przyjęto 30%		
				parter 8,32*1,87*0,35	m2	5,445
				piętro 5,00*1,87*0,35	m2	3,273
				razem	m2	8,718
	20	KNR 4-01 1211/04	45442100-8	Opalenie farby olejnej ze scian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.		
				Ściana P1.2 - parter 1*(2,50*0,50*2,10+0,20*0,21*0,5*13+0,20*3,9+0,96*2,77+0,88*2,00)	m2	8,097
				Ściana P2.2 - piętro 1*(0,21*0,20*0,5*12+0,20*3,60+1,80*1,89*0,5+0,97*2,58+1,95*0,97)	m2	7,067
				razem	m2	15,164
	21	KNR 4-01 1211/04	45442100-8	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.		
				drzwi parter 1,59*2,40+0,99*2,30+0,84*2,05+0,96*2,05+0,88*2,00	m2	11,543
				drzwi piętro 0,88*2,05*2+0,71*2,05	m2	5,064
				okna 1,18*1,46	m2	1,723
				razem	m2	18,33

## Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	22	KNR 4-01 0106/04	45111220-6	Usunięcie z budynku gruzu i pozostałych elementów z rozbiórki bez względu na kategorię Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.  poz. 13 0,99*2,30*0,07 poz. 15 4,3*1,0*0,05 poz. 16 0,20*0,05*0,05*15 poz. 17 7,09*0,001 poz. 19 74,94*0,03 poz. 20 8,72*0,03  razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,159 0,215 0,008 0,007 2,248 0,262 2,899
	23	KNR 4-04 1101/01	45111220-6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	2,899
	24	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	45111220-6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	2,899
	25	Kalkulacja indywidualna	90100000-8	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	2,899
			45430000-0	<b>2.2. Roboty remontowe wewnętrzne</b> <b>Nr ST: B.02.02.00.</b>		
			45432114-6	<b>2.2.1. Posadzka parteru i piętra</b> <b>Nr ST: B.02.02.01.</b>		
	26	KNR 2-02u2 1130.1/02	45431100-8	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  korytarz parteru 1,59*3,84+2,50*0,81+1,77*1,99+0,12*1,17+0,20*1,04  razem	m2 m2	12,001 12,001
	27	KNR 0-17 2608/03 Analogia	45430000-0	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.	m2	12,001
	28	NNRKNB 202 2806/05	45431100-8	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Terrakota o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.	m2	12,001
	29	NNRKB 006	45431000-7	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  posadzka parteru 3,84*2+1,87+6,34+0,25*2+1,15+0,38+0,10*4+0,22+1,02  razem	m m	19,56 19,56
	30	KNR-W 2-02 1124/01	45432114-6	Posadzki z wykładzin płytowe, klejonych do podkładu Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  piętro 5,00*0,91+0,97*1,03+1,59*0,97  razem	m2 m2	7,091 7,091
	31	KNR-W 2-02 1124/07	45432114-6	Listwy przyścienne drewniane Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.  1,88+0,34+0,37+0,97*2+2,38+1,03+1,98+4,12  razem	m m	14,04 14,04
			45233253-7	<b>2.2.2. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych</b> <b>Nr ST: B.02.02.02.</b>		
	32	KNR 0-29 0638/01	45233253-7	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakładka antypoślizgowa na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02.  0,97*15  razem	m m	14,55 14,55
	33	KNR 0-29 0638/01	45233253-7	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 o szer.: 0,50*1,0m+1,00*0,40+1,00*0,88 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02.  4,35+7,65+3,48  razem	m m	15,48 15,48

## Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45442100-8	<b>2.2.3. Tynki i malowanie</b> <b>Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04.</b>		
	34	KNR 4-01 0716/01	45410000-4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	74,94
	35	KNR 4-01 0716/05	45410000-4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na biegach i spocznikach schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	8,72
	36	KNR 4-01 0713/02	45410000-4	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	16,19
				24,91-8,72	m2	16,19
				razem	m2	16,19
	37	KNR 2-02 0815/04	45410000-4	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	74,94
	38	KNR 2-02 0815/06	45410000-4	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	24,91
				8,72+16,19	m2	24,91
				razem	m2	24,91
	39	KNR 2-02 1508/08	45442100-8	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	99,85
				24,91+74,94	m2	99,85
				razem	m2	99,85
	40	KNR-W 4-01 1216/01	45442000-7	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	18,93
				18,93	m2	18,93
				razem	m2	18,93
	41	NNRNKB 202 1134/02	45442100-8	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ( ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	99,85
	42	KNR 2-02 1505/01	45442100-8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	99,85
	43	KNR 4-01 1210/10	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	8,63
				parter 0,84*2,05+0,96*2,05+0,84*2,00+1,59*2,05 piętro 0,71*2,05+0,88*2,05*3	m2	6,868
				razem	m2	15,498
	44	KNR 4-01 1210/10 (dopłata 2x)	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 - podkład EI FOBOS Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	1,436
				policzki biegów schodowych 0,21*0,20*0,5*15+0,21*(0,31*14)+1,00*0,21	m2	1,436
				strona wewnętrzna 1,436	m2	9,46
				bieg schodowy 1,10*4,30*2	m2	12,332
				razem	m2	12,332
	45	KNR 4-01 1210/10	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	1,436
				policzki biegów schodowych 0,21*0,20*0,5*15+0,21*(0,31*14)+1,00*0,21	m2	8,097
				Ściana P1.2 - parter 1*(2,50*0,50*2,10+0,20*0,21*0,5*13+0,20*3,9+0,96*2,77+0,88*2,00)	m2	7,067
				Ściana P2.2 - piętro 1*(0,21*0,20*0,5*12+0,20*3,60+1,80*1,89*0,5+0,97*2,58+1,95*0,97)	m2	16,6
				razem	m2	16,6
	46	KNR 4-01 1215/05	45442100-8	Mycie po robotach malarskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	18,93
	47	KNR 4-01 1215/06	45442100-8	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	19,09
				7,09+12	m2	19,09
				razem	m2	19,09

## Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	48	KNR 4-01 1215/10	45442100-8	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianymi Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	szt	15
			45421100-5	<b>2.2.4. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej</b> <b>Nr ST: B.02.02.05.</b>		
	49	KNR-W 2-02 1204/01	45421100-5	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z półautomatycznym otwieraniem samozamykaczem i elektrozwozą do domofonu - 0,99*2,30 aluminiowe Nr ST: SST-B 02 B.02.02.05.	m2	2,277
				0,99*2,30	m2	2,277
				razem	m2	2,277
			45421160-3	<b>2.2.5. Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej</b> <b>Nr ST: B.02.02.06.</b>		
	50	KNR 4-01 0401/01	45422000-1	Wymiana słupów drewnianych 5x5cm obudowa balustrad schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	m	28,86
				2,56*2+2,36+2,16*2+1,96+1,76*2+1,56+1,36*2+1,16+0,96*2+1,12+0,92*2+0,74+0,52	m	17,05
				0,16+0,26+0,38+0,50+0,62+0,75+0,88+1,00+1,12+1,25+1,38+1,50+1,62+1,75+1,88+2,00	m	5,31
				4,34+0,97	m	51,22
				razem	m	51,22
	51	KNR 4-01 0417/07		Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	szt	2
	52	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Poręcze schodowe ze stali nierdzewnej -mocowane do ściany na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	m	5,25
				0,31*15+0,60	m	5,25
				razem	m	5,25
	53	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do półek biegów schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	m	5,25
				5,25	m	5,25
				razem	m	5,25

## Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. Roboty budowlane zewnętrzne</b> <b>Nr ST: B.02.01.00.</b> <b>Kod CPV: 45111291-4</b>				<b>0,00</b>
		<b>1.1. Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja</b> <b>Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00.</b> <b>Kod CPV: 90100000-8</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników, z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111000-8	m2	3,48	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45110000-1	m3	9,191	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0401/05	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45110000-1	m	26,31	0,00	0,00
4	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	9,887	0,00	0,00
5	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45112000-5	m3	9,887	0,00	0,00
6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu, ziemi Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8	m3	9,877	0,00	0,00
		<b>1.2. Remot wejścia do budynku</b> <b>Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04.</b> <b>Kod CPV: 45233253-7</b>				<b>0,00</b>
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu -31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45111200-0	m2	6,034	0,00	0,00
8	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45233250-6	m3	6,03	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 (B15) Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233250-6	m3	1,204	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233253-7	m	26,31	0,00	0,00
11	KNR 0-11 0321/02	Wejście do budynku oraz chodnik z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233253-7	m2	15,205	0,00	0,00
12	KNR 0-11 0327/03	Płyty ostrzegawcze 40x40cm kolor żółty Nr ST: SST-B 02 B.02.01.04. Kod CPV: 45233222-1	m2	0,5	0,00	0,00
		<b>2. Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej</b> <b>Nr ST: B.02.02.00.</b> <b>Kod CPV: 45400000-1</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.1. Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja</b> <b>Nr ST: B.02.02.01. B.02.02.03. B.02.02.04. B.02.03.00.</b> <b>Kod CPV: 90100000-8</b>				<b>0,00</b>
13	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111100-9	szt	1	0,00	0,00

## Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
14	KNR 4-01 0417/03	Demontaż balustrad schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111100-9	m	4,3	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0417/01	Przycięcie i wyrównanie stopnic schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	szt	15	0,00	0,00
16	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	m2	7,091	0,00	0,00
17	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod posadzkę z płytek gressowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	m2	12,001	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45111300-1	m2	74,94	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej. Przyjęto 30% Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45111300-1	m2	8,718	0,00	0,00
20	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	15,164	0,00	0,00
21	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	18,33	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i pozostałych elementów z rozbiórki bez względu na kategorię Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	2,899	0,00	0,00
23	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	2,899	0,00	0,00
24	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	2,899	0,00	0,00
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8	m3	2,899	0,00	0,00
		<b>2.2. Roboty remontowe wewnętrzne</b> <b>Nr ST: B.02.02.00.</b> <b>Kod CPV: 45430000-0</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.2.1. Posadzka parteru i piętra</b> <b>Nr ST: B.02.02.01.</b> <b>Kod CPV: 45432114-6</b>				<b>0,00</b>
26	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45431100-8	m2	12,001	0,00	0,00
27	KNR 0-17 2608/03 Analogia	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45430000-0	m2	12,001	0,00	0,00
28	NNRKB 202 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Terrakota o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45431100-8	m2	12,001	0,00	0,00
29	NNRKB 006	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45431000-7	m	19,56	0,00	0,00



## Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
30	KNR-W 2-02 1124/01	Posadzki z wykładzin płytkowe, klejonych do podkładu Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6	m2	7,091	0,00	0,00
31	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyściennie drewniane Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6	m	14,04	0,00	0,00
		<b>2.2.2. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych</b> <b>Nr ST: B.02.02.02.</b> <b>Kod CPV: 45233253-7</b>				<b>0,00</b>
32	KNR 0-29 0638/01	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakadka antypoślizgowa na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	14,55	0,00	0,00
33	KNR 0-29 0638/01	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 o szer.: 0,50*1,0m+1,00*0,40+1,00*0,88 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	15,48	0,00	0,00
		<b>2.2.3. Tynki i malowanie</b> <b>Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04.</b> <b>Kod CPV: 45442100-8</b>				<b>0,00</b>
34	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	74,94	0,00	0,00
35	KNR 4-01 0716/05	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na biegach i spocznikach schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	8,72	0,00	0,00
36	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	16,19	0,00	0,00
37	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	74,94	0,00	0,00
38	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	24,91	0,00	0,00
39	KNR 2-02 1508/08	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	99,85	0,00	0,00
40	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	18,93	0,00	0,00
41	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ( ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	99,85	0,00	0,00
42	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	99,85	0,00	0,00
43	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	15,498	0,00	0,00
44	KNR 4-01 1210/10 (dopłata 2x)	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 - podkład EI FOBOS Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	12,332	0,00	0,00
45	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	16,6	0,00	0,00

## Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
46	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	18,93	0,00	0,00
47	KNR 4-01 1215/06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	19,09	0,00	0,00
48	KNR 4-01 1215/10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianymi Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	szt	15	0,00	0,00
		<b>2.2.4. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej</b> <b>Nr ST: B.02.02.05.</b> <b>Kod CPV: 45421100-5</b>				<b>0,00</b>
49	KNR-W 2-02 1204/01	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z półautomatycznym otwieraniem samozamykaczem i elektrozwarą do domofonu - 0,99*2,30 aluminiowe Nr ST: SST-B 02 B.02.02.05. Kod CPV: 45421100-5	m2	2,277	0,00	0,00
		<b>2.2.5. Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej</b> <b>Nr ST: B.02.02.06.</b> <b>Kod CPV: 45421160-3</b>				<b>0,00</b>
50	KNR 4-01 0401/01	Wymiana słupów drewnianych 5x5cm obudowa balustrad schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1	m	51,22	0,00	0,00
51	KNR 4-01 0417/07	Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.	szt	2	0,00	0,00
52	KNR 2-02 1209/03	Poręcze schodowe ze stali nierdzewnej -mocowane do ściany na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3	m	5,25	0,00	0,00
53	KNR 2-02 1209/03	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do półek biegów schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3	m	5,25	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		<b>Ogółem kosztorys</b>				<b>0,00</b>

Tabela elementów

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	<b>Roboty budowlane zewnętrzne</b> Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45111291-4							0,00
1.1.	Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8							0,00
1.2.	Remot wejścia do budynku Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04. Kod CPV: 45233253-7							0,00
2.	<b>Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej</b> Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45400000-1							0,00
2.1.	Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.02.03. B.02.02.04. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8							0,00
2.2.	Roboty remontowe wewnętrzne Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45430000-0							0,00
2.2.1.	Posadzka parteru i piętra Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6							0,00
2.2.2.	Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7							0,00
2.2.3.	Tynki i malowanie Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8							0,00
2.2.4.	Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45421100-5							0,00
2.2.5.	Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3							0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	<b>Ogółem kosztorys</b>							<b>0,00</b>