

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zer PLN	

Przedmiar robót

Poprawa dostępności architektonicznej budynku mieszkalnego przy ul. Białogardzkiej 16 w Karlino.

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót	Roboty remontowe klatki schodowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Branża	Budowlana
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 90100000-8 - Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
Lokalizacja	Karlino, dz. nr 211 J. ewid. 320103_4, obr. 0005 Karlino Miasto, gm. m. Karlino, ul. Białogardzka 16
Zamawiający	Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Białogard
Inwestor	Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Białogard
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
Poziom cen	Poziom cen określono na podstawie wydawnictwa "SEKOCENBUD" za I kw. 2021r. oraz ceny producentów.

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45111291-4	1. Roboty budowlane zewnętrzne Nr ST: B.02.01.00.		
			90100000-8	1.1. Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00.		
	1	KNR 4-01 0212/02	45111000-8	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - wejście i próg betonowy Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 wejście do budynku 1,20*1,37*0,20+0,86*0,50*0,40	m3	0,501
				razem	m3	0,501
	2	KNR 4-01 0102/02	45110000-1	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. wejście+chodnik 0,27*(1,50*1,50)+0,27*(1,50*6,83) krawężniki 0,60*0,23*(1,73*2+1,50+1,50+6,83+1,50+5,33)	m3 m3	3,374 2,777
				razem	m3	6,151
	3	KNR 2-31 0401/05	45110000-1	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. wejście 1,50*3 chodnik 1,50*2+6,83+5,33	m m	4,5 15,16
				razem	m	19,66
	4	KNR 4-04 1101/01	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	6,65
	5	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	45111220-6 45112000-5	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	6,65
	6	Kalkulacja indywidualna	90100000-8	Utylizacja gruzu, ziemi oraz elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	6,65
			45233253-7	1.2. Remont wejścia do budynku Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04.		
	7	KNR 2-31 0114/05	45111200-0	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu -31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. krawężniki 0,33*(1,83*2+1,50+1,50*2+6,83+5,33) wejście + chodnik 1,50*1,50+1,50*6,83	m2 m2	6,706 12,495
				razem	m2	19,201
	8	KNR 2-01 0236/03	45233250-6	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. R=2 S=2 19,201*0,15	m3	2,88
				razem	m3	2,88
	9	KNR 2-31 0402/04	45233250-6	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 (B15) Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. (0,23*0,15+0,15*0,15*0,5)*(1,50*3+1,50*2+6,83+5,33)	m3	0,899
				razem	m3	0,899
	10	KNR 2-31 0407/05	45233253-7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. wejście 1,50*3 chodnik 1,50*2+6,83+5,33	m m	4,5 15,16
				razem	m	19,66
	11	KNR 0-11 0321/02	45233253-7	Wejście do budynku oraz chodnik z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. wejście 1,50*1,50-0,50*1,0 chodnik 1,50*6,83	m2 m2	1,75 10,245
				razem	m2	11,995
	12	KNR 0-11 0327/03	45233222-1	Płyty ostrzegawcze Bruk-Bet 40x40cm kolor żółty Nr ST: SST-B 02 B.02.01.04.		

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				pas ostrzegawczy 0,50*1,00	m2	0,5
				razem	m2	0,5
			45400000-1	2. Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej Nr ST: B.02.02.00.		
			90100000-8	2.1. Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.03.00.		
	13	KNR 4-01 0354/09	45111100-9	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 parter 1	szt	1
				razem	szt	1
	14	KNR 4-01 0411/08	45111100-9	Demontaż progów drzwiowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01	szt	1
	15	KNR 4-01 0417/03	45111100-9	Demontaż poręczy schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 4,03	m	4,03
				razem	m	4,03
	16	KNR 4-01 0349/02	45110000-1	Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 parter 0,22*0,34*2,20+0,20*1,40*0,34	m3	0,26
				razem	m3	0,26
	17	KNR 4-04 0404/05	45110000-1	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 nad drzwiami piętra 0,90*0,81 schody 3,72*2,68*0,50+0,30*2,68	m2 m2	0,729 5,789
				razem	m2	6,518
	18	KNR 4-01 0417/01	45111300-1	Przycięcie i wyrównanie stopnic schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01	szt	13
	19	KNR 4-04 0504/06	45111300-1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 piętro 2,01*4,85-(0,91*2,26)	m2	7,692
				razem	m2	7,692
	20	ZKNR C-2.1 0602/01	45111300-1	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod posadzkę z płytek gressowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 R=0.70 korytarz parteru 3,84*2,16	m2	8,294
				razem	m2	8,294
	21	KNR 4-01 0701/02	45111300-1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Ściana P1.1 - parter 2,68*1,60-(0,96*2,00) Ściana P1.2 - parter 2,68*3,84-(2,68*2,92*0,5) Ściana P1.3 - parter 2,68*2,16-(1,00*2,10) Ściana P1.4 - parter 2,68*3,84-(10,60*0,60) Ściana P2.1 - piętro 2,67*2,13-(0,88*2,05) Ściana P2.2 - piętro 2,67*1,18+2,67*1,30 Ściana P2.3 - piętro 2,67*2,05-(1,11*1,48) Ściana P2.4 - piętro 2,67*4,85-(0,89*2,05)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	2,368 6,378 3,689 3,931 3,883 6,622 3,831 11,125
				razem	m2	41,827
	22	KNR 4-01 0701/08	45111300-1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej. Przyjęto 30% Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. parter 2,16*3,84-0,98*2,64 piętro (1,30*2,16+2,13*1,29+1,22*2,26)*0,30	m2 m2	5,707 2,494
				razem	m2	8,201
	23	KNR 4-01 1211/04	45442100-8	Opalenie farby olejnej ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. ściana P 21.2 - parter 2,68*2,92*0,5+0,60*0,60*0,5 ściana P 2.2 - piętro 2,67*2,37	m2 m2	4,093 6,328

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	10,421
	24	KNR 4-01 1211/04	45442100-8	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. drzwi parter 0,96*2,06+1,00*2,0 drzwi piętro 0,88*2,05+0,90*2,05 drzwi poddasze 0,88*1,88 okna 1,11*1,48	m2 m2 m2 m2	3,978 3,649 1,654 1,643
				razem	m2	10,924
	25	KNR 4-01 0106/04	45111220-6	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. poz. 15 0,26 poz. 16 6,52*0,08 poz. 21 41,82*0,04 poz. 22 8,20*0,03 poz. 17 107,47*0,03 poz. 18 11,57*0,03 poz. 19 1,6*0,04	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,26 0,522 1,673 0,246 3,224 0,347 0,064
				razem	m3	6,336
	26	KNR 4-04 1101/01	45111220-6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	6,336
	27	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	45111220-6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	6,336
	28	Kalkulacja indywidualna	90100000-8	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00.	m3	6,336
			45430000-0	2.2. Roboty remontowe wewnętrzne Nr ST: B.02.02.00.		
			45432114-6	2.2.1. Posadzka parteru i piętra Nr ST: B.02.02.01.		
	29	KNR 2-02u2 1130.1/02	45431100-8	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. 2,16*3,84	m2 razem	8,294 8,294
	30	KNR 0-17 2608/03 Analogia	45430000-0	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.	m2	8,294
	31	NNRKB 202 2806/05	45430000-0	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Terrakota o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.	m2	8,294
	32	NNRKB 006	45431000-7	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. posadzka parteru 3,84*2+2,16*2	m razem	12 12
	33	KNR-W 2-02 1124/01	45432114-6	Posadzki z wykładzin płytkowe, klejonych do podkładu Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01.	m2	7,7
	34	KNR-W 2-02 1124/07	45432114-6	Listwy przyściennie drewniane Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. 2,03*2+1,30+4,85+1,85+2,41	m razem	14,47 14,47
			45233253-7	2.2.2. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02.		
	35	KNR 0-29 0638/01	45233253-7	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakadka na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02. 0,97*13	m razem	12,61 12,61

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
	36	KNR 0-29 0638/01	45233253-7	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 o szer. 0,50*1,0m+0,97*0,88+2,02*0,50+2,07*0,50+2,02*0,50+0,455*1,05 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02. 1,19+1,0	m	2,19
				razem	m	2,19
			45442100-8	2.2.3. Tynki i malowanie Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04.		
	37	KNR 4-01 0716/01	45410000-4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	41,83
	38	KNR 4-01 0716/05	45410000-4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na biegach i spocznikach schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	8,2
	39	KNR 4-01 0713/01	45410000-4	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	11,57
	40	KNR 2-02 0815/04	45410000-4	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03.	m2	61,6
	41	KNR 2-02 0815/06	45410000-4	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. 27,33	m2	27,33
				razem	m2	27,33
	42	KNR 2-02 1508/08	45442100-8	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. 115	m2	115
				razem	m2	115
	43	KNR-W 4-01 1216/01	45442000-7	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. 10,3	m2	10,3
				razem	m2	10,3
	44	NNRNKB 202 1134/02	45442100-8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - (ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	115
	45	KNR 2-02 1505/01	45442100-8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	115
	46	KNR 4-01 1210/10 (dopłata 2x)	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 - podkład EI FOBOS Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. 3,68*0,4	m2	1,472
				razem	m2	1,472
	47	KNR 4-01 1210/10	45442000-7	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 - Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. 10,3	m2	10,3
				razem	m2	10,3
	48	KNR 4-01 1215/05	45442100-8	Mycie po robotach malarskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	11,57
	49	KNR 4-01 1215/06	45442100-8	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	m2	11,57
	50	KNR 4-01 1215/10	45442100-8	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych z wangami Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04.	szt	13
			45421100-5	2.2.4. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej Nr ST: B.02.02.05.		
	51	KNR-W 2-02 1204/01	45421100-5	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z półautomatycznym otwieraniem samozamykaczem i elektrozwoją do domofonu - 0,99*2,00 aluminiowe Nr ST: SST-B 02 B.02.02.05.		

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny

-	Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				0,99*2,00	m2	1,98
				razem	m2	1,98
			45421160-3	2.2.5. Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.06.		
	52	KNR 4-01 0401/01	45422000-1	Wymiana słupów 5x5cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.		
				2,68*3+2,48*2+2,08*2+1,88*2+1,48*2+1,08*2+0,70*2+0,43*2 3,68	m	28,3
				razem	m	3,68
	53	KNR 4-01 0417/07	45422000-1	Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.		
					szt	2
	54	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Poręcze schodowe ze stali nierdzewnej -mocowane do ściany na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.		
				(0,30+4,03+0,30)	m	4,63
				razem	m	4,63
	55	KNR 2-02 1209/03	45421160-3	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do półek biegu schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06.		
				4,63	m	4,63
				razem	m	4,63
			45421160-3	2.2.6. Montaż nadproży stalowych Nr ST: B.02.02.07.		
	56	KNR 4-01 0346/03	45421160-3	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07.		
					gniazdo	4
	57	KNR 4-01 0336/07	45421160-3	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla montażu nadproży stalowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07.		
					m	2
	58	KNR-W 2-02 0132/05	45421160-3	Ułożenie nadproży stalowych 2x[120 L=140 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07.		
					m	2,8

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Roboty budowlane zewnętrzne Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45111291-4				0,00
		1.1. Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8				0,00
1	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - wejście i próg betonowy Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111000-8	m3	0,501	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45110000-1	m3	6,151	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0401/05	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45110000-1	m	19,66	0,00	0,00
4	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	6,65	0,00	0,00
5	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6 45112000-5	m3	6,65	0,00	0,00
6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu, ziemi oraz elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8	m3	6,65	0,00	0,00
		1.2. Remot wejścia do budynku Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04. Kod CPV: 45233253-7				0,00
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu -31,5mm i grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45111200-0	m2	19,201	0,00	0,00
8	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie podbudowy zagęszczarkami Nr ST: SST-B 02 B.02.01.02. Kod CPV: 45233250-6	m3	2,88	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15 (B15) Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233250-6	m3	0,899	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233253-7	m	19,66	0,00	0,00
11	KNR 0-11 0321/02	Wejście do budynku oraz chodnik z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: SST-B 02 B.02.01.03. Kod CPV: 45233253-7	m2	11,995	0,00	0,00
12	KNR 0-11 0327/03	Płyty ostrzegawcze Bruk-Bet 40x40cm kolor żółty Nr ST: SST-B 02 B.02.01.04. Kod CPV: 45233222-1	m2	0,5	0,00	0,00
		2. Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45400000-1				0,00
		2.1. Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8				0,00
13	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111100-9	szt	1	0,00	0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
14	KNR 4-01 0411/08	Demontaż progów drzwiowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111100-9	szt	1	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0417/03	Demontaż poręczy schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111100-9	m	4,03	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45110000-1	m3	0,26	0,00	0,00
17	KNR 4-04 0404/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45110000-1	m2	6,518	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0417/01	Przycięcie i wyrównanie stopnic schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	szt	13	0,00	0,00
19	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	m2	7,692	0,00	0,00
20	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod posadzkę z płytek gressowych Nr ST: SST-B 02 B.02.01.01 Kod CPV: 45111300-1	m2	8,294	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45111300-1	m2	41,827	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej. Przyjęto 30% Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45111300-1	m2	8,201	0,00	0,00
23	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze scian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	10,421	0,00	0,00
24	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	10,924	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45111220-6	m3	6,336	0,00	0,00
26	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	6,336	0,00	0,00
27	KNR 4-04 1101/04 (dopłata 10x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 45111220-6	m3	6,336	0,00	0,00
28	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu, elementów z rozbiórki Nr ST: SST-B 02 B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8	m3	6,336	0,00	0,00
		2.2. Roboty remontowe wewnętrzne Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45430000-0				0,00
		2.2.1. Posadzka parteru i piętra Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6				0,00
29	KNR 2-02u2 1130.1/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45431100-8	m2	8,294	0,00	0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
30	KNR 0-17 2608/03 Analogia	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45430000-0	m2	8,294	0,00	0,00
31	NNRKB 202 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych Terrakota o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45430000-0	m2	8,294	0,00	0,00
32	NNRKB 006	Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Terrakota" o wymiarach 10x30 cm na zaprawie klejowej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45431000-7	m	12	0,00	0,00
33	KNR-W 2-02 1124/01	Posadzki z wykładzin płytkowe, klejonych do podkładu Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6	m2	7,7	0,00	0,00
34	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyścienne drewniane Nr ST: SST-B 02 B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6	m	14,47	0,00	0,00
		2.2.2. Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7				0,00
35	KNR 0-29 0638/01	Profile antypoślizgowe na schody, szerokie. Nakadka na schody drewniane - profil antypoślizgowy, czarno-żółty, szer. 1000 mm - RAL 7012 - krawędzie RAL 1026. O wym 0,26x100x0,030 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	12,61	0,00	0,00
36	KNR 0-29 0638/01	Zamocowanie pasa ostrzegawczego - LISTWA ANTYPOŚLIZGOWA (Drobne ziarno) - RAL 1026 o szer. 0,50*1,0m+0,97*0,88+2,02*0,50+2,07*0,50+2,02*0,50+0,455*1,05 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7	m	2,19	0,00	0,00
		2.2.3. Tynki i malowanie Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8				0,00
37	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	41,83	0,00	0,00
38	KNR 4-01 0716/05	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na biegach i spocznikach schodowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	8,2	0,00	0,00
39	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	11,57	0,00	0,00
40	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	61,6	0,00	0,00
41	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach Nr ST: SST-B 02 B.02.02.03. Kod CPV: 45410000-4	m2	27,33	0,00	0,00
42	KNR 2-02 1508/08	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych drzwi i ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	115	0,00	0,00
43	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie drzwi i podłóg folią Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	10,3	0,00	0,00
44	NNRKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - (ŚCIANY I SUFITY) Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	115	0,00	0,00
45	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	115	0,00	0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
46	KNR 4-01 1210/10 (dopłata 2x)	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 - podkład EI FOBOS. Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	1,472	0,00	0,00
47	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i ścian drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2 - Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442000-7	m2	10,3	0,00	0,00
48	KNR 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	11,57	0,00	0,00
49	KNR 4-01 1215/06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	m2	11,57	0,00	0,00
50	KNR 4-01 1215/10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych z wangami Nr ST: SST-B 02 B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8	szt	13	0,00	0,00
		2.2.4. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45421100-5				0,00
51	KNR-W 2-02 1204/01	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z półautomatycznym otwieraniem samozamykaczem i elektrozwarą do domofonu - 0,99*2,00 aluminiowe Nr ST: SST-B 02 B.02.02.05. Kod CPV: 45421100-5	m2	1,98	0,00	0,00
		2.2.5. Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3				0,00
52	KNR 4-01 0401/01	Wymiana słupków 5x5cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1	m	31,98	0,00	0,00
53	KNR 4-01 0417/07	Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45422000-1	szt	2	0,00	0,00
54	KNR 2-02 1209/03	Poręcze schodowe ze stali nierdzewnej -mocowane do ściany na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3	m	4,63	0,00	0,00
55	KNR 2-02 1209/03	Balustrada ze stali nierdzewnej H=110cm, słupy mocowane do policzków biegu schodów wraz z poręczami mocowanymi do balustrady na wysokości 90cm i 75cm Nr ST: SST-B 02 B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3	m	4,63	0,00	0,00
		2.2.6. Montaż nadproży stalowych Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3				0,00
56	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	gniazdo	4	0,00	0,00
57	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla montażu nadproży stalowych Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	m	2	0,00	0,00
58	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży stalowych 2x[120 L=140 Nr ST: SST-B 02 B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3	m	2,8	0,00	0,00
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Roboty budowlane zewnętrzne Nr ST: B.02.01.00. Kod CPV: 45111291-4							0,00
1.1.	Roboty rozbiórkowe wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.01.02. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8							0,00
1.2.	Remot wejścia do budynku Nr ST: B.02.01.02. B.02.01.03. B.02.01.04. Kod CPV: 45233253-7							0,00
2.	Roboty budowlane wewnętrzne - remont klatki schodowej Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45400000-1							0,00
2.1.	Roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja Nr ST: B.02.02.01. B.02.03.00. Kod CPV: 90100000-8							0,00
2.2.	Roboty remontowe wewnętrzne Nr ST: B.02.02.00. Kod CPV: 45430000-0							0,00
2.2.1.	Posadzka parteru i piętra Nr ST: B.02.02.01. Kod CPV: 45432114-6							0,00
2.2.2.	Wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych i ostrzegawczych Nr ST: B.02.02.02. Kod CPV: 45233253-7							0,00
2.2.3.	Tynki i malowanie Nr ST: B.02.02.03. B.02.02.04. Kod CPV: 45442100-8							0,00
2.2.4.	Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej Nr ST: B.02.02.05. Kod CPV: 45421100-5							0,00
2.2.5.	Wymiana słupków obudowy balustrad. Montaż balustrad stalowych, schodowych z poręczami oraz montaż poręczy schodowych ze stali nierdzewnej mocowanych do ścian klatki schodowej Nr ST: B.02.02.06. Kod CPV: 45421160-3							0,00
2.2.6.	Montaż nadproży stalowych Nr ST: B.02.02.07. Kod CPV: 45421160-3							0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 0%							0
	Ogółem kosztorys							0,00